

220/110/35 кВ-ын Багануур дэд станцын ЗВН-н дээвэр болон дотор засвар хийх ажлын тодорхойлолт

1. Дээврийн ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	49.2
2	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшигээ хийх	м2	319.62
3	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	319.62
4	Дээврийн уур, ус тусгаарлах мембран наах /24.70x12.94/	м2	319.62

2. Буулгах ажил /K=0.6/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 2 үе хар цаас хуулж буулгах	м2	319.62

3. Дотор ханын ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	220.36
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	127.68
3	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд 3 үе тэгшилгээ хийх	м2	348.04
4	Хананы гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	348.04
5	Шавардлагатай ханыг цавуун будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах /эмульс хийх/	м2	110.18
6	Шавардсан ба бетон хана өнгийн тосон будгаар, гараар ердийн будах /шаргал өнгө/	м2	110.18
7	Шавардлагатай таазыг цавуун будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах /эмульс хийх/	м2	127.68
8	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах /Гадна том хаалга 2ш/	м2	24
9	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах /Дотор жижиг хаалга 3ш/	м2	8.4

4. Бусад ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан халаагч угсрах /SILVER-1000W/	ш	10
2	Кабелийг сувагт сунгах	м	100
3	Ил угсрах разетка тавих	ш	10

Тодорхойлолт хянасан: Засварын инженер

Тодорхойлолт гаргасан: Зураг, төсвийн инженер

Г.Алтангэрэл

А.Эрдэнэтогтох