



**ЗАВХАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**

81090 Уластай, Завхан аймаг
Утас: 7575-1155, Факс: 7046-2550
И-мэйл: zavkhan.zdtg@gmail.com

2024.06.03

№

6/531

танай

-ны №

1

**ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ
ГАЗАРТ**

Баянтэс, Их-Уул сумдад өвс хадгалах задгай саравч, тэжээлийн агуулах барих ажлыг Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангаас 108.000.000 (нэг зуун найман сая) төгрөг, төсөл хөтөлбөрөөс 252.000.000 (хоёр зуун тавин хоёр сая) төгрөг, нийт 360.000.000 (гурван зуун жаран сая) төгрөгийн санхүүжилтээр тендерийг хуулийн дагуу зарлаж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж өгнө үү.

Ажлын тоо хэмжээг хавсаргав.

Хавсралт ... хуудастай.

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА



Д.АЗЖАРГАЛ



А. Давсаян - А
Р. Олбаз
2024.06.04.

Тоот-А5-2024

Баянтэс, Их-Уул сумдад өвсний саравч, тэжээлийн агуулах барих ажил

ГАЗРЫН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	108.36
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	176.99
3	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	13.32
4	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	28.55

СУУРЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шугаман суурь цутгах м 100	м3	16
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл бетон суурь цутгах	м3	0.992
3	Хийцийг арматурчилах /орцоос илүү/	тн	0.0135
4	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	47.6

ХАНЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон блокон хана өрөх б=40см	м3	36.95
2	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	3.33
3	Балкан тулгуур багана угсрах 2 багана	м3	0.32

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн ташуу холбоос, ул нурууны балка, хөндлөн холбоос угсрах	м3	0.8
2	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	4.2
3	Дээврийн сараалж банз 150х30мм	м2	55.8
4	Дээврийн сараалж банзыг пергамин цаасаар бүрэх	м2	142.5
5	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	142.5
6	Цэвэр банзан эмжээр хадах /карниз/ б=30мм	м2	5.76
7	Карниз өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	5.76
8	Мөн дам нуруу түүнтэй адил бүтээцэд үжил эсэргүүцэгч өтгөн түрхлэг хийх	м2	142.5

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	8.808
2	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	88.16

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Том төмөр хаалга угсрах	1 блок	2
2	Пластмасан цонх гараар угсрах	1 блок	6
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	0.65
4	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	2.4

ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна блокон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	97.12
2	Дотор блокон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	96
3	Гадна хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	97.12

БУСАД АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетонон довжоо, хаяавч цутгах	м3	3.34
2	Гал унтраах агуулахын байр барих	1тн	0.1
3	Галын багаж хэрэгслийг стандартын дагуу тавих /иж бүрдэл/	ком	1
4	Хяналтын камер суурьлуулах	ш	2
5	2х6мм2 огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх	м	100
6	Төмөр тавиур угсрах	ш	4

ӨВСНИЙ САРАВЧНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	203
2	Метал баганын бетон суурь цутгах м200	м3	9.98
3	Хийцийг арматурчилах /орцоос илүү	тн	0.2288
4	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	18.176
5	Ган багана, ул нуруу бэхэлж угсрах Кв төмөр 100х100	1 м	120.2
6	Кв төмөр 60х40 ферм ган бүтээцэд бэхэлж угсрах	ферм	15
7	Кв төмөр 40х40 дам нуруу хоорондын төмөр сараалж гагнах	1 м	341
8	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	5.1
9	Долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	211.05
10	Цэвэр банзан эмжээр хадах /карниз/ б=30мм	м2	8.64
11	Бетонон пандус, довжоо, хаяавч цутгах	м3	3.31

ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	12.73
2	Хашааны суурь шугаман суурь цутгах м100	м3	18.9
3	Бетон багана суулгах	ш	52
4	Үндсэн бетон гулдмай хана өрөх (өнгөлгөөгүй)	м3	68
5	Төмөр хаалга угсрах	блок	2

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автоматтай самбар угсрах IP-30 315*310*136 AC-1	ш	1
2	Автомат таслуур угсрах BA47-29 1P 16A	ш	1
3	Дохионы гэрэл угсрах 220В	ш	3
4	Оролтын автомат угсрах АД12 2P 100mA 32A	ш	1
5	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1
6	Гүйдлийн трансформатор угсрах ТТИ-А 25/5А	ш	2
7	2 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
8	Автомат таслуур угсрах BA47-29, 2P, 16A	ш	1
9	Автомат таслуур АД-12, 2P, 25A/30mA	ш	2
10	LED чийдэнтэй хана таазанд тоноглох 1x60Вт чадалтай гэрэлтүүлэгч угсрах IP65	ширхэг	1
11	LED чийдэнтэй хана таазанд тоноглох 1x60Вт чадалтай гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ширхэг	1
12	Гурван туйлт хамгаалагдсан унтраалга угсрах 250В, 15А, IP44	ширхэг	1
13	ОСО-025 бууруулах трансформатортай хайрцаг суурилуулах 220/36В	ком	1
14	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	3
15	Утас салбарлах хайрцаг	ш	1
16	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	76
17	16мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	24
18	40x4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	77
19	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	5

20	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	53
21	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гагнаж угсрах	м.	10
22	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	5
23	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	5

ТАЙЛБАР:

1. Захиалагчийн албаны зардал 3,126,043 төгрөг
2. Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал 1,563,021 төгрөг
3. Магадлашгүй ажил 2% 3,126,043 төгрөг
4. Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.

Хянасан:

ХБТХОХ-ийн дарга



Д.Азжаргал

Боловсруулсан:

ХБТХОХ-ийн мэргэжилтэн

Б.Баярмаа

Б.Баярмаа