

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хана буулгах	м3	28.75
2	АЦӨ тусгаарлагч модон хавтан буулгах	м2	87.9
3	Хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	21
4	Угаагуур буулгах	ш	13
5	Суултуур буулгах	ш	20
6	Ханын хөтөвч буулгах	ш	4
7	Шалны плита буулгах	м2	163.52
8	Ханын плита буулгах	м2	235.02
9	Таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	72.66
10	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	83.92
11	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	тн	10.07
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Доргилт цохилтонд тэсвэртэй вакум шилтэй модон хаалга усрах	м2	26.18
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	26.18
3	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	21
4	Цонх жийргэвч амалгааг хийх	хайрцаг	8
5	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	10.38
6	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	3.6
7	Цонхны шилэнд дүрс бүрсийлгэх хуулга наах	м2	10.38
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ШАЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд бетон тэгшилгээ хийх 30 зузаан	м2	163.52
2	Шалны 2 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	163.52
3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар плитан шал хийх	м2	163.52
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ТААЗ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металь 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	72.66
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	179.15
2	Ариун цэврийн өрөөний хана ус чийгний хамгаалалттай бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	87.9
3	Тусгаарлах хавтанд шалнаас дээш металл суурь хийх /8-12мм/	м2	32.82
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ХАНА			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын нөхөөс шавардлага гар аргаар хийх	м2	113.5
2	Хиймэл чулуун хавтангаар өнгөлгөө хийх	м2	38.55
3	Гоёлын хавтанд гэрэлтүүлэгтэй үг суулгах	ш	3
4	Гоёлын рейкэн өнгөлгөө хийх	м2	29.52
5	Хананд плита наах	м2	55.47
6	Гоёлын чулуун хавтанцар наах	м2	17.4
7	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах /500x1680/	м2	2.52
8	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах /500x1580/	м2	7.11
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автоматжуулалтын самбар угсрах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Автомат таслуур суурьлуулах ВА47-29/1/16А	ш	4
3	Дифференциал таслуур АД12-2/25А 30тА	ширхэг	25
4	Автомат таслуур суурьлуулах ВА47-29/1/16А	ш	4
5	Ус чийг тоосноос хамгаалагдсан таазанд тоноглох нүдэн гэрэл суурилуулах 3500к	ш	140
6	Туузан гэрэлтүүлэгч 220В	ширхэг	12
7	Далд тавих гурван туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	4
8	Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон тагтай хамгаалагдсан розетка угсрах	ширхэг	21
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 2*2,5мм2	м	1
10	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас ф3(1*2.5)мм2	м	75
11	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас ф3(1*4)мм2	м	246
12	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас ф3(1*6)мм2	м	26
13	Гал дэмждэггүй хуванцар хоолойг угсрах - ф16мм	метр	347

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /С-1/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс ТРЕВ/4-200	ш	3
2	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах 150х150	м2	3.2
3	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х150	м2	4.4
4	Яндан хоолойг армоостронгоор дулаалах	м2	7.6
5	Сэнстэй сараалж угсрах Р150	ш	9

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суултуур байрлуулах /том/ бидэ	1ком	17
2	Мэдрэгчтэй угаагуур холигч, сифоны хамт угсрах	ш	15
3	Мэдрэгчтэй хөтөвч байрлуулах сифоны хамт	1ш	4
4	Гар хатаагч угсрах	ш	3

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	40
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	60
3	Агааржуулах малгай Ф100	ш	4

УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф25 мм	м	50
2	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	30
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50-25мм	м	30
4	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	4.17
5	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	4.17
6	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	3
7	Агшин зуурын ус халаагч угсрах - 1,5кВт 50л	ш	1
8	Агшин зуурын ус халаагч угсрах - 2кВт 100л	ш	3