

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ /А БЛОК/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	11
2	Ханын плита буулгах	м2	105.1
3	Угаагуур буулгах	ш	5
4	Суултуур буулгах	ш	9
5	Шалны плита буулгах	м2	72.66
6	Таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	72.66
7	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	72.66
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	тн	8.7
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ /А БЛОК/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Доргилт цохилтонд тэсвэртэй вакум шилтэй хаалга усрах	м2	16.38
2	Хаалга усрах тусгай бариултай ХБИ	м2	3.78
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	20.16
4	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	11
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ШАЛ /А БЛОК/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд бетон тэгшилгээ хийх 30 зузаан	м2	72.66
2	Шалны 2 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	72.66
3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар плитан шал хийх	м2	72.66
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ТААЗ /А БЛОК/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металь 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	72.66
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ХАНА /А БЛОК/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын нөхөөс шавардлага гар аргаар хийх	м2	71.08
2	Хиймэл чулуун хавтангаар өнгөлгөө хийх	м2	14.04
3	Гоёлын хавтанд гэрэлтүүлэгтэй үг суулгах	ш	2
4	Гоёлын рейкэн өнгөлгөө хийх	м2	35.22
5	Хананд плита наах	м2	50.24
6	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах /800x1500/	м2	52.29
7	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах /хүүхдийн/	м2	2.5
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /А БЛОК/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автоматжуулалтын самбар угсрах	ш	2
2	Автомат таслуур суурьлуулах ВА47-29/1/16А	ш	2
3	Дифференциал таслуур АД12-2/25А 30тА	ширхэг	14
4	Автомат таслуур суурьлуулах ВА47-29/1/16А	ш	3
5	Ус чийг тоосноос хамгаалагдсан таазанд тоноглох нүдэн гэрэл суурилуулах 3500к	ш	52
6	Туузан гэрэлтүүлэгч 220В	ширхэг	5
7	Далд тавих гурван туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	7
8	Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон тагтай хамгаалагдсан розетка угсрах	ширхэг	16
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 2*2,5мм2	м	1
10	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас ф3(1*2.5)мм2	м	64
11	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас ф3(1*4)мм2	м	131
12	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас ф3(1*6)мм2	м	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Гал дэмждэггүй хуванцар хоолойг угсрах - ф16мм	метр	138
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1-4 /АБЛОК/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс ТРЕВ/4-200	ш	4
2	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах 150х150	м2	5.2
3	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х150	м2	15.1
4	Яндан хоолойг армоостронгоор дулаалах	м2	20.3
5	Сэнстэй сараалж угсрах Р150	ш	20
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ /А БЛОК/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суултуур байрлуулах /том/ бидэ	1ком	16
2	Мэдрэгчтэй угаагуур холигч, сифоны хамт угсрах /том/	ш	14
3	ХБИ суултуур байрлуулах	1ком	2
4	Гар хатаагч угсрах	ш	6
БОХИР УСНЫ АЖИЛ /А БЛОК/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	40
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	30
3	Агааржуулах малгай Ф100	ш	4
УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ /АБЛОК/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф15 мм	м	30
2	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	5
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50-25мм	м	35
4	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	5.12
5	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	4
6	Агшин зуурын ус халаагч угсрах - 2кВт 100л	ш	2
7	Халаалтын насос суурилуулах P1=48Вм N=0.21А	ш	2