

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАРЫН АЖЛАХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	167
2	Ургамлын хөрсийг 140 морины хүчтэй бульдозероор түрэх	м3	17.9
3	Ургамлын хөрсийг ухаж автосамосвалд ачих	м3	17.9
4	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	25
5	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 1-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	0.66
6	Суурийн хажуугаар механизмгаар түрж шуудууг булах	м3	12.95
7	Суурийн хажуугаар шороо гараар эргүүлж булах	м3	2.3
СУУРИЙН АЖЛАХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	1.68
2	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	8.74
3	12. ханын бетон шугаман суурь цутгах В10	м3	0.65
4	Бүс төмөр бетоноор цутгах В15	м3	2.46
5	Төмөр бетон бүс арматурчлах /нормоос илүү/	тн	-0.104
6	Төмөр бетон ялуу арматурчлах	тн	0.082
7	Я115.12.14 ялуу угсрах	ш	1
8	Суурийн газартай харилцах хэсэгийн гадаргуунд битум түрхлэг хийх	м2	33.36
ХАНА, ХАМААР ХААЛГАХ АЖЛАХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Даацын болон полистрол дүүргэгчтэй дулаан тусгаарлах блокоор хана өрөх 800х400х400 мм	м3	23.68
2	Өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.02
3	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	16.99
4	Модон рейкээр тааз доторлох хийх	м2	41.7
5	Бүс төмөр бетоноор цутгах В15	м3	0.84
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Банзан татанги угсарч, банзан зулавч тавьж эрдэс хөвөн хавтангаар дулаалж адрын хучилт хийх	м2	48
2	Дэврийн 1 үе наамал үүр тусгаарлагч хийх	м2	48
3	Татанга ТА-1 угсрах	м3	2.87
4	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	0.986
5	Банзан зулавчтай модон хучилт хийх	м2	48
6	Модон сараалжтай долгионт төмөр дэвээр хийх	м2	70.88
7	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	13
8	Карниз тосон будгаар ердийн будах	м2	13
ХААЛГА, ЦОЛХНЫ АЖЛАХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх хананд суулгах	м2	5.83
2	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	1.32
3	3.6м2 хүртэл талбайтай дулаалгатай металл хаалга суулгах /Бүргэд/	ш	1
4	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.76
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	ш	1
6	Хаалганд цоож хэрэглэл суулгах	ш	1
7	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах коэф 2.4	м2	4.22
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖЛАХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар утсрах	ш	1
2	Газардуулгын контакттай хоёрлосон розетка тавих	ш	5
3	Газардуулгын контакттай хананд далд тавих хамгаалалттай розетка	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Ердийн 1 туйлт унтраалга угсрах	Ш	1
5	Мөн хоёрлосон унтраалга тавих 250В 10А	Ш	2
6	Люминисцент ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч 220В ЛПО 3017 2*36вт	Ш	4
7	Үүдэнд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1302 1*100вт	Ш	1
8	Утас салбарлах хайрцаг угсрах У-194	Ш	5
9	Розетка унтраалагын блок угсрах	Ш	9
10	Өөр дээрээ цэнэг ослын цэнэг хуримтлуулагчтай гарцыг заах гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 18Вт, IP-44	Ш	1
11	Өөр дээрээ цэнэг ослын цэнэг хуримтлуулагчтай аваарын гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 18Вт, IP-44	Ш	1
12	Пластмасан хоолой φ22мм угсрах /далд /	М	10
13	Пластмасан хоолой φ16мм угсрах /далд /	М	100
14	Зэс голтой утас пв 3х4мм ² огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	М	30
15	Зэс голтой утас ввнг-Is 3х2.5 мм ² огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	М	100
16	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	М	200
17	40*4 мм-ийн ган туузаар газардуулгын шин угсрах	М	62
18	25*4мм-ийн туузан гангаар газардуулгын шин угсрах	М	12
19	50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажиллагаагаар зоох	М	18
20	Галын утааны дуут мэдээлэгч угсрах /батеретай/	Ш	3