

ЗАСАГ ДАРГА  БАТЛАВ: У.АЛТАНХҮҮ

ӨНДӨРШИЛ СУМЫН 2024 ОНЫ ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДЭХ “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УСАН ХАНГАМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ” – ЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР.

2024 -10 -02.

Бөхт.

1	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Сумын ИТХ-ын 2024 оны 09 дугаар сарын 25 ны өдрийн хуралдааны 148 дүгээр тогтоолын 2 хавсралтын 2,13 дахь заалт
2	Барилгын ажлын нэр /төрөл/ байршил	“ЭМТ-ийн усан хангамжийг сайжруулах ажил”, Бөхт багийн төв, Халуун усны барилгын ойролцоо
3	Ажлын хэмжээ зориулалт	ЭМТ, халуун усны хэрэглээ, ногоон байгууламжийн усалгаа, иргэдийн ахуйн хэрэглээнд зориулж гүний худаг гаргана.
4	Төслийн захиалагч	Дундговь аймгийн Өндөршил сумын ЗДТГ, ЭМТ
5	Ажиллах горим	Өдөрт 12 цагаас багагүй
6	Төслийн хүрээнд хийгдвэл зохих ажлын бүтэц	Гүйцэтгэгч ААН өөрийн зардлаар гидрогеологийн хайгуул хийж өрөмдлөг хийх уст цэгийг тодорхойлно. Энэ тухай акт, холбогдох баримтыг хөтөлж, бүрдүүлнэ. Захиалагч хайгуул, өрөмдлөг хийх зөвшөөрлийг холбогдох байгууллагаас авна. Худгийн цооногийн хийц, зохиомжийг MNS6088-2010 стандартын шаардлагад нийцүүлэн хийх бөгөөд өрөмдлөгийн ажлыг 204 инчээс багагүй диаметртэйгээр өрөмдөж, 165 -ийн төмөр янданг бүрэн, гүйцэт, нуралт үүсгэхгүй байхаар тооцож суулгана. Өрөмдлөгийн ажлын явцад усны үечлэл, хагалбарыг нарийн тооцож суултын янданд шүүр, нөөцийн хэсгийг зөв тооцож хийх бөгөөд угаасан хайрган шүүрийг технологийн дагуу бүрэн хийнэ. Усны ундарганд гнийцсэн хүчин чадалтай шахуургыг суурилуулна. Технологийн дагуу угааж цэвэрлэх, үлээлгэх ажлыг 3 цагийн турш хийж, шавхалтыг 24 цагаас доошгүй хугацаатай хийнэ. Шавхалтын ажлын үр дүнгээр худгийн усны ашиглалтын ундарга 1 л/с-ээс багагүй байна. Ус өргөх яндан 32 мм -ээс багагүй диаметртэй, хүйтний улиралд


		<p>зохицсон хийцтэй байна. Цооногийн хийц зохиомж нь түүнийг ашиглах ба сэргээн засварлахад төвөгтэй биш байна. Цооногийн ажлын журналыг дэлгэрэнгүй үйлдэнэ. Цахилгааны эх үүсгэвэрт холбох кабел утсыг шийдвэрлэж өгнө. Худгийн хувийн хэргийг хөтөлж, хүлээлгэж өгнө. Худагт 2,5 м/2,5м -ийн хэмжээтэй блокон хийцтэй, битүүмжлэл сайтай байшин барина.</p>
7	Инженерийн дэд бүтцэд тавигдах шаардлага, аюулгүй байдал	Эрс тэс уур амьсгалд /хүйтэнд/ ажиллахад тохиромжтой. Цахилгааны холболт зэрэг нь зохиулалтын хийцтэй байх.
8	Байгаль орчны үнэлгээ	Байгаль орчинд ээлтэй технологи хэрэглэх.
9	Санхүүжилтийн эх үүсвэр, дүн	Сумын ОНХС. Төсөвт өртөг: 35,000,000 .төг
10	Төсөл хэрэгжих үе шат, Хугацаа	Гүний худгийн цооног гаргах ажиллагаа 1 үе шаттай. Гэрээнд заасан хугацаагаар байна.
11	Захиалагчийн нэр, хаяг, утас	Дундговь аймгийн Өндөршил сум. Бөхт баг. ЗДТГ-ын байр. Утасны дугаар: 88822284, 88860996, 99971750.

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УСАН ХАНГАМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ” -ИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024- 10-02.

Бөхт.

№	ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
1	Цооног өрөмдөх, цооногийг тоноглох
1.1	Тогтоосон газарт геофизикийн хайгуул хийж, уст цэгийн байршлыг эцэслэн тогтоох
1.2	Цооногийн ус ашиглалтын ундарга 1л/сек -ээс багагүй байна.
1.3	Суултын яндангийн хийц нь ган хоолой байна.
1.4	Шүүрийн яндангийн хийц нь ган хоолой байна.
1.5	Ус өргөх яндангийн диаметр нь 25мм-ээс багагүй хэмжээтэй, хийц нь ган /зөвшөөрөгдсөн хуванцар/ хоолой ISO -9001 байна. /хүйтний улиралд тэсвэртэй байх/
1.6	Ус нэвчилтийн шүүрлийн янданг /ган/ усны ундарганд тохируулж технологийн дагуу хийнэ
1.7	Суултын яндангийн холбоос, гагнаасыг бат бөх байдлаар шийднэ.
1.8	Цооногийн цэвэрлэх хугацаа 3 цагаас багагүй, шавхалт хийх хугацаа 24 цагаас багагүй байна.
2	Цооногийн усны шахуурга, цахилгааны утас, хянах самбар байрлуулах
2.1	Гүний усны шахуурга: ISO9001 стандартын шаардлага хангасан, уур амьсгалын эрс, тэс нөхцөлд ашиглах боломжтой байх.
2.2	Цахилгааны утас: Худагт ашиглах шаардлагыг хангасан, ус шахуургаас хянах самбар хүртэл үргэлжилсэн /залгаасгүй/, ус өргөх янданд 2 м тутамд хавчиж тогтооно. /туузаар ороохгүй/
2.3	Хянах самбар: Асаах унтраах товчлууртай байна.
2.4	Цахилгааны зориулалтын кабелийг цахилгааны эх үүсгэвэрт холбох байдлаар зохицуулна
3	Цооног гаргах ажлыг дуусгаж хүлээлгэж өгөх
3.1	Талбайг цэвэрлэх, /өрөмдлөгийн шлам, ахуйн хог хаягдал/
3.2	Гүний усны шахуурга, үйлчилгээ хийж ажиллагааг жигдрүүлэх, эзэмшигчид, ашиглагчдад талбайн сургалт хийх.
3.3	Цооногийг түр хугацааны тагаар тоноглож, 2,5м/2,5м -ийн хэмжээтэй блокон хийцтэй битүүмжлэл сайтай байшин барина.
3.4	Өрөмдлөг, суултын яндан суурилуулсан, цооногт шавхалт хийж цэвэрлэлт хийсэн зэрэг ажлын дэлгэрэнгүй журнал, худгийн хувийн хэргийг шалгаж, бэлтгэж хүлээлгэж өгөх.

БОЛОВСРУУЛСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ:  Л.МӨНХБАДРАХ.

ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ:

У.АЛТАНХҮҮ



ӨНДӨРШИЛ СУМЫН 2024 ОНЫ ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДЭХ “БЭЛЧЭЭРИЙН УСАН ХАНГАМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ГҮНИЙ ХУДГИЙН ЦООНОГ ГАРГАХ АЖИЛ” – ЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР.

2024 -10 -02.

Бөхт.

1	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Сумын ИТХ-ын 2024 оны 09 дугаар сарын 25 ны өдрийн хуралдааны 148 дүгээр тогтоолын 2 хавсралтын 1,3 дахь заалт
2	Барилгын ажлын нэр /төрөл/ байршил	“Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах ажил”, Цог багийн нутаг дэвсгэрт.
3	Ажлын хэмжээ зориулалт	Цог багийн баруун хойд хэсгийн бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулж гүний худгийн цооног гаргана.
4	Төслийн захиалагч	Дундговь аймгийн Өндөршил сумын ЗДТГ.
5	Ажиллах горим	Өдөрт 12 цагаас багагүй
6	Төслийн хүрээнд хийгдвэл зохих ажлын бүтэц	Гүйцэтгэгч ААН өөрийн зардлаар гидрогеологийн хайгуул хийж өрөмдлөг хийх уст цэгийг тодорхойлно. Энэ тухай акт, холбогдох баримтыг хөтөлж, бүрдүүлнэ. Захиалагч хайгуул, өрөмдлөг хийх зөвшөөрлийг холбогдох байгууллагаас авна. Худгийн цооногийн хийц, зохиомжийг MNS6088-2010 стандартын шаардлагад нийцүүлэн хийх бөгөөд өрөмдлөгийн ажлыг 204 инчээс ихгүй диаметртэйгээр өрөмдөж, зориулалтын хуванцар янданг бүрэн, гүйцэт, нуралт үүсэхгүй байхаар тооцож суулгана. Өрөмдлөгийн ажлын явцад усны үечлэл, хагалбарыг нарийн тооцож суултын янданд шүүр, нөөцийн хэсгийг зөв тооцож хийх бөгөөд угаасан хайрган шүүрийг технологийн дагуу бүрэн хийнэ. Усны ундарганд тохирсон шахуургыг суурилуулна. Технологийн дагуу угааж цэвэрлэх, үлээлгэх ажлыг 3 цагийн турш хийж, шавхалтыг 24 цагаас доошгүй хугацаатай хийнэ. Шавхалтын ажлын үр дүнгээр худгийн усны ашиглалтын ундарга 1


		л/с-ээс багагүй байна. Ус өргөх яндан 32 мм -ээс багагүй диаметртэй, хүйтний улиралд зохицсон хийцтэй байна. Цооногийн хийц зохиомж нь түүнийг ашиглах ба сэргээн засварлахад төвөгтэй биш байна. Цооногийн ажлын журналыг дэлгэрэнгүй үйлдэнэ. Цахилгааны эх үүсгэвэрт холбох кабел утсыг шийдвэрлэж өгнө. Худгийн хувийн хэргийг хөтөлж, хүлээлгэж өгнө.
7	Инженерийн дэд бүтцэд тавигдах шаардлага, аюулгүй байдал	Эрс тэс уур амьсгалд /хүйтэнд/ ажиллахад тохиромжтой. Цахилгааны холболт зэрэг нь зохиулалтын хийцтэй байх.
8	Байгаль орчны үнэлгээ	Байгаль орчинд ээлтэй технологи хэрэглэх.
9	Санхүүжилтийн эх үүсвэр, дүн	Сумын ОНХС. Төсөвт өртөг: 20,000,000 .төг
10	Төсөл хэрэгжих үе шат, Хугацаа	Гүний худгийн цооног гаргах ажиллагаа 1 үе шаттай. Гэрээнд заасан хугацаагаар байна.
11	Захиалагчийн нэр, хаяг, утас	Дундговь аймгийн Өндөршил сум. Бөхт баг. ЗДТГ-ын байр. Утасны дугаар: 88822284, 88860996, 99971750.

**“БЭЛЧЭЭРИЙН УСАН ХАНГАМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ, ГҮНИЙ ХУДГИЙН ЦООНОГ
ГАРГАХ АЖИЛ” -ИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024- 10-02.

Бөхт.

№	ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
1	Цооног өрөмдөх, цооногийг тоноглох
1.1	Тогтоосон газарт геофизикийн хайгуул хийж, уст цэгийн байршлыг эцэслэн тогтоох
1.2	Цооногийн ус ашиглалтын ундарга 1л/сек -ээс багагүй байна.
1.3	Суултын яндангийн хийц нь зориулалтын хуванцар хоолой байна.
1.4	Шүүрийг уст үе , нөөц үед нарийн тохируулж хийх бөгөөд технологийн дагуу угаасан хайрган шүүрийг гүйцэт хийнэ.
1.5	Ус өргөх яндангийн диаметр нь 25мм-ээс багагүй хэмжээтэй, хийц нь /зөвшөөрөгдсөн хуванцар/ хоолой ISO -9001 байна. /хүйтний улиралд тэсвэртэй байх/
1.6	Ус нэвчилтийн шүүрлийн янданг /ган/ усны ундарганд тохируулж технологийн дагуу хийнэ
1.7	Суултын яндангийн холбоосыг бат бөх байдлаар шийднэ.
1.8	Цооногийн цэвэрлэх хугацаа 3 цагаас багагүй, шавхалт хийх хугацаа 24 цагаас багагүй байна.
2	Цооногийн усны шахуурга, цахилгааны утас, хянах самбар байрлуулах
2.1	Гүний усны шахуурга: ISO9001 стандартын шаардлага хангасан, уур амьсгалын эрс, тэс нөхцөлд ашиглах боломжтой байх.
2.2	Цахилгааны утас: Худагт ашиглах шаардлагыг хангасан ,ус шахуургаас хянах самбар хүртэл үргэлжилсэн /залгаасгүй/, ус өргөх янданд 2 м тутамд хавчиж тогтооно. /туузаар ороохгүй/
2.3	Хянах самбар: Асаах унтраах товчлууртай байна.
2.4	Цахилгааны зориулалтын кабелийг цахилгааны эх үүсгэвэрт холбох байдлаар зохицуулна
3	Цооног гаргах ажлыг дуусгаж хүлээлгэж өгөх
3.1	Талбайг цэвэрлэх, /өрөмдлөгийн шлам, ахуйн хог хаягдал/
3.2	Гүний усны шахуурга, үйлчилгээ хийж ажиллагааг жигдрүүлэх, эзэмшигчид, ашиглагчдад талбайн сургалт хийх.
3.3	Цооногийг түр хугацааны тагаар тоноглох
3.4	Өрөмдлөг, суултын яндан суурилуулсан, цооногт шавхалт хийж цэвэрлэлт хийсэн зэрэг ажлын дэлгэрэнгүй журнал, худгийн хувийн хэргийг шалгаж, бэлтгэж хүлээлгэж өгөх.

БОЛОВСРУУЛСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ:  Л.МӨНХБАДРАХ.