

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ЕРДИЙН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	60
2	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	4
3	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	11
4	Салхивчний хоолой дулаалах	м2	22.2
5	150х150мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх	ш	9
6	300х200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх	ш	1
7	Сараалж тавих 150х150	ш	17
8	Сараалж тавих 200х200	ш	1
9	Сараалж тавих 300х200	ш	2
10	Сэнстэй сараалж тавих 150х150	ш	3
11	Салхивчийн зонт угсрах	ш	23
БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах хоолой задлан буулгах	м	300
2	Барилгын хог ялгаж овоолж автомашинд ачиж хаях	м3	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15мм	м	46
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20мм	м	23
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	60
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	43
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	70
6	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	15
7	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	45
8	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	43
9	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	70
10	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф20мм	м2	1.884
11	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф25мм	м2	7.065
12	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф32мм	м2	8.641
13	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф50мм	м2	21.98
14	Хаалт Ф15мм	ш	45
15	Хаалт Ф25мм	ш	2
16	Хаалт Ф32мм	ш	2
17	Үл буцаах хаалт Ф20мм	ш	2
18	Үл буцаах хаалт Ф25мм	ш	2
19	Үл буцаах хаалт Ф32мм	ш	3
20	Галын кран тавих d=50мм	ком	6
21	Ф50мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	120
22	Галын усны насос 9м3/цаг Н=18м	ш	1
23	Өргөлтийн насос 4м3/цаг Н=18м	ш	2
24	Эргэлтийн насос 1.5м3/цаг Н=6м	ш	2
25	Цахилгаан ус халаагч угсрах 1000л	ш	2
26	Цэвэр усны нөөцийн хуванцар сав угсрах 18мз	ш	1
27	Бетон суурь цутгах 300х3500х400 /4ш/	м3	1.68
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	62
2	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	17
3	Цэвэрлэгээний таг Ф100	ш	2
4	Цэвэрлэгээний таг Ф50	ш	1
5	Шалгах таг Ф50	ш	2
6	Суултуур уян хоолой, сифоны хамт тавих	1ком	6
7	Шаазан угаагуур тавих	ш	11
8	Угаагуурын холигч байрлуулах	ком	11
9	Душ тавих	ш	6
10	Шүршүүрийн холигч байрлуулах	1ш	6
11	Тосгуур сифоны хамт тавих	1ком	1
12	Тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	1
13	3 тасалгаат тосгуур сифоны хамт тавих	1ком	1
14	3 тасалгаат тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	1
15	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф100мм	м2	6.28
16	Малгайвч Ф50	ш	3
17	Хэвтээ уналттай хуванцар трап ф50	1ш	6
18	Хэт ягаан туяаны халдваргүйжүүлэх төхөөрөмж 4м3/ц	1ш	1
БУУЛГАХ АЖИЛ			

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	13
2	Шаазан жорлон буулгах	ш	6
3	Гагнаж залгасан 100мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	300
4	Барилгын хог ялгаж овоолж автомашинд ачиж хаях	м3	15