

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10 КВ-ЫН ЦДАШ УГСРАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-400-01	0.4-35кв-ын төмөр бетон тулгууртай шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	27	3.4 / 2	1.05 / .00	28.35 / .05	6459 / 5212	183113 / 281	183,394
30-271-02	Ердийн нөхцөлд завсрын төмөр бетон тулгуур П10-7Б угсрах	1 тулгуур	25	3.0 / 2	3.84 / .01	96 / .25	6150 / 5212	590400 / 1303	591,703
30-271-02	Өндөрлөсөн завсрын төмөр бетон тулгуур ПП10-9Б угсрах	1 тулгуур	1	3.0 / 2	3.84 / .01	3.84 / .01	6150 / 5212	23616 / 52	23,668
30-271-04	Ердийн нөхцөлд 10 кв-ын ЦДАШ-ын эргэлтийн тулаастай УА10-5Б төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	5	3.1 / 2	7.12 / .03	35.6 / .13	6227 / 5212	221681 / 652	222,333
30-271-04	10 кв-ын ЦДАШ-ын эргэлтийн тулаастай УАП10-4Б төмөр бетон өндөрлөсөн тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	1	3.1 / 2	7.12 / .02	7.12 / .02	6227 / 5212	44336 / 130	44,467
30-271-03	10кв-ын цдаш-ын эхлэл ба төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох АК10-4Б	1 тулгуур	2	3.1 / 2	6.8 / .02	13.6 / .04	6227 / 5212	84687 / 219	84,906
30-271-03	10кв-ын цдаш-ын салбарлалтын тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох ОА10-4Б	1 тулгуур	2	3.1 / 2	6.8 / .02	13.6 / .04	6227 / 5212	84687 / 219	84,906
30-330-03	10 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын СИП 50мм2 огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (3 утас)	2.5	3.9 / 2	52.91 / 1.27	132.27 / 3.18	6844 / 5212	905239 / 16574	921,813
30-310-03	6-35 кв-ын шугамын босгосон завсарын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	9	2.4 / 2	1.52 / .01	13.68 / .11	5587 / 5212	76430 / 563	76,993
30-120-03	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	792	3.2 / 2	.06 / .00	49.1 / 3.17	6304 / 5212	309552 / 16512	326,063
30-130-02	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	144	3.0 / 2	.89 / .14	128.16 / 20.88	6150 / 5212	788184 / 108827	897,011
30-150-03	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.598	2.0 / 2	1.93 /	1.15 /	5212 / 5212	6015 /	6,015
30-150-05	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	47.425	2.3 / 2	.57 /	27.03 /	5493 / 5212	148488 /	148,488
30-150-02	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.536	2.0 / 2	3.94 /	2.11 /	5212 / 5212	11007 /	11,007
30-150-01	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2.336	2.0 / 2	2.06 /	4.81 /	5212 / 5212	25081 /	25,081
30-360-01	10- кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	2	4.5 / 2	10.91 / .21	21.82 / .43	7262 / 5212	158442 / 2220	160,663

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

30-370-01	10 кв-ын ОПН-10 цэнэг шавхагчийг шугаманд угсрах	1 иж бүр	3	3.5 / 2	2.11 / .03	6.33 / .08	6536 / 5212	41373 / 407	41,779
01-210-09	Тулгуурын нүх эксковатороор ухаж овоолох	м3	98.16	2.0 / 2	.01 /	.56 /	5212 / 5212	2916 /	2,916
01-050-03	Тулгуурын нүх гараар засаж ухах	м3	3.04	2.5 / 2	5.74 /	17.43 /	5680 / 5212	99027 /	99,027
01-390-02	Тулгуурын нүх бульдозероор эргүүлэн булах түрэх	м3	83.44	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Тулгуурын нүх эргүүлж булах	м3	14.73	1.3 / 2	1.84 /	27.04 /	4554 / 5212	123126 /	123,126
01-210-09	Газардуулгын шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м3	241.9	2.0 / 2	.01 /	1.38 /	5212 / 5212	7186 /	7,186
01-060-03	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	7.48	2.9 / 2	4.86 /	36.38 /	6056 / 5212	220288 /	220,288
01-390-02	Газардуулгын шуудууг бульдозероор эргүүлэн булах түрэх	м3	205.7	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	36.28	1.3 / 2	1.84 /	66.59 /	4554 / 5212	303260 /	303,260

Нийт Хүн/цаг: 733.956727 / 28.388 Үндсэн цалин: 4,606,094

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 783,036

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,704,255

Нийт цалин: 7,093,385

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 957,607

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 964,700

Ажиллах хүчний зардал: 9,015,692

10 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	7	2.9 / 2	4.86 /	34.04 /	6056 / 5212	206152 /	206,152
01-070-02	Шуудуу эргүүлж булах	м3	6.65	1.3 / 2	1.84 /	12.21 /	4554 / 5212	55586 /	55,586
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	25	2.2 / 2	.05 / .08	1.25 / 2.05	5399 / 5212	6749 / 10685	17,433
38-200-04	Хөнгөн цагаан голтой, XPLE тусгаарлагчтай, PE гадна бүрээстэй, ган туузан хуягтай хүчний кабелийг угсрах YJLY (3x70)мм2, 10кВ	м	60	3.2 / 2	.13 / .00	7.8 / .16	6304 / 5212	49171 / 813	49,984
38-230-12	10кв-ын 3 судастай 70мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт 10КВТп-3x70 тавих	1 ш	4	4.0 / 2	10.91 / .28	43.64 / 1.12	6921 / 5212	302032 / 5837	307,870
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	25	2.2 / 2	.07 / .03	1.75 / .86	5399 / 5212	9448 / 4469	13,918

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-600-04	Кабелийн хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.025	4.0 / 2	8.88 / .03	.22 /	6921 / 5212	1537 / 4	1,541
-----------	-----------------------------------	----	-------	---------	------------	-------	-------------	----------	-------

Нийт Хүн/цаг: 100.90917 / 4.18422 Үндсэн цалин: 652,485

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 110,922

Нэмэгдэл цалин 37% : 241,419

Нийт цалин: 1,004,826

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 135,652

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 136,656

Ажиллах хүчний зардал: 1,277,134

ДЭД СТАНЦЫН АЖИЛ-КТПН-250-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-130-04	10кв-ын 250ква хүртэл чадалтай иж бүрэн /КТПН/ дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1	3.5 / 2	33.75 / 5.08	33.75 / 5.08	6536 / 5212	220597 / 26477	247,073
38-170-33	10 кв-ын 250 ква чадалтай хүчний хувьсгуурыг угсрах	ш	1	3.7 / 2	12.45 / 1.69	12.45 / 1.69	6690 / 5212	83257 / 8808	92,065
38-170-45	10кв-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1	4.7 / 2	35.43 / .01	35.43 / .01	7399 / 5212	262139 / 63	262,202
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах DDSF-111	ш	1	4.0 / 2	.78 /	.78 /	6921 / 5212	5419 /	5,419
20-290-04	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах	ш	3	4.0 / 2	.56 /	1.67 /	6921 / 5212	11557 /	11,557
01-060-03	Газрын хөрсийг ухаж тэгшлэх	м3	3	2.9 / 2	4.86 /	14.59 /	6056 / 5212	88351 /	88,351
22-010-06	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	0.5	2.5 / 2	1.54 / 1.52	.77 / .76	5680 / 5212	4388 / 3961	8,349
07-590-13	КТПН-ийн суурийн Бетон суурь /згх-5/ угсрах	ш	4	4.6 / 2	1.35 / .56	5.4 / 2.24	7331 / 5212	39567 / 11675	51,242
38-280-17	Ф50-ф65 мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсрах	1 м хоолой	4.8	2.6 / 2	.24 / .08	1.15 / .36	5774 / 5212	6652 / 1889	8,540
01-200-03	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	73.95	2.0 / 2	.01 /	1.03 /	5212 / 5212	5357 /	5,357
01-060-03	Суурь ба газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	5.57	2.9 / 2	4.86 /	27.09 /	6056 / 5212	164038 /	164,038
01-390-02	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	71.73	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	м3	5.4	1.3 / 2	1.84 /	9.91 /	4554 / 5212	45138 /	45,138
38-350-11	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	284	3.4 / 2	.23 / .01	65.32 / 2.5	6459 / 5212	421902 / 13026	434,928
38-570-04	Газардуулгын утсыг т/т ба газардуулгын хурээнд холбох	ш	8	2.1 / 2	.24 / .00	1.92 / .01	5306 / 5212	10188 / 42	10,229

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	42	2.0 / 2	.72 / .07	30.24 / 3.15	5212 / 5212	157611 / 16418	174,029
30-230-04	Булангаар эмжсэн төмөр торон хашаа угсрах /3м урт/	1 секц	3	3.7 / 2	7.38 / .02	22.14 / .07	6690 / 5212	148117 / 360	148,476
30-230-04	Булангаар эмжсэн төмөр торон хашаа угсрах /1.8м урт/	1 секц	4	3.7 / 2	7.38 / .02	29.52 / .09	6690 / 5212	197489 / 480	197,968
30-230-05	Явган хаалгатай төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	1	3.8 / 2	5.82 / .26	5.82 / .26	6767 / 5212	39384 / 1339	40,723
01-050-03	Хашааны шон гараар ухах	м3	1.4	2.5 / 2	5.74 /	8.03 /	5680 / 5212	45605 /	45,605
06-010-04	Хашааны шонг бетоноор чигжих	м3	0.11	2.4 / 2	1.1 / 1.49	.12 / .16	5587 / 5212	677 / 852	1,529

Нийт Хүн/цаг: 307.125246 / 16.38306 Үндсэн цалин: 2,042,820

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 347,279

Нэмэгдэл цалин 37% : 755,843

Нийт цалин: 3,145,942

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 424,702

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 427,848

Ажиллах хүчний зардал: 3,998,493

ДЭД СТАНЦЫН АЖИЛ-КТПН-250-2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-130-04	10кв-ын 250ква хүртэл чадалтай иж бүрэн /КТПН/ дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1	3.5 / 2	33.75 / 5.08	33.75 / 5.08	6536 / 5212	220597 / 26477	247,073
38-170-33	10 кв-ын 250 ква чадалтай хүчний хувьсгуурыг угсрах	ш	1	3.7 / 2	12.45 / 1.69	12.45 / 1.69	6690 / 5212	83257 / 8808	92,065
38-170-45	10кв-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1	4.7 / 2	35.43 / .01	35.43 / .01	7399 / 5212	262139 / 63	262,202
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах DDSF-111	ш	1	4.0 / 2	.78 /	.78 /	6921 / 5212	5419 /	5,419
20-290-04	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах	ш	3	4.0 / 2	.56 /	1.67 /	6921 / 5212	11557 /	11,557
01-060-03	Газрын хөрсийг ухаж тэгшлэх	м3	3	2.9 / 2	4.86 /	14.59 /	6056 / 5212	88351 /	88,351
22-010-06	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	0.5	2.5 / 2	1.54 / 1.52	.77 / .76	5680 / 5212	4388 / 3961	8,349
07-590-13	КТПН-ийн суурийн Бетон суурь /згх-5/ угсрах	ш	4	4.6 / 2	1.35 / .56	5.4 / 2.24	7331 / 5212	39567 / 11675	51,242
38-280-17	Ф50-ф65 мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсрах	1 м хоолой	4.8	2.6 / 2	.24 / .08	1.15 / .36	5774 / 5212	6652 / 1889	8,540

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-200-03	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	73.95	2.0 / 2	.01 /	1.03 /	5212 / 5212	5357 /	5,357
01-060-03	Суурь ба газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	5.57	2.9 / 2	4.86 /	27.09 /	6056 / 5212	164038 /	164,038
01-390-02	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	71.73	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	м3	5.4	1.3 / 2	1.84 /	9.91 /	4554 / 5212	45138 /	45,138
38-350-11	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	284	3.4 / 2	.23 / .01	65.32 / 2.5	6459 / 5212	421902 / 13026	434,928
38-570-04	Газардуулгын утсыг т/т ба газардуулгын хурээнд холбох	ш	8	2.1 / 2	.24 / .00	1.92 / .01	5306 / 5212	10188 / 42	10,229
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	42	2.0 / 2	.72 / .07	30.24 / 3.15	5212 / 5212	157611 / 16418	174,029
30-230-04	Булангаар эмжсэн төмөр торон хашаа угсрах /3м урт/	1 секц	3	3.7 / 2	7.38 / .02	22.14 / .07	6690 / 5212	148117 / 360	148,476
30-230-04	Булангаар эмжсэн төмөр торон хашаа угсрах /1.8м урт/	1 секц	4	3.7 / 2	7.38 / .02	29.52 / .09	6690 / 5212	197489 / 480	197,968
30-230-05	Явган хаалгатай төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	1	3.8 / 2	5.82 / .26	5.82 / .26	6767 / 5212	39384 / 1339	40,723
01-050-03	Хашааны шон гараар ухах	м3	1.4	2.5 / 2	5.74 /	8.03 /	5680 / 5212	45605 /	45,605
06-010-04	Хашааны шонг бетоноор чигжих	м3	0.11	2.4 / 2	1.1 / 1.49	.12 / .16	5587 / 5212	677 / 852	1,529

Нийт Хүн/цаг: 307.125246 / 16.38306 Үндсэн цалин: 2,042,820
 Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 347,279
 Нэмэгдэл цалин 37% : 755,843
 Нийт цалин: 3,145,942
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 424,702
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 427,848
Ажиллах хүчний зардал: 3,998,493

АТ-ЫН 0.4КВ ЦДАШ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-400-01	0.4кВ-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	29	3.4 / 2	1.05 / .00	30.45 / .06	6459 / 5212	196677 / 302	196,979
30-150-05	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	23.28	2.3 / 2	.57 /	13.27 /	5493 / 5212	72890 /	72,890
30-150-01	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын	тонн	1.048	2.0 / 2	2.06 /	2.16 /	5212 / 5212	11252 /	11,252

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	трассын дагуу ачиж буулгах								
30-261-01	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /пн2/	1 тулгуур	16	2.9 / 2	3.36 / .00	53.76 / .03	6056 / 5212	325571 / 167	325,737
30-261-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /оан2/	1 тулгуур	7	2.9 / 2	5.45 / .00	38.15 / .03	6056 / 5212	231036 / 146	231,182
30-261-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2/	1 тулгуур	5	2.9 / 2	5.45 / .00	27.25 / .02	6056 / 5212	165026 / 104	165,130
30-261-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон өнцгийн анкер тулгуурын шонг босгох, / уан2/	1 тулгуур	1	2.9 / 2	5.45 / .00	5.45 / .00	6056 / 5212	33005 / 21	33,026
38-580-10	Тулгуурт татагч угсрах	ш	24	4.0 / 2	.62 /	14.88 /	6921 / 5212	102984 /	102,984
38-580-09	Тулгуурт баригч угсрах	ш	27	4.0 / 2	.33 /	8.91 /	6921 / 5212	61666 /	61,666
38-580-14	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	9	4.0 / 2	.5 /	4.51 /	6921 / 5212	31207 /	31,207
38-580-13	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	48	4.0 / 2	.33 /	15.84 /	6921 / 5212	109629 /	109,629
38-580-04	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x50+1x54 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.7	3.4 / 2	42.84 /	29.99 /	6459 / 5212	193692 /	193,692
38-580-05	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x35+1x54 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.36	3.4 / 2	36.74 /	13.23 /	6459 / 5212	85429 /	85,429
30-310-01	0.4 кВ-ын хүчдэлтэй босгосон завсарын шонд газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	29	2.4 / 2	2.18 / .01	63.28 / .43	5587 / 5212	353534 / 2267	355,801
38-350-11	40x4мм газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	234	3.4 / 2	.23 / .01	53.82 / 2.06	6459 / 5212	347623 / 10733	358,356
30-130-01	16 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	36	3.0 / 2	.89 / .03	32.04 / 1.08	6150 / 5212	197046 / 5629	202,675
01-210-09	Тулгуурын нүх эксковатороор ухаж овоолох	м3	73.33	2.0 / 2	.01 /	.42 /	5212 / 5212	2179 /	2,179
01-060-08	Тулгуурийн нүх гараар ухах	м3	2.27	2.5 / 2	7.38 /	16.75 /	5680 / 5212	95141 /	95,141
01-390-02	Тулгуурийн нүх бульдозероор түрж булах	м3	54.62	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Тулгуурийн нүхийг эргүүлж булах	м3	9.64	1.3 / 2	1.84 /	17.69 /	4554 / 5212	80579 /	80,579
01-210-09	Газардуулгын шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м3	73.33	2.0 / 2	.01 /	.42 /	5212 / 5212	2179 /	2,179
01-060-04	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	2.27	2.1 / 2	6.88 /	15.62 /	5306 / 5212	82879 /	82,879
01-390-02	Газардуулгын шуудууг бульдозероор эргүүлэн булах түрэх	м3	61.05	/ 2	/	/	/ 5212	/	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-070-02	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	10.77	1.3 / 2	1.84 /	19.77 /	4554 / 5212	90025 /	90,025
-----------	------------------------------------	----	-------	---------	--------	---------	-------------	---------	--------

Нийт Хүн/цаг: 477.64837 / 3.7162 Үндсэн цалин: 2,890,618
 Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 491,405
 Нэмэгдэл цалин 37% : 1,069,529
 Нийт цалин: 4,451,552
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 600,959
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 605,411
Ажиллах хүчний зардал: 5,657,922

04 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	5.04	2.9 / 2	4.86 /	24.51 /	6056 / 5212	148430 /	148,430
01-070-02	Гараар эргүүлэн булах	м	4.88	3.2 / 2	.13 / .00	.63 / .01	6304 / 5212	3999 / 66	4,065
38-200-07	Хөнгөн цагаан голтой, XLPE тусгаарлагчтай PVC бүрээстэй хүчний кабелийг шуудуунд сунгах 3x95+1x70мм2	м	30	2.9 / 2	.24 / .02	7.2 / .56	6056 / 5212	43603 / 2924	46,527
38-220-43	0.4 кв-ын 4 судастай 95мм2 хөндлөн огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	4	4.0 / 2	3.4 / .01	13.6 / .02	6921 / 5212	94126 / 127	94,253
38-230-31	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөвч муфт 4ПКТп-1нг тавих	ком	2	4.0 / 2	5.94 / .12	11.88 / .24	6921 / 5212	82221 / 1251	83,472
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	16	2.2 / 2	.05 / .08	.8 / 1.31	5399 / 5212	4319 / 6838	11,157
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	16	2.2 / 2	.07 / .03	1.12 / .55	5399 / 5212	6047 / 2860	8,907
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.016	4.0 / 2	8.88 / .03	.14 /	6921 / 5212	984 / 2	986

Нийт Хүн/цаг: 59.8860608 / 2.6993488 Үндсэн цалин: 397,798
 Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 67,626
 Нэмэгдэл цалин 37% : 147,185
 Нийт цалин: 612,609
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 82,702
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 83,315

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

778,626

Ажиллах хүчний зардал:

ТООЛУУРЖУУЛАЛТ-9 САМБАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-200-61	Тулгуураас хайрцагт оруулгын кабель PVS хоолойнд хийж тулгуурт сунгах АВВГ-3х16+1х8 мм2	м	63	3.0 / 2	.18 / .01	11.34 / .39	6150 / 5212	69741 / 2036	71,777
38-400-77	0.4 кВ-ын хуваарилах самбарыг бетон тулгуурт бэхлэх /6 тоолуур тавихаар иж бүрэн угсрагдсан /	ширхэг	9	3.9 / 2	4.98 / .18	44.82 / 1.62	6844 / 5212	306748 / 8443	315,192
38-580-15	Газардуулгын салбарлагч угсрах JBC-0	ш	9	4.0 / 2	.6 /	5.37 /	6921 / 5212	37187 /	37,187
30-310-01	Щитний хайрцагын газардуулгын буулт хийх	ш	9	2.4 / 2	2.18 / .01	19.64 / .14	5587 / 5212	109718 / 704	110,421
30-130-01	16 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	36	3.0 / 2	.89 / .03	32.04 / 1.08	6150 / 5212	197046 / 5629	202,675

Нийт Хүн/цаг: 113.211 / 3.2256

Үндсэн цалин: 737,251

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 125,333

Нэмэгдэл цалин 37% : 272,783

Нийт цалин: 1,135,366

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 153,274

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 154,410

Ажиллах хүчний зардал: 1,443,051

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 2099.8618198 / 74.9794888	Бүгд цалин:	13,369,885
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		2,272,881
Нэмэгдэл цалин 37%:		4,946,858
Нийт цалин:		20,589,623
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		2,779,599
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		2,800,189
Ажиллах хүчний зардал:		26,169,411