

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

01.СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ГСХ-5 сувгийн хавтан	ш	446

02.ХУЧИЛТ РАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.002
2	3м хүртэл өндөр 2м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах м-250	м3	0.02

03.ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын тоосгоор дотор хана өрөх	м2	98.7
2	Гадна шилэн хана угсрах	м2	20
3	Дотор шилэн хана угсрах	м2	206.4
4	Шилэн хананы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	226.4

04.ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мөн хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	40
2	Таг төмөрлөх	м2	10
3	Шат будах	тн	0.3
4	Гэгээвчний шилэн хана угсрах	м2	215.7
5	Гэгээвчний бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	11.825

05.ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакуум цонх шиллэх	м2	66.6
2	Вакуум тотгон гэгээвч угсрах	1 блок	30
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	112.72
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	95.2
5	Цонхны ус хаялга төмөрлөх	м2	56
6	2 хавтастай металл рамтай төмөр хаалга суулгах	ш	16
7	1хавтастай металл рамтай төмөр хаалга суулгах	ш	2
8	Дотор модон хаалга угсрах	м2	257.1
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	257.1

06.ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал хийх м-250	м3	211.8
2	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	42.55
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	2825
4	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	1944.752
5	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	69.08

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Талбайг тусгай бетоны будгаар будах	м2	17.02
7	1м2-д 3-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	126.48
8	Спорт заалны модон шал хийх	м2	435.19

07.ДОТОР ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай дотор амалгаа шавардах	м2	448.9
2	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	5828.53
3	Эмульсээр тааз будах	м2	1143
4	Угаалга Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	485.43
5	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	8725.94

08.ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана эмульсээр будах	м2	1400.01
2	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1400.01
3	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	177.41

08.ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал шатны эргэх талбай гишгүүрт сайн чанарын шавардлага хийх	м2	286.52
2	Угсармал төмөр бетон гишгүүр эргэх талбайн доороос затырка хийх	м2	286.52
3	Шатны доороос цавуун будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	286.52
4	Шатны хайс будах	тн	2.2
5	Атриумын шилэн хашлага угсрах	ум	70.84
6	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	288.02

09.БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	86.54
2	Бетон хаяавч цутгах м100	м3	11.97
3	Хаяавчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	119.7
4	Довжооны хайс хийх	тн	0.395

ГАДНА БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон таг угсрах	ш	5

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	168
2	Яндангийн голч-15-25мм холбох хэрэгсэл угсрах	м	112
3	Шингэн /а+б/ найрлаган полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах	м2	251.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Бөмбөлгөн хаалт голч голч d=65мм байрлуулах	ш	2
5	Ус буулгагч голч d=20-25мм байрлуулах	ш	7
6	Тохируулах хаалт ф15	ком	21
7	Термостат вентиль ф15	ком	21
8	Радиатор угсрах	экм	21
9	Агаарын дулаан хөшиг бквт	ш	2
10	Шугам хоолойг усаар шахаж шалгах	м	2746
11	Хоолойнууд будах	м2	247.1

САЛХИВЧИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах	м2	429.54
2	Агаар дамжуулах хоолойн бэлдэц хийх	м2	429.54
3	Салхивчийн хоолойн шилжвэр	ш	4
4	Салхивчийн хоолойн гуравлагч	ш	3
5	Салхивчийн хоолойн отвод	ш	42
6	Агаар цуглуулах сараалж pp100	ш	16
7	Агаар цуглуулах сараалж pp150	ш	119
8	Агаар цуглуулах сараалж pp200	ш	48
9	Агаар цуглуулах сараалж pp250	ш	17
10	Сэнстэй сараалж	ш	12

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүчний хувиарлах самбар угсрах ХС-1	ком	1
2	Хүчний хувиарлах самбар угсрах ХС-2	ком	1
3	Хүчний хувиарлах самбар угсрах ХС-3	ком	1
4	Хүчний хувиарлах самбар угсрах ХС-4	ком	1
5	Хүчний хувиарлах самбар угсрах ХС-5.6	ком	2
6	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1	ком	1
7	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-2	ком	1
8	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-3	ком	1
9	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-4	ком	1
10	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-5	ком	1
11	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-6	ком	2
12	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-7	ком	1
13	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ОГС-1	ком	1
14	Удирдлагын самбар угсрах УС-1.2	ком	2
15	Өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 1*18	ш	25
16	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 2*8	ш	48
17	Өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 1*36	ш	292
18	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 2*36	ш	582
19	Өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 1*13	ш	22
20	Таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	55
21	Хананы хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	18
22	Улайсах ламптай хананы гэрэлтүүлэгчийг угсрах /цэнэглэдэг батерейтай/	ширхэг	24
23	Ердийн унтраалга тавих	ширхэг	51
24	2-сон унтраалга тавих	ширхэг	45

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

25	Хамгаалагдсан унтраалга тавих	ширхэг	37
26	Газ-н сэрээтэй далд тавих розетка	ширхэг	14
27	Газ-н сэрээтэй далд тавих 2-сон розетка	ширхэг	35
28	Газ-н сэрээтэй хамгаалагдсан розетка	ширхэг	70
29	Газ-н сэрээтэй хамгаалагдсан тагтай розетка	ширхэг	183
30	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг тавих	ш	454
31	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	1228
32	Газардуулгын салбарлах хайрцаг тавих	ш	2
33	1*2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	15250
34	1*4мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1500
35	6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	2000
36	16мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	6000
37	50мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	44
38	70мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	500
39	4*95 мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	60
40	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-70 мм ²	метр	50
41	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	30
42	16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	60
43	50мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
44	70мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	16
45	Кабелийн тавиур төмөр суулгах	тн	0.311

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка суурилуулах / 4 ш ялтастай коннектор /	ш	68
2	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бүрхүүлтэй 8 судастай утас	м	1700
3	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг байрлуулах др-10*2	ш	2
4	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг байрлуулах др-20*2	ш	4
5	Кабелийн хувиарлах бокс бкт 100*2	ш	2
6	Кабель сувагчлалаар сүвлэх JF10*2*0.5	м	8
7	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бүрхүүлтэй тосон кабель JF20*2*0.5	м	40
8	68 хэрэглэгчийг холбох электрон автомат телефон станц	ком	1

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель РК-50	м	680
2	Кабелийн телевизийн залгагч суурьлуулах /коксиал/	ш	68
3	Кабелийн телевизийн салбарлагч угсрах	ш	24
4	КаТВ-ийн гол салбарлагч / 4 чиглэл/ угсрах	ш	8
5	Өсгөгч	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	49 чиглэл хянах автомат галын дохиоллын станц 270*620*120	иж бүрэн	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	194
3	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	16
4	Галын дохиоллын нэгтгэх хайрцаг байрлуулах	ш	4
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай утас ердийн дан хос	м	2200
6	80 дБ хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	16
7	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель	м	300

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлал мэдээллийн удирдлагын самбар	ш	1
2	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай утас	м	1100
3	Дууны төхөөрөмж буюу амплифер	ш	1
4	Чанга яригчийн розетка	ш	60
5	Чанга яригч	ш	1

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхрын самбар	ш	9
2	Холбоо дохиоллын төхөөрөмжийн төмөр шкаф байрлуулах	ш	1
3	Пластмассан хоолой угсрах ф16	метр	1320
4	Пластмассан хоолой угсрах ф25	метр	980
5	Кабелийн тавиур	ш	105
6	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч	ш	1
7	Угсралтын пластмассан хайрцаг	ш	24

КОМПЬЮТЕР СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сүлжээний розетка	ш	151
2	Компьютерийн сүлжээний Салаалагч HUB 8-24 порттой	ш	11
3	Компьютерийн сүлжээний конвертор	ш	1
4	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1

ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай утас	м	600
2	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай видео дуран	ш	16
3	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй компьютер	ш	1
4	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель РК-50	м	600
5	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах хамнаалалтын дохиоллын DVR	ш	2

ПРОГРАММТАЙ ХОНХНЫ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Программтай хонхны удирдлага угсрах	ш	1
2	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас	м	250
3	Цахилгаан хонх	ш	6
4	Утаа мэдрэх радио долгионы үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	3
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай 8 судастай утас ердийн дан хос	м	3000

ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	259
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	275
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	55
4	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	6
5	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	150
6	D=70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	10
7	Холбох хэрэгсэл угсрах Яндангийн голч15-25мм	м	435
8	Хаалт ф15	ком	78
9	Хаалт ф20-25	ком	8
10	Фланц ба арматурын голч d=32мм байрлуулах	ш	2
11	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	4
12	Холигч байрлуулах	1ш	55
13	15-32мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
14	Юүлэгчтэй гуравлагч байрлуулах	ш	4
15	Галын кранголч d=50мм тавих	ком	16
16	Арматурын голч d=25мм тавих	ком	1
17	Хүйтэн усны ус хэмжигч ф32	ш	1
18	Ус хэмжигч ф15-20	ш	2
19	Даралт хэмжигч	ш	1
20	70 мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
21	Үл буцаах хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
22	Шилжвэр угсрах	ш	4
23	Гурвалсан кранттай монометр	ш	2
24	Яндан хоолойг пенополиуретанаар бүрэх	м2	105.2
25	Хоолойнууд будах	м2	55.6
26	Усаар шахаж шалгах	м	954

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	193
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	86
3	Холбох хэрэгсэл ф50	ш	63
4	Холбох хэрэгсэл ф100	ш	84
5	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	31
6	Шаазан угаагуур тавих	ш	41
7	Нэг тасалгаатай ширмэн угаагуур тавих	1ш	14
8	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	9
9	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	6
10	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	220

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	140
----	-----------------------------------	---	-----

ДУЛААН МЕХАНИКИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
2	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	6
3	Гурвалсан кранттай монометр	ш	5
4	Төмөр гэртэй термометр	ш	3
5	Нэмэлт усны тоолуур ф20	ш	1
6	Балансын хаалт голч d=70м байрлуулах	ш	2
7	Балансын хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	1
8	Соленойд вентиль ф15	ш	1
9	Температурын тохируулагч хаалт байрлуулж угсрах ф40	ш	2
10	Даралт тохируулагч хаалт байрлуулж угсрах ф32	ш	1
11	Тоноглолын гадаргууг дулаалах	м2	4

ХҮЧНИЙ ТРАНСФОРМАТОРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүчний трансформатор буулгах , байрнаас гаргаж зөөх	ш	2
2	10/0.4 кв-н хүчний трансформатор угсрах 800 кВа	ш	2
3	Хүчний трансформаторт үзлэг шалгалт хийх	ш	2
4	Хүчний трансформаторт хатаалт хийх	ш	2
5	Хүчний трансформаторт тос нэмэх	ш	2

10КВ-ЫН ХУВИАРЛАХ БАЙГУУЛАМЖ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоноглох оролт, гаралтын 10 кв-ын хуваарилах байгууламжийг тоноглох КСО-386	ком	1
2	Шиний гүүр угсрах	ком	1

0.4 КВ-ЫН ХУВИАРЛАХ БАЙГУУЛАМЖ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кв-ын оролт гаралтын хувиарлах байгууламжийг тоноглох	ком	2
2	0.4кв-ын оролт гаралтын хувиарлах байгууламж угсарч тавих	ком	1
3	0.4кв-ын шинийн холбоосны гүүр тавих	ш	12
4	Шаазан тусгаарлагч угсрах	ширхэг	12
5	Хажуугийн самбар	ширхэг	2
6	Нэвтрэх хавтан угсрах	ш	2
7	Трансфоматорын хашлага суулгах	тн	0.4
8	Бэхлэх хийцийн төмөр бэхэлгээ суулгах	тн	0.15

ХЭМЖҮҮР РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоолуурын хайрцаг угсрах	ш	2
2	3 фазын тоолуур угсрах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУСАД ТОНОГЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны үйлчлэлээр агшдаг төгсгөлийн муфт угсрах 10кВт	ш	4
2	240мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
3	Шин баригч суулгах	ш	42
4	Хийцийн төмөр бэхэлгээ суулгах	тн	0.18

ГАЗАРДУУЛГА АЯНГА ХАМГААЛАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 40*4	м	125
2	Бөөрөнхий төмрөөр аянга зайлуулагчийн тор хийх	м	40

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Датчик байрлуулж угсрах	ш	6
2	0.4 кВ-ын 2 гаргалгаатай самбар	ширхэг	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

01.ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1үе тусгаарлалт хийх	м2	3307.54
2	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	2917.128
3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	103.64
4	Талбайг тусгай бетоны будгаар будах	м2	25.53
5	1м2-д 3-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	189.72

02.ДОТОР ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эмульсэн будгаар амалгаа будах	м2	448.9
2	Эмульсээр тааз будах	м2	4685.25
3	Одтой эмульсэн будгаар дотор хана будах	м2	8725.94

03.БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	61.7
2	Цонхны хайс хийх	тн	0.1

ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-50мм	м	250

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	27
2	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	13.5
3	Кабель сувагчлалаар сүвлэх JF100*2*0.5	м	10
4	Кабель сувагчлалаар сүвлэх JF20*2*0.5	м	450
5	Кабель сувагчлалаар сүвлэх JF10*2*0.5	м	50
6	Холбоо дохиоллын төгсгөлийн төхөөрөмж байрлуулах	ш	1
7	Кабелийн муфьт 100хос	ш	1
8	Кабелийн муфьт 20хос	ш	1
9	100мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	50
10	D=50мм голчтой ган яндан угсрах	м	6
11	Шуудууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	12

САГСНЫ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон дэвсгэр хийх М-150	м3	109.2
2	Талбайг резин будгаар будах	м2	728
3	Сагсан бөмбөгийн талбайн төмөр хайс хийх	үм	56

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Сагсны щит	ш	2
---	------------	---	---

ГҮЙЛТИЙН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон дэвсгэр хийх М-150	м3	125.12
2	Талбайг резин будгаар будах	м2	834.18

БИЕИЙН ТАМИРЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон дэвсгэр хийх М-150	м3	357

ГАДНА ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксоватороор хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1427
2	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	5708.5
3	Хөрс нягтруулах	м3	1141.7
4	Хайрган дэвсгэр хийх	м3	1141.7

БЕТОН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон дэвсгэр хийх М-150	м3	64.2
2	Авто замын хашлага тавих	1у/м	99.4

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг элсээр нягтруулан дэвсгэр хийх	м3	300.4
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгийн өнгөт хавтангаар хийх	1м2	2002.75
3	Явган замын хашлага тавих	1у/м	789.55

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг механикжсан аргаар ухаж 50%-ийн ургамлын хөрс нэмэх	м3	4.8
2	Навчит модны суулгацыг суулгах	ш	25
3	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	2678.79
4	Зам талбайг зүлэгжүүлэх	м2	2678.79

Тоног Төхөөрөмж

№	нэр	марк	хэмжих нэгж	тоо ширхэг
1	Трансформатор дэд өртөө тоног төх	800 кВа	ком	2