

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн хуучин будагтай гадаргууг хэсэгчилэн хусаж цэвэрлэх /30 хувиар тооцов/	м2	685.2
2	Гөлмөн төмрөөр дээврийн эвдрэлийг нөхөж хийх /Нийт дээврийн талбайн 3% тооцов/	м2	68.9
3	Дээврийн уулзвар, агааржуулалтын хоолой, шахтын эргэн тойронд 2 үе ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	4
4	Заалны дээврийн парпет, уулзвар хэсгээр ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	69.6
5	Хойд талд цонхтой оффисын өрөөний дээд хэсэгт эрдэс хөвөнгөөр адрын хучилт дулаалах 200мм (10см хуйлмал материалыг 2 үе дэвсэнэ)	м2	120
6	Эрдэс хөвөнгөөр дулаалах адрын хөндийн хэсгийг цэвэрлэх	м2	120
7	Эрдэс хөвөн дулаалга хийх хэсэгт 1үе уур тусгаарлагч дэвсэх	м2	120
8	Дээврийн төмрийг бүхэлд нь сайн чанарын будгаар будах	м2	2284