

Барилга хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн
30 дугаар тушаалын 17А дугаар хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар ОП-56/24

Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Яргуйт, Баян-Овоот багт шинээр
гэрэлтүүлэг хийх ажил

Төсөвт өртгийн дүн: 147,522,000 (Нэг зуун дөчин долоон сая таван зуун хорин хоёр
мянган) **төгрөг**

Баталгаажуулсан:

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг дарга

Огноо: 2024 оны 10 дугаар сарын 22 ны өдөр

Б.Баасансүрэн

Хянасан:

“Орхон прожект” ХХК-ийн Захирал

Огноо: 2024 оны дугаар сарын ны өдөр

Э.Ганбат

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин

Огноо: 2024 оны дугаар сарын -ны өдөр

Монгол Улс

Дарамрагчаагийн

Сувд-Эрдэнэ

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

28-97

Д.Сувд-Эрдэнэ

Цахим хаяг: / d.suvderdene@mail.ru

Утас: +976-9935-1347

Барилга хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн
30 дугаар тушаалын 17Б хавсралт

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1.Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: "Орхон прожект" ХХК
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: ОП-56/24
Яргуйт, Баян-Овоот багт шинээр гэрэлтүүлэг хийх ажил
4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг: Д.Сувд-Эрдэнэ /9935-1347/ .suvderdene@mail.ru

2.Төсвийн тухай тэмдэглэл

ОП-56/24 шифртэй зураг, төсөлтэй Яргуйт, Баян-Овоот багт шинээр гэрэлтүүлэг хийх ажлын төсвийг БНБД 81-95*-12/2020 дагуу боловсруулав

Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

- Шинээр гэрэлтүүлэг хийх

Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:

.....

Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл: зөрөөгүй


Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:

Барилга хот байгуулалтын яам Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ хамтарсан Барилгын мэдээлэл сэтгүүлийн 2023 оны 03-р сарын №02 үнээр, материалыг Улаанбаатар хотоос тээвэрлэхээр төсөвт тусгав.

Төсөвт өртгийн дүн: **147,552,000 төгрөг**

Тайлбар бичсэн:


Мэргэшсэн төсөвчин  Д.Сувд-Эрдэнэ



ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	8,402,821
2	Материал	91,398,444
3	Тээвэр	1,278,461
4	Машин ашиглалт	5,325,616
	Шууд зардлын дүн	106,405,343
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	2,618,718
6	Ашиг / 15%/	16,353,609
	Барилга угсралтын ажлын дүн	125,377,669
7	НӨАТ 10%	12,537,767
8	Нормчлолын сан 0.18%	225,680
	Дүн	138,141,116
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	2,507,553
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	2,500,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,253,777
	Дүн	144,402,446
12	Магадлашгүй ажил 2 %	2,507,553
13	Бусад нэмэлт зардал	612,000
	Дүн	147,522,000

Төсөв зохиосон:

[Signature]

/ Д.Сувд-Эрдэнэ/

Шалгасан.....

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2976	50вт гэргийн толгой	ш	100,000	51	5,100,000	1.734	371	2	280.66	180
	Стикер аб	ш	3,500	51	178,500	.0115	371	1	216.56	
3-8003	Сип 3x16+1x25 мм2	м	5,000	2295	11,475,000	2.9835	371	1	216.56	230
3-2864	Утас 2x25 мм2	м	2,800	510	1,428,000	3.3252	371	2	280.66	340
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.918	10,098	.0011	371	2	280.66	
	Тууз	боодо л	16,000	1	16,000	.0002	371	1	216.56	
1-0204	Тросс баригч	ш	4,500	8	36,000	.0009	371	2	280.66	
3-8013	Татлага	ш	3,000	8	24,000	.0027	371	1	216.56	
3-8013	Татагч захын	ш	15,000	8	120,000	.0027	371	1	216.56	
1-0736	Төмөр гадас 50x50 е-1.5	ш	6,000	7.8461	47,077	.0089	371	2	280.66	
4-0002	Холбогч /том/	ш	9,000	8	72,000	.0128	371	1	216.56	
4-0002	Холбогч /жижиг/	ш	4,800	102	489,600	.102	371	1	216.56	
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	22,000	6.35	139,700	10.795	18	1	323.62	60
3-6553	Щитний иж бүрдэл хайрцаг /дата дугаартай алсын удирдлагатай ухаалаг/	иж бүр	10,000,000	1	10,000,000	.018	371	2	280.66	
3-8014	Баригч дундын	ш	12,000	82	984,000	.0861	371	1	216.56	
1-0060	Боолт 2x16мм	кг	2,500	31.3875	78,469	.0358	371	2	280.66	
3-3815	Гэрэлтүүлгийн шон 9.5м /үйлдвэрийн/	ш	1,200,000	51	61,200,000	4.08	371	2	280.66	420

91,398,444

1.2.

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2144	Шаттай машин	46.92	9,400	441,048
2028	Автокран 5тн	1.2	59,489	71,595
2027	Автокран 3тн	109.14	40,084	4,374,768
	Автомашин	3.8	13,800	52,454
5002	Өрөмдлөгийн машин	18.31	18,562	339,852
	Үйлчилгээний машин	1.53	30,000	45,900

5,325,616

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-410-01	Өрмийн машинаар I зэргийн гэсгэлэн хөрсийг 300мм хүртэл голчтой ерөмдөх	1 нүх	51	3.0 / 2	.62 /	31.62 /	6150 / 5212	194463 /	13
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	6.35	1.3 / 2	1.84 /	11.66 /	4554 / 5212	53079 /	1

Нийт Хүн/цаг: 43.275425 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-560-04	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн шон кронштейны хамт угсрах /үйлдвэрийн/	ш	51	3.3 / 2	6.62 / .68	337.62 / 34.68	6381 / 5212	2154353 / 180752	2,3
38-520-19	Кронштейнд / тулцанд / гэрэлтүүлэгч угсрах 50вт	ш	51	3.0 / 2	1.64 / .04	83.84 / 2.04	6150 / 5212	515641 / 10632	5
38-310-04	Щитний иж бүрдэл хайрцаг угсрах	ш	1	3.0 / 2	1.48 / .08	1.48 / .08	6150 / 5212	9102 / 422	
38-580-07	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х16+1х25 мм2 сип угас завсрын тулгуурт татах	км	2.25	3.2 / 2	21.3 /	47.93 /	6304 / 5212	302119 /	3
38-270-61	2*2.5мм2 хүртэл огтлолтой угас татах	м	500	3.0 / 2	.21 / .00	104 / 2.15	6150 / 5212	639600 / 11206	6
38-580-10	Тулгуурт татагч суулгах	ш	8	4.0 / 2	.62 /	4.96 /	6921 / 5212	34328 /	1
38-580-09	Тулгуурт баригч суулгах	ш	82	4.0 / 2	.33 /	27.06 /	6921 / 5212	187282 /	1

Нийт Хүн/цаг: 606.889 / 38.951

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	8,
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	8,
Ажиллах хүчний зардал:	7,9
Бүгд хүн/цаг: 650.164425 / 38.951	4,2
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	7,
Нэмэгдэл цалин 37%:	1,5и
Нийт цалин:	6,6
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	8!
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	8!
Ажиллах хүчний зардал:	8,4и

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрмийн машинаар I зэргийн гэсгэлэн хөрсийг 300мм хүртэл голчтой өрөмдөх	1 нүх	51
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	6.35
ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн шон кронштейны хамт угсрах /үйлдвэрийн/	ш	51
2	Кронштейнд / тулцанд / гэрэлтүүлэгч угсрах 50вт	ш	51
3	Щитний иж бүрдэл хайрцаг угсрах	ш	1
4	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х16+1х25 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	2.25
5	2*2.5мм2 хүртэл огтлолтой утас татах	м	500
6	Тулгуурт татагч суулгах	ш	8
7	Тулгуурт баригч суулгах	ш	82