

**НЭГ. "СҮХБААТАР ДЭВШИЛ МЕНЕЖМЕНТ" ААТҮГ-ИЙН ГРААШИЙН БАРИЛГЫН
АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	
ГАЗРЫН АЖИЛ				
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	
01-280-02	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	2775.6	
01-120-01	1-р зэргийн мөнх цэвдэг хөрсөнд хүнхээл шуудууг 2м гүнтэйгээр өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар ухах	м3	208.92	
01-030-01	Шороог автосамосвалд ачиж хаях	м3	2984.5	
01-030-01	Овоолтгүй шороог автосамосвалд ачиж ирэх	м3	1632.7 2	
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	244.9	
01-400-01	Механизмаар хүнхээл булах	м3	1387.8	
01-190-03	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	1632.7	
СУУРЫН АЖИЛ				
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх В10	м3	10.08	
06-010-11	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	29.52	
1	06-050-13	Суурийн нормоос илүү нэмэгдэх хэсгийг арматурчлах	тн	0.84
	06-100-04	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20	м3	11.52
	06-050-13	Суурийн нормоос илүү хасагдах хэсгийг арматурчлах	тн	-0.01
	06-070-07	3м хүртэл өндөр 2м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах В20	м3	15
	06-050-13	Суурийн нормоос илүү нэмэгдэх хэсгийг арматурчлах	тн	1.4
	06-100-05	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	72.06
	06-050-13	Суурийн нормоос илүү хасагдах хэсгийг арматурчлах	тн	-0.112
	06-090-09	Төмөр бетон хана цутгах В20 ЦХ-1, ЦХ-2, ЦХ-3	м3	64.34
	06-050-13	Суурийн нормоос илүү нэмэгдэх хэсгийг арматурчлах	тн	2.89
	06-110-04	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт 200мм зузаан дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	88.86
	06-050-13	Суурийн нормоос илүү нэмэгдэх хэсгийг арматурчлах	тн	0.37
	06-050-07	Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.745
	08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	288
	08-330-06	Суурийн бетон хана дулаалах d-200мм	м2	358.5
	15-010-04	Суурийн хана гараар сайн чанартай шавардах	м2	358.5

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
09-140-04	Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	2.3
09-040-00	Металл ган багана угсрах МБ-1 МБ-2 МБ-3	тн	3.92
09-140-04	Трубан холбоос, татуурга угсрах	тн	1.6
09-140-04	Ханын СИ төмөр угсрах	тн	4.76
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	18.62
09-170-04	Төмөр хийц будах	тн	18.62
08-340-04	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сандвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	280
10-650-05	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй 1ш хаалганы нүхтэй хамар хана угсрах	м2	297
08-050-11	1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	35
09-140-04	Дооррийн пурлин томор угсрах	тн	6.04
12-140-04	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сандвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	388.6

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-120-05	Вакум цонх угсрах	м2	29
10-720-05	Гадна шилэн хаалга угсрах	1 хавтас	14.75
10-180-04	3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	22.05
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	10
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	22.05
10-590-04	Бүргэд хаалга суулгах	ш	5
09-122-04	Гражийн автомат төмөр хаалга угсрах	1 блок	2

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-010-14	Шалны бетон тэгшилгээ В20	м3	100.2
11-030-08	Хар тосон шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	434.13
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	666.92
11-220-11	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	232.79
11-370-04	Плита бетон шаланд цавуугаар наах	м2	85.73
15-810-11	Шал резин будгаар гараар будах	м2	348.4

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-040-04	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	538.15
15-240-09	Ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	41.71
15-310-06	Усан цийдмэг будгаар шавардсан ба будалтанд бэлтгэсэн угсармал ханыг багсаар 100% ердийн будах	м2	41.71
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	30.36
15-830-05	Обой наах	м2	745.29
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	308.39
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	348.4
15-240-04	Шавардсан таазны гадаргууг замаскан тэгшилгээ хийх	м2	348.4
15-310-07	Усан цийдмэг будгаар шавардсан таазыг багсаар 100% ердийн будах	м2	348.4

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Бетон бэлтгэл цутгах В10	м3	0.55
06-010-05	Бетон суурь цутгах В20	м3	3.53
06-050-07	Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.174
09-070-07	Гадна шат угсрах	тн	2.9
09-170-04	Төмөр хийц будах	тн	2.9
06-230-06	Төмөр бетон пандус цутгах В20	м3	8.23
06-050-13	Суурийн нормоос илүү нэмэгдэх хэсгийг арматурчлах	тн	0.423

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах В10	м3	11
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	110
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	27.22

БАТАЛСАН: СУХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
 ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
 ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Н.ОДОНЧИМЭГ

ЗАХИАЛГЫГ БОЛОВСРУУЛСАН: ТГУХ-Н
 МЭРГЭЖИЛТЭН



Б.САХҮҮ