

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шороон далангийн I шинэ трассын дагуу асгаасыг бульдозероор түрж далан байгуулах	м2	2350
2	Хонхор хэсгийг шороогоор дүүргэж түрж тэгшилэх 100/140/ морины хүчтэй бульдозер	м3	2500
3	Шороон даланг 15см тутамд 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	1180
4	Илүүдэл шороог 90 морины хүчтэй бульдозероор түрж шаталсан шороон тавцан байгуулах	м3	2500
5	Илүүдэл шороог зөөж зайлуулах	1000м3	0.5
6	Шороо зөөсөн талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор түрж тэгшлэх	м2	2500
7	Замын чигийг сэргээх	10м	5
8	Автомашины шороон замын трасс дагуу шороо асгаж газрын гадаргууг тэгшилэх	м3	480
9	Автомашины шороон замд хайрган хорс бульдозероор түрж тэгшлэх	м3	100
10	Автомашины шороон замыг хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	240
11	Эко хавтан суурилуулах	м2	1200