

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## 1. ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хашлага тавих, бетон дэр цутгах В15	у/м	764
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	126
3	Явган хүний замын хучилт хийх 10х20х6 /хөтөч хавтантай/	м2	630

## 2. ЦУТГАМАЛ ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шат цутгах В15	м3	14.11
2	Хийцийг арматурчилах	тн	0.42
3	Шатанд төмөр хайс хийх	у/м	75
4	Төмөр хайсыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.75

## 3. ЯВГАН ЗАМЫН МЕТАЛ ХАШЛАГА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Метал хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	12.96
2	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	714
3	Гадна төмөр хашааг зориулалтын будгаар будах	м2	56.5
4	Метал хашлаганы шонгийн суурь цутгах	м3	12.96

## 4. ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН ГЭРЭЛ, ТАВИЛГА СУУРИУЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна тохижилтын эдэлхүүний нүх гараар ухах	м3	2.65
2	Нарны зайн хураагууртай төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 30Вт, шонгийн өндөр 2.5м	ш	30
3	Бетон суурь цутгах	м3	2.65
4	Сандал суурилуулах	ш	5
5	Хогийн сав суурилуулах	ш	6
6	Сүүдрэвч суурилуулах	ш	2
7	Сандал, хогийн сав, сүүдрэвчийн суурийн нүх гараар ухах 0.3х0.3х0.4	м3	1.5
8	Сүүдрэвчинд бетон суурь цутгах 0.3х0.3х0.4	м3	1.5
9	Замын босоо тэмдэг шон угсрах	ш	2

## 5. МОД ТАРИХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг механикжсан аргаар ухаж ,25%-ийн ургамлын хөрс нэмэх	м3	21
2	3 наст хайлаас модыг стандартын нүхэнд суулгах	ш	20
3	Тэхийн шээгийн багц бут стандартын нүхэнд суулгах	ш	50
4	Үхэр чулуу суурилуулах	ш	50
5	Ургамлын хөрс нэмэхгүйгээр механикжсан аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	1000
6	10 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м3	100
7	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2	1000

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## 6. ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус цуглах талбайн шавар хөрсийг 90 морины хүчтэй бульдозероор ухаж зайлуулах	м3	625
2	Ус цуглах талбайг хөрсийг сийрэгжүүлэх -20см	м3	250
3	Ус цуглах талбайг дүүргэх том ширхэгт дайргыг түрж тэгшлэх	м3	375