

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам талбайн корыг механизмаар ухаж, тэгшлэх	м2	2060.74
2	Мөн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	309.11
3	Нягтруулсан хөрсийг услах	м3	309.11
4	Зохист бүрэлдхүүнтэй хайрган хольцоор хучилт хийх б=15 см	1м3	309.11
5	Зам талбайг цементбетон хольцоор хийх М-200 б=10 см	1м3	140.69
6	Резинэн хавтан хийх /нунтаг резин/	м2	221.68
7	Лего хавтан хийх	м2	445.88
8	Сагсны талбайд цагаан резинэн будгаар тэмдэгээ хийх	м2	19.59
9	Явган хүний замын суурийг элсээр хийх	1м3	65.38
10	Явган хүний зам өнгөт хавтангаар хийх	1м2	653.81
11	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	793.93
12	Хог хаягдлыг автомашинд ачиж, зееж хаях	м3	309.11

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В20	м3	10.37
2	Шатны никель бариултай төмөр хайс хийх	у/м	6.72

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суудрэвч барих	иж	3
2	Хүүхдийн ком тоглоом угсрах	иж	1
3	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж суурилуулах	ш	6
4	Гадна талбайд төмөр хөлтэй тушлэгтэй сандал суурилуулах	ш	32
5	Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах	ш	19
6	Сагсны талбайн төмөр хашаа	м	5.65
7	Сагсны шийд суурилуулах	иж	3

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг механизмаар ухаж, илүү шороог автосамосвалд ачих	м3	94.75
2	Мөн шуудууг гараар ухаж	м3	6
3	Элсэн дэвсгэр хийх	м	360
4	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.36
5	0.4 кв-ын 4*16 мм2 аввб кабель шуудуунд сунгах	м	360
6	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h=6 м	ш	4
7	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h=4 м	ш	26
8	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх өрөмдөх	1 нүх	30
9	Бетон суурь цутгах	м3	3.5

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мод суулгах нүхийг ухаж, ургамлын хөрс нэмэх	м3	42.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Шинэс суулгах	ш	12
3	Гацуур суулгах	ш	11
4	Голт бор суулгах	ш	33
5	Буйлс суулгах	ш	14
6	Шар хауйс суулгах	ш	51
7	Хайлаас суулгах	ш	20