

БАТЛАВ:  
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА  З.ТЭГШЖАРГАЛ

**БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ТЕХНИКИЙН  
ТОДОРХОЙЛОЛТ АГУУЛГА.**

1. **“Хархираа багт мал услах ухаалаг худаг гаргах”** ажлыг 25 хоногийн хугацаанд 45,000,000,00 /Дөчин таван сая / төгрөгийн төсөвт өртөгөөр гүйцэтгэх.
2. **Техникийн тодорхойлолтын хураангуй.** Нийлүүлэгдэх бараа болон холбогдох үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцүүлэн мэргэжлийн байгууллагаар тендер зарлаж зохион байгуулах.

2024.10.28

УВС АЙМАГ ТАРИАЛАН СУМ	
ТӨСЛИЙН НЭР	“Хархираа багт мал услах ухаалаг худаг гаргах”
“Хархираа багт мал услах ухаалаг худаг гаргах”	<p>Хархираа багийн төв болон төвийн ойролцоох малчдын малыг усаар хангах</p> <p><b>1. Гүний худаг гаргах ажлыг гүйцэтгэх</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Худгийн өрөмдлөг хийх /газрын гүний усны түвшингээс шалтгаалан 100-120,0 м, цооногийн гүн, голчийг Худгийн цооног өрөмдөх, тоног төхөөрөмж суурилуулах ажилд тавих техникийн шаардлага MNS 6088:2010 стандартад заагдсан хэмжээ, шаардлагын хүрээнд хийнэ./</li><li>- Худгийн барилга байгууламж барих /Худгийн цооног өрөмдөх, тоног төхөөрөмж суурилуулах ажилд тавих техникийн шаардлага MNS 6088:2010 стандартад заагдсан хэмжээ, шаардлага, зургийн хүрээнд баригдах бөгөөд барилгын ханыг 380,0 мм-ийн тоосгоор өрж, 100,0 мм-ийн зузаан EPS галд тэсвэртэй 16кг/м3-аас багагүй нягттай, төмрийн зузаан 0,4 мм хөөсөнцөр сэндвич хавтангаар дулаалсан байна. Барилгын дотор багтаамж 18,0 м3-аас багагүй, дотор талдаа усан сан, халаах зуух, цооногоос усан сан, усан сангаас мал услах онгоцруу ус дамжуулах хоолойтой, барилга нь гадна талдаа хаяавчтай, мал услах онгоц, талбайтай байна./</li><li>- Мал услах төмөр онгоц суурилуулах /урт нь 9,0 м-ээс багагүй, өргөн 40,0 см-ээс багагүй, зузаан нь 400,0 мм-ийн голчтой хагас цилиндр ган яндан хоолой хийсэн байна./</li><li>- Цахилгаан холбох /220 вольт/</li></ul> <p><b>2. Ухаалаг төхөөрөмж суурилуулах</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- АВТОМАТ ХУДАГ Түгээх станц /RFID уншигчтай</li><li>- Түгээлтийн самбар /иж бүрэн тоноглогдсон/ Автомат 3.0 сервер болон Terminal цэстэй</li><li>- Цахилгаан хаалт ф15</li><li>- Импульсан тоолуур ф15</li><li>- Удирдлагын товчлуур 2 үйлдэлт</li><li>- Unitel GER интернет модем</li><li>- Карт авто худаг</li><li>- Хяналтын камер гадна</li><li>- Хяналтын камер дотно</li><li>- Камер баригч</li><li>- Сантехник холбох хэрэгсэл</li><li>- Гадна дотно цахилгааны болон сүлжээний монтаж</li><li>- Гадна гэрэлтүүлэг</li></ul>

- Цахилгаан халаагуур
- Вакум насос
- Хөвүүр , гүний насос, удирдлага

### 3. Худгийн гадна орчны тохижуулалт


Худгийн байрны гадна талд хамгаалалтын 5\*7 мквд талбайд 1 метрийн өргөн хаалгатай нийт -21,0 метр урт 1,5 метр сайн чанарын төмөр торон хашааг 15,0 см-ийн диаметртэй шургаа гадсаар цементлэн бэхлэж хаалгыг төмөр рам зангиадаж суулгаж 2 давхар утастай өргөстэй төмөр утсаар 3 удаа /доор, дунд, дээр/ бэхэлгээний бүс хийх.

Боловсруулсан:

Бэлчээр, газар тариалан хариуцсан мэргэжилтэн

 Д.Түмэндэмбэрэл

Хянасан: Үнэлгээний хорооны дарга

 Ц.Гомбосүрэн

