

Барилга хот байгуулалтын сайдын
2018 оны 03 дугаар сайрын 20-ны өдрийн
43 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар ОП-28/2024

ОРХОН АЙМАГ. БАЯН-ӨНДӨР СУМ .ЧИНГЭЛ БАГ.ХАБИТАТЫН ХЭСЭГТ
АВТОБУСНЫ БУУДАЛ БАРИХ АЖИЛ.

Төсөвт өртгийн дүн: 48 000 000ТӨГРӨГ
/Дөчин найман сая төгрөг /

Баталгаажуулсан:

Баян-Өндөр сумын Засаг дарга

Огноо 2024 оны ...р сарын ...-ний өдөр


“Орхон прожект” ХХК-ын захирал

Огноо 2024 оны 8-р сарын 10-ний өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин

Төсөв тооцсон: 2024 оны 08-р сарын 14ны өдөр


Б.Баасансүрэн


Э.Ганбат


МОНГОЛ УЛС
12-772 АТХ1296
Төмөрийн
БАТБАЯР
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
ХУГАЦААГҮЙ

Т.Батбаяр

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	4,566,227
2	Материал	21,571,691
3	Тээвэр	3,927,456
4	Машин ашиглалт	3,300,221
	Шууд зардлын дүн	33,365,595
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	1,423,053
6	Ашиг / 15%/	5,218,297
	Барилга угсралтын ажлын дүн	40,006,946
7	НӨАТ 10%	4,000,695
8	Нормчлолын сан 0.18%	72,013
	Дүн	44,079,653
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	800,139
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1,920,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	400,069
	Дүн	47,199,861
12	Магадлашгүй ажил 2 %	800,139
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	48,000,000

Төсөв зохиосон: / Т.Батбаяр/

Шалгасан: //



АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АВТОБУСНЫ ЗОГСООЛЫН АЖИЛ.1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	20.4
2	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах б-100мм	1м3	10.2
3	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах /3-р зэргийн хөрсөөр/ б-100мм	1м3	7.4
4	Буталсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшлэж суурь байгуулах, б=200 мм	1м3	14.8
5	Шингэн цацлага хийх	1м2	74
6	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах б-70мм	1м3	5.18
7	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	30
8	Хавтангийн суурийг багсармал хольцоор хийх	1м3	0.84
9	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-100мм	1м3	2.8
10	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	28
11	Хашлага суулгах шуудууг гараар ухах	м3	0.6
12	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	15
13	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	8.2
14	Зөөврөөр далан байгуулах /3-р зэргийн хөрсөөр/	1м3	14.35
15	Далан ба ухмалын хажуу налууг эксковатораар тэгшлэх /хажуу налуун урт 5м хүртэл/	1м2	2
16	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	20.4

САРАВЧНЫ АЖИЛ 1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.361
2	Багана угсрах /80x40x4квадрат/	тн	0.237
3	Төмөр холбоос угсрах /60x40x3, 100x50x4 квадрат/	тн	0.124
4	Төмөр гадаргууд хөрсжүүлэлт будах	тн	0.361
5	Төмөр гадаргууг будах	тн	0.361
6	Поликорбанатаар дээвэр хийх	м2	8
7	Лист төмрөөр хана бүрэх б- 2мм	м2	7.56
8	Төмөр гадаргууг 2 удаа будах	м2	15.2
9	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.02
10	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.025
11	Суурийн нүх ухах	м3	1
12	Бетон суурь цутгах	м3	0.8
13	Суурь битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	2.9
14	Хогийн сав суурилуулах	ш	1
15	Сандал суурилуулах /түшлэгтэй/	ш	1

АВТОБУСНЫ ЗОГСООЛЫН АЖИЛ.2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	20.4
2	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах б-100мм	1м3	10.2
3	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах /3-р зэргийн хөрсөөр/ б-100мм	1м3	7.4
4	Буталсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшлэж суурь байгуулах, б=200 мм	1м3	14.8
5	Шингэн цацлага хийх	1м2	74
6	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах б-70мм	1м3	5.18
7	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	30
8	Хавтангийн суурийг багсармал хольцоор хийх	1м3	0.84
9	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-100мм	1м3	2.8
10	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	28
11	Хашлага суулгах шуудууг гараар ухах	м3	0.6
12	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	15
13	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	8.2
14	Зөөврөөр далан байгуулах /3-р зэргийн хөрсөөр/	1м3	14.35

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	Далан ба ухмалын хажуу налууг эксковатораар тэгшлэх /хажуу налуун урт 5м хүртэл/	1м2	2
16	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	20.4
САРАВЧНЫ АЖИЛ 2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.361
2	Багана угсрах /80х40х4квадрат/	тн	0.237
3	Төмөр холбоос угсрах /60х40х3,100х50х4 квадрат/	тн	0.124
4	Төмөр гадаргууд хөрсжүүлэлт будах	тн	0.361
5	Төмөр гадаргууг будах	тн	0.361
6	Поликорбанатаар дээвэр хийх	м2	8
7	Лист төмрөөр хана бүрэх б- 2мм	м2	7.56
8	Төмөр гадаргууг 2 удаа будах	м2	15.2
9	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.02
10	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.025
11	Суурийн нүх ухах	м3	1
12	Бетон суурь цутгах	м3	0.8
13	Суурь битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	2.9
14	Хогийн сав суурилуулах	ш	1
15	Сандал суурилуулах /түшлэгтэй/	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АВТОБУСНЫ ЗОГСООЛЫН АЖИЛ.1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-04-69	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	20.4	3.0 / 2	/	6150 / 5212	/	
25-03-04	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах б-100мм	1м3	10.2	3.1 / 2	.03 /	6227 / 5212	1813 /	1,813
25-04-20	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах /3-р зэргийн хөрсөөр/ б-100мм	1м3	7.4	3.0 / 2	.18 /	6150 / 5212	8297 /	8,297
25-05-06	Буталсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшлэж суурь байгуулах, б=200 мм	1м3	14.8	3.3 / 2	.09 /	6381 / 5212	8106 /	8,106
25-06-14	Шингэн цацлага хийх	1м2	74	3.5 / 2	.00 /	6536 / 5212	1533 /	1,533
25-06-01	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах б-70мм	1м3	5.18	3.3 / 2	.51 /	6381 / 5212	16818 /	16,818
25-12-02	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	30	3.1 / 2	.32 /	6227 / 5212	59168 /	59,168
25-07-20	Хавтангийн суурийг багсармал хольцоор хийх	1м3	0.84	3.4 / 2	.26 /	6459 / 5212	1415 /	1,415
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-100мм	1м3	2.8	3.4 / 2	.26 /	6459 / 5212	4717 /	4,717
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	28	3.7 / 2	.26 /	6690 / 5212	49040 /	49,040
01-040-02	Хашлага суулгах шуудууг гараар ухах	м3	0.6	2.9 / 2	2.66 /	6056 / 5212	9663 /	9,663
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	15	3.1 / 2	.19 /	6227 / 5212	17937 /	17,937
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	8.2	2.1 / 2	5.03 / 3.26	5306 / 5212	218699 / 139327	358,026
25-04-17	Зөврөөр далан байгуулах /3-р зэргийн хөрсөөр/	1м3	14.35	3.2 / 2	.16 /	6304 / 5212	14110 /	14,110
25-07-04	Далан ба ухмалын хажуу налууг эксковатораар тэгшлэх /хажуу налуун урт 5м хүртэл/	1м2	2	3.6 / 2	.01 /	6613 / 5212	166 /	166
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	20.4	2.0 / 2	.04 /	5212 / 5212	4359 /	4,359

Нийт Хүн/цаг: 72.3559546924783 / 26.732

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэл:

Ажиллах хүчний зардал:

555,171

94,379

205,413

854,964

115,420

116,275

1,086,659

1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

САРАВЧНЫ АЖИЛ 1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэрж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Нийт цалин	Бүгд цалин	
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.361	3.2 / 2	16.65 / 5.17	6.01 / 1.87	6304 / 5212	37902 / 9731	47,633
09-040-04	Багана угсрах /80x40x4квадрат/	тн	0.237	4.2 / 2	25.54 / 3.03	6.05 / .72	7058 / 5212	42720 / 3743	46,463
09-041-09	Төмөр холбоос угсрах /60x40x3,100x50x4 квадрат/	тн	0.124	4.0 / 2	22.91 / 3.01	2.84 / .37	6921 / 5212	19661 / 1945	21,607
09-170-04	Төмөр гадаргууд хөрсжүүлэлт будах	тн	0.361	4.0 / 2	4.56 / .01	1.65 / .00	6921 / 5212	11400 / 26	11,426
09-170-04	Төмөр гадаргууг будах	тн	0.361	4.0 / 2	4.56 / .01	1.65 / .00	6921 / 5212	11400 / 26	11,426
10-710-05	Поликорбанатаар дээвэр хийх	м2	8	3.4 / 2	4.7 / .17	37.6 / 1.38	6459 / 5212	242858 / 7213	250,072
12-050-08	Лист төмрөөр хана бүрэх 6- 2мм	м2	7.56	3.0 / 2	1.31 / .01	9.93 / .04	6150 / 5212	61061 / 213	61,273
15-280-07	Төмөр гадаргууг 2 удаа будах	м2	15.2	3.5 / 2	.1 / .00	1.49 / .02	6536 / 5212	9726 / 95	9,821
06-050-06	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.02	3.3 / 2	146.71 / 4.81	2.93 / .1	6381 / 5212	18724 / 501	19,225
06-050-09	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.025	3.9 / 2	95.26 / 4.49	2.38 / .11	6844 / 5212	16299 / 584	16,883
01-040-03	Суурийн нүх ухах	м3	1	2.9 / 2	3.81 /	3.81 /	6056 / 5212	23070 /	23,070
06-010-08	Бетон суурь цутгах	м3	0.8	2.8 / 2	9.74 / .51	7.79 / .41	5962 / 5212	46440 / 2126	48,566
08-040-10	Суурь битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	2.9	2.9 / 2	.49 / .01	1.43 / .02	6056 / 5212	8646 / 121	8,767
37-230-04	Хогийн сав суурилуулах	ш	1	3.4 / 2	2.6 / .14	2.6 / .14	6459 / 5212	16802 / 714	17,516
37-230-04	Сандал суурилуулах /гүшлэгтэй/	ш	1	3.4 / 2	2.6 / .14	2.6 / .14	6459 / 5212	16802 / 714	17,516

Нийт Хүн/цаг: 90.7619163 / 5.3249224

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

Ажиллах хүчний зардал:

611,266
103,915
226,168
941,349
127,082
128,023
1,196,455

АВТОБУСНЫ ЗОГСООЛЫН АЖИЛ.2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэрж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Нийт цалин	Бүгд цалин	
25-04-69	Тохиромжгүй материалыг ухах ачих	1м3	20.4	3.0 / 2	/	/	6150 / 5212	/	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

25-03-04	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах б-100мм	1м3	10.2	3.1 / 2	.03 /	.29 /	6227 / 5212	1813 /	1,813
25-04-20	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах /3-р зэргийн хөрсөөр/ б-100мм	1м3	7.4	3.0 / 2	.18 /	1.35 /	6150 / 5212	8297 /	8,297
25-05-06	Буталсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшлэж суурь байгуулах, б=200 мм	1м3	14.8	3.3 / 2	.09 /	1.27 /	6381 / 5212	8106 /	8,106
25-06-14	Шингэн цацлага хийх	1м2	74	3.5 / 2	.00 /	.23 /	6536 / 5212	1533 /	1,533
25-06-01	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах б-70мм	1м3	5.18	3.3 / 2	.51 /	2.64 /	6381 / 5212	16818 /	16,818
25-12-02	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	30	3.1 / 2	.32 /	9.5 /	6227 / 5212	59168 /	59,168
25-07-20	Хавтангийн суурийг багсармал хольцоор хийх	1м3	0.84	3.4 / 2	.26 /	.22 /	6459 / 5212	1415 /	1,415
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-100мм	1м3	2.8	3.4 / 2	.26 /	.73 /	6459 / 5212	4717 /	4,717
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	28	3.7 / 2	.26 /	7.33 /	6690 / 5212	49040 /	49,040
01-040-02	Хашлага суулгах шуудууг гараар ухах	м3	0.6	2.9 / 2	2.66 /	1.6 /	6056 / 5212	9663 /	9,663
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	15	3.1 / 2	.19 /	2.88 /	6227 / 5212	17937 /	17,937
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	8.2	2.1 / 2	5.03 / 3.26	41.22 / 26.73	5306 / 5212	218699 / 139327	358,026
25-04-17	Зөврөөр далан байгуулах /3-р зэргийн хөрсөөр/	1м3	14.35	3.2 / 2	.16 /	2.24 /	6304 / 5212	14110 /	14,110
25-07-04	Далан ба ухмалын хажуу налуу эгсковатораар тэгшлэх /хажуу налуун урт 5м хүртэл/	1м2	2	3.6 / 2	.01 /	.03 /	6613 / 5212	166 /	166
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эгсковатораар ачих	м3	20.4	2.0 / 2	.04 /	.84 /	5212 / 5212	4359 /	4,359

Нийт Хүн/цаг: 72.3559546924783 / 26.732

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

Ажиллах хүчний зардал:

555,171
94,379
205,413
854,964
115,420
116,275
1,086,659

САРАВЧНЫ АЖИЛ 2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.361	3.2 / 2	16.65 / 5.17	6.01 / 1.87	37902 / 9731	47.633

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-040-04	Багана угсрах /80x40x4квadrat/	ТН	0.237	4.2 / 2	25.54 / 3.03	6.05 / .72	7058 / 5212	42720 / 3743	46,463
09-041-09	Төмөр холбоос угсрах /60x40x3,100x50x4 квadrat/	ТН	0.124	4.0 / 2	22.91 / 3.01	2.84 / .37	6921 / 5212	19661 / 1945	21,607
09-170-04	Төмөр гадаргууд хөрсжүүлэлт будах	ТН	0.361	4.0 / 2	4.56 / .01	1.65 / .00	6921 / 5212	11400 / 26	11,426
09-170-04	Төмөр гадаргууг будах	ТН	0.361	4.0 / 2	4.56 / .01	1.65 / .00	6921 / 5212	11400 / 26	11,426
10-710-05	Поликорбанатаар дээвэр хийх	М2	8	3.4 / 2	4.7 / .17	37.6 / 1.38	6459 / 5212	242858 / 7213	250,072
12-050-08	Лист төмрөөр хана бүрэх б- 2мм	М2	7.56	3.0 / 2	1.31 / .01	9.93 / .04	6150 / 5212	61061 / 213	61,273
15-280-07	Төмөр гадаргууг 2 удаа будах	М2	15.2	3.5 / 2	.1 / .00	1.49 / .02	6536 / 5212	9726 / 95	9,821
06-050-06	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	ТН	0.02	3.3 / 2	146.71 / 4.81	2.93 / .1	6381 / 5212	18724 / 501	19,225
06-050-09	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	ТН	0.025	3.9 / 2	95.26 / 4.49	2.38 / .11	6844 / 5212	16299 / 584	16,883
01-040-03	Суурийн нүх ухах	М3	1	2.9 / 2	3.81 /	3.81 /	6056 / 5212	23070 /	23,070
06-010-08	Бетон суурь цутгах	М3	0.8	2.8 / 2	9.74 / .51	7.79 / .41	5962 / 5212	46440 / 2126	48,566
08-040-10	Суурь битум түрхлэгээр 2 үе хийх	М2	2.9	2.9 / 2	.49 / .01	1.43 / .02	6056 / 5212	8646 / 121	8,767
37-230-04	Хогийн сав суурилуулах	Ш	1	3.4 / 2	2.6 / .14	2.6 / .14	6459 / 5212	16802 / 714	17,516
37-230-04	Сандал суурилуулах /гүшлэгтэй/	Ш	1	3.4 / 2	2.6 / .14	2.6 / .14	6459 / 5212	16802 / 714	17,516

Нийт Хүн/цаг: 90.7619163 / 5.3249224

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

Ажиллах хүчний зардал:

611,266
103,915
226,168
941,349
127,082
128,023
1,196,455

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 326.235741984957 /

Бүгд цалин:

2,332,874

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

396,589

Нэмэгдэл цалин 37%:

863,163

Нийт цалин:

3,592,626

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

485,004

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

488,597

Ажиллах хүчний зардал:

4,566,227

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14,200	.24	3,408	.0002	371	1	216.56	19
1-4270	Сандаг/ түшлэгтэй/	ш	350,000	2	700,000	.15	371	2	280.66	15,619
2-014	Ус	м3	900	6.7729	6,096	7.6377	1	1	960.47	9,407
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.6507	14,316	1.0737	18	1	323.62	6,255
8-043	Таар	м2	1,000	8.5559	8,556	.0033	5	2	583.93	10
5-048	Тохиромжгүй материал	м3	0	40.8	0	69.1152	10	2	461.73	319,126
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	14.0767	251,199	.0182	371	2	280.66	1,891
6-013	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	800	13.0452	10,436	.0183	371	2	280.66	1,905
6-025	Төмөр гадас d20мм x500мм	ш	900	5.6923	5,123	.1737	371	2	280.66	18,084
	Хог хаягдал	м3	9,000	46.92	422,280	60.996	10	1	348.9	212,815
1-4270	Хогийн сав	ш	250,000	2	500,000	.15	371	2	280.66	15,619
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,422	13.92	47,634	.0157	371	2	280.66	1,638
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	22,000	20.5	451,000	34.85	18	1	323.62	203,007
1-0233	Хөрсжүүлэгч	кг	4,600	3.4367	15,809	.0044	371	2	280.66	462
3-029	Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн материал	м3	8,000	15.1552	121,242	26.1427	30	2	392.84	308,097
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	1.2801	25,602	.0171	371	3	391.34	2,483
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.5073	189,857	.5175	371	1	216.56	41,574
1-0863	Шураг	кг	2,800	.288	806	.0003	371	2	280.66	34
2-023	Шингэрүүлсэн битум	тн	2,150,000	.5389	1,158,566	.5712	10	2	461.73	2,637
2-001	Шингэн битум	тн	2,150,000	.3108	668,220	.3294	10	2	461.73	1,521
1-0879	Электрод э-42	кг	3,600	1.574	5,666	.0018	371	2	280.66	192
1-4543	Элс	м3	22,000	.504	11,088	.8316	18	1	323.62	4,844
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	125,000	1.5774	197,175	4.1296	10	2	461.73	19,068
1-0060	Эрэг, боолт	кг	5,200	16	83,200	.0181	371	2	280.66	1,883
1-0142	Явган замын хашлага	м	9,000	30	270,000	.6	371	2	280.66	62,475
1-4292	Явган замын хавтан	м2	27,500	58.8	1,617,000	1.3289	371	1	216.56	106,767
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	6,000	2.576	15,456	.0876	5	2	583.93	256
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	1,500	1.6	2,400	.0018	371	2	280.66	190
1-4547	Боолт	кг	2,500	11.2	28,000	.0127	371	2	280.66	1,318
9-093	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	19,000	30.3551	576,747		18	0	0	0
1-0517	Бэхлэгч төмөр	кг	2,700	58.212	157,172	.0658	371	2	280.66	6,849

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-004	Бетон хольц м-200	М3	287,500	2.436	700,350	6.6064	10	2	461.73	30,504
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	М3	287,500	.3807	109,451	.9137	10	1	348.9	3,188
1-4180	Бетон м-200	М3	287,500	1.632	469,200	3.9168	10	1	348.9	13,666
1-0062	Анкерын боолт ф-20	КГ	4,800	40.32	193,536	.0456	371	2	280.66	4,744
1-3943	Ацетилен	М3	6,000	.3931	2,359	.0003	10	1	348.9	1
1-0733	Арматур	ТН	2,522,727	.167	421,194	.167	371	1	216.56	13,414
1-3825	Ган бүтээц/ лист б-3,5,10мм/	КГ	3,700	50.5	186,850	.8534	371	1	216.56	68,569
3-028	Даланд тохирох материал	М3	8,000	29.3888	235,110	58.6747	10	2	461.73	270,919
5-020	Замын бетон хашлага	М	25,500	60	1,530,000	7.59	371	2	280.66	790,308
8-048	Зүсэгчийн ир	Ш	150,000	2.6899	403,487	.0046	371	2	280.66	475
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	М3	22,000	5.74	126,280	9.758	18	1	323.62	56,842
3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	ТН	220,000	25.382	5,584,040	29.9508	10	2	461.73	138,292
3-0548	Лист төмөр б-2мм	КГ	3,635	246.6072	896,417	1.0851	371	2	280.66	112,983
1-5031	Квадрат 60x40, 100x50	КГ	3,299	276.52	912,239	.1936	371	1	216.56	15,552
1-0693	Квадрат 80x40x4	КГ	3,299	528.51	1,743,554	9.9994	371	2	280.66	1,041,187
8-005	Мяндсан угас	М	10	31.8	318	.0032	371	2	280.66	334
1-0135	Маажин	КГ	4,200	.8208	3,447	.001	10	2	461.73	5
6-011	Модон гадас 5x5x120см (0.003м3)	Ш	150	1.3451	202	.0029	371	2	280.66	301
1-5074	Поликарбонат	М2	30,000	16.32	489,600	.0016	371	1	216.56	131

21,571,691

3,927,456

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.06	59,489	3,569
2028	5тн-ын кран	3.49	59,489	207,807
04*01	Усны машин	4.45	72,019	320,348
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	4.2	14,071	59,076
06*04	Хийн дугуйт индүү	2.07	53,712	111,291
9003	Цахилгаан өрөм	2.91	2,531	7,370
	Шурупдэгч машин	.61	10,000	6,080
07*01	Шүүрдэгч машин	.01	50,076	296
01*01	Экскаватор	13.49	56,534	762,559
1002	Эксковатор 1м3	.09	14,250	1,257
1006	Эксковатор 0.15м3	9.79	33,257	325,653
9024	Буун цацагч	18.15	4,200	76,230
02*01	Бульдозер	15.04	38,667	581,397
	Бетон зүсэгч хөрөө	.11	4,000	448
03*01	Автогрейдер	1.34	62,076	83,421
12*01	Автогудорнатор	.01	87,169	1,032
2028	Автокран 5тн	.44	59,489	26,123
	Автомашин	5.85	5,500	32,191
17*01	Ачигч	.57	49,983	28,436
14*02	Асфальт дэвсэгч	1.04	148,387	153,729
3027	Гагнуурын аппарат	5.12	19,064	97,541
9023	Гүний доргиур	5.26	12,800	67,338
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	7.17	12,580	90,262
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	.26	63,789	16,789
46*01	Заадас зүсэгч хөрөө	.03	11,275	376
24*	Зөөврийн компрессор	.22	21,809	4,842
2033	Кран	.72	52,260	37,366
3048	Компрессор	3.28	51,118	167,831
53*01	Пикап	6.52	4,536	29,562

3,300,221