

ТОМ БУТЛАЛТЫН ХЭСГИЙН ТУУЗАН КОНВЕЙЕРИЙН ДАМЖУУЛАХ СТАНЦ БАРИЛГА					ХҮСНЭГТ-1
№	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал	нэгж өртөг /төг/	Жишиг үнэ: индексээр
ХАС					
ЦБУ					
ДГ					
ХД					
Хэсгийн дүн:					
2 а/. Тоног төхөөрөмжийн үнэ:					
Дотор холбоо	Сүлжээний сэлгэгч 8 port +2*1GSFP port		3		
	IR3 дөлний мэдээлэгч		7		
ЦБУ	Цэвэрлэгээнээс гарсан ус шахах насос Q=97.2м3/ц, h=28.91м, 30кВт 400V		2		
Салхивч	Сэнс RP80-50/40-4D		1		
	Агаар сорох төхөөрөмж RP60-35/31-4D		2		
Хал аалт	Усан агаар халаагч Q=10кВт		2		
Хөргөлөлт	Хөргөлтийн дотор төхөөрөмж 7кВт ханых		2		
	Хөргөлтийн гадна төхөөрөмж 14кВт		1		
Хэсгийн дүн:					
ҮТТ	б/Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж				
1	Тоос баригч		1		
2	Агаарын компрессор		1		
3	Металл баригчийн дугуйтай зөөгүүр - Араат		4		
4	Металл баригчийн дугуйтай зөөгүүр - Энгийн		4		
5	Конвейерийн ремен ороогч		1		
6	Конвейерийн ременийн суурь		1		
7	Гүүрэн кран		1		
8	10тн краны замын холбоос		8		
9	10тн краны замын чангалах бэхэлгээ		375		
10	Цохилт бууруулах хавтан		2		
Хэсгийн дүн:					
Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо					
1	Барилга				
2	Тоног төхөөрөмжийн үнэ				
3	б/Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж				
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:					

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /Д.Оюун-Эрдэнэ / -ББ

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /А.Адъяа / -БА

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /Б.Ганчимэг / -ХАС,ЦБУ

Тэргүүлэх/төсөвчин:..... /П.Оюунгэрэл / -ХТ

Хянасан:

Төсвийн эксперт:

/Ү.Банди /

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1529.25	/ 2	/	/			
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	4048.81	2.0 / 2	.01 /	25.91 /			
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	304.75	2.9 / 2	4.86 /	1482 /			
01-330-03	Эргэн булалтын шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	1070.56	4.0 / 2	.01 /	7.6 /			
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	909.98	/ 2	/	/			
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	160.58	1.4 / 2	2.19 /	351.96 /			
01-190-03	15см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	1070.56	/ 2	/	/			

Нийт Хүн/цаг: 1867.471854 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх в10	м3	122.15	2.4 / 2	1.1 / 1.49	134.62 / 181.51			
06-010-19	Төмөр бетон хавтгай хавтан суурь цутгах В30	м3	1854.92	2.7 / 2	2.74 / .71	5082.48 / 1316.99			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-265.88	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-4585.18 / -650.34	
06-050-13	Суурийн гаргалгаа арматур	тн	14.52	2.5 / 2	17.25 / 2.45	250.4 / 35.52	
16-071-06	D=100мм голчтой хөргөлтийн ган яндан угсрах	м	1721	3.7 / 2	.58 / .03	1004.38 / 53.18	
24-140-04	Хөргөлтийн ган яндан хоолойнд налархайжуулсан бетон шахах	м3	54.04	3.5 / 2	5.66 / .92	305.79 / 49.82	
08-040-10	Ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	402	2.9 / 2	.49 / .01	197.9 / 3.22	

Нийт Хүн/цаг: 2390.394651 / 989.90132 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-050-06	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	1.1279 6	3.3 / 2	146.71 / 4.81	165.49 / 5.43			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Багана/	тн	96.502 86	3.6 / 2	19.58 / 3	1889.55 / 289.51			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Боолт/	тн	0.6319 2	3.6 / 2	19.58 / 3	12.37 / 1.9			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Босоо холбоос/	тн	7.2247 2	3.6 / 2	19.58 / 3	141.46 / 21.67			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Дамнуруу/	тн	32.033 58	3.6 / 2	19.58 / 3	627.23 / 96.1			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Хэвтээ холбоос/	тн	5.0583	3.6 / 2	19.58 / 3	99.04 / 15.17			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Дээврийн С дамнуруу/	тн	5.0878	3.6 / 2	19.58 / 3	99.62 / 15.26			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Ханын С дамнуруу/	тн	11.727 92	3.6 / 2	19.58 / 3	229.64 / 35.18			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	159.39 506	3.2 / 2	6.65 / 5.17	1060.74 / 824.39
09-180-04	Төмөр хийц 2 удаа будах	тн	159.39 506	4.0 / 2	4.56 / .01	727.3 / 2.2
09-010-07	Металл хийц угсрах /Шат/	тн	12.958	3.6 / 2	19.58 / 3	253.72 / 38.87
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	12.958	3.2 / 2	6.65 / 5.17	86.23 / 67.02
09-180-04	Төмөр хийц 2 удаа будах	тн	12.958	4.0 / 2	4.56 / .01	59.13 / .18

Нийт Хүн/цаг: 5451.530142172 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-050-08	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх	м2	362.83	3.0 / 2	1.31 / .01	476.5 / 1.96			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Тээглүүр/	тн	0.111	3.6 / 2	19.58 / 3	2.17 / .33			
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.111	3.2 / 2	6.65 / 5.17	.74 / .57			
06-110-11	Төмөр бетон хучилт цутгах В30	м3	131.39	2.9 / 2	5.44 / 1.81	715.08 / 237.29			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	16.07	2.5 / 2	17.25 / 2.45	277.13 / 39.31			
06-070-07	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	8.26	2.9 / 2	16.17 / 2.12	133.59 / 17.51			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.603	2.5 / 2	17.25 / 2.45	10.4 / 1.47			
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	15.42	3.1 / 2	17.08 / 1.32	263.42 / 20.35			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.1062 7	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.83 / .26			
06-110-11	Төмөр бетон хучилт цутгах В20	м3	26.18	2.9 / 2	5.44 / 1.81	142.48 / 47.28			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.014	2.5 / 2	17.25 / 2.45	.24 / .03			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-060-06	Төмөр бетон хана цутгах в20	м3	27.68	3.0 / 2	12.3 / 2.06	340.36 / 57.02	
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.8753	2.5 / 2	17.25 / 2.45	15.09 / 2.14	

Нийт Хүн/цаг: 2379.047595321 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-050-11	Дотор хана 1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	69.46	3.0 / 2	2.2 / .52	152.89 / 35.9			

Нийт Хүн/цаг: 152.888406 / 35.896928

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	1014.78	3.4 / 2	2.89 / .07	2932.71 / 69.01			

Нийт Хүн/цаг: 2932.7142 / 69.00504

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-340-04	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	2177.6 5	3.4 / 2	2.69 / .09	5857.88 / 187.28			
08-040-05	Цоколийн хана ус тусгаарлагчийг 1 үе хар цаас нааж хийх	м2	238.36	2.8 / 2	1.08 / .04	256.57 / 8.8			
15-860-05	Цоколийн хана хөөсөнцөрөөр дулаалах б-150мм	м2	238.36	3.0 / 2	1.69 / .04	402.35 / 9.06			
08-050-11	Цоколийн хана 1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	238.36	3.0 / 2	2.2 / .52	524.65 / 123.18			
15-010-04	Цоколийн хананд тортой шавардлага гараар сайн чанартай шавардах	м2	238.36	3.5 / 2	1.61 / .07	383 / 16.92			
15-140-10	Цоколийн хана гоёлын эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	238.36	3.4 / 2	.77 / .01	183.39 / 1.19			

Нийт Хүн/цаг: 7607.846112 / 346.430872 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-120-04	Вакум цонх угсрах 2 давхар шиллэгээтэй	м2	21.87	4.0 / 2	1.3 / .13	28.36 / 2.84			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	21.87	3.0 / 2	.15 / .01	3.32 / .26	
10-790-06	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	3.43	3.2 / 2	.46 / .03	1.59 / .11	
10-180-04	Дотор модон фанеран хаалга усрах	м2	9.45	3.4 / 2	1.24 / .37	11.68 / 3.5	
10-180-04	Металл хавтастай хаалга усрах	м2	6.72	3.4 / 2	1.24 / .37	8.31 / 2.49	
10-180-04	Гадна модон фанеран хаалга усрах	м2	2.15	3.4 / 2	1.24 / .37	2.66 / .8	
10-180-04	Галд тэсвэртэй металл хавтастай гадна хаалга усрах	м2	5.11	3.4 / 2	1.24 / .37	6.32 / 1.89	
10-180-04	Металл хавтастай гадна хаалга усрах	м2	33	3.4 / 2	1.24 / .37	40.79 / 12.21	
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	56.43	3.0 / 2	.43 / .01	24.49 / .4	
10-510-04	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	6	5.0 / 2	.35 / .07	2.1 / .43	

Нийт Хүн/цаг: 129.610931 / 24.920381

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	55	3.0 / 2	.61 / .03	33.59 / 1.54			
15-240-05	Таазанд цагаан замаск хийх	м2	55	3.6 / 2	.19 /	10.37 / .04			
15-310-19	Эмульсэн будгаар таазыг 100 % багсаар будах	м2	55	3.0 / 2	1.16 / .00	63.62 / .15			
10-650-08	Нэг талаасаа 2үе нөгөө талаасаа 1үе галын гипстэй дулаалгатай хана хийх	м2	121.62	3.5 / 2	1.88 / .15	228.04 / 18.36			
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг цементэн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	306.87	3.4 / 2	1.35 / .07	414.7 / 20.71			
15-240-07	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	856.98	3.6 / 2	.33 /	285.12 / .26			
15-310-18	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	856.98	3.2 / 2	.91 / .00	780.28 / 2.91			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	27.06	3.5 / 2	2.31 / .00	62.49 / .08	
08-270-13	Төмөр сараалжин хайс хийж угсрах	ум	166.94	3.5 / 2	1.66 / .11	277.7 / 17.86	
09-180-07	Төмөр сараалжин хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.62	4.0 / 2	13.06 / .03	34.22 / .07	

Нийт Хүн/цаг: 2190.13175 / 61.985431 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх 6-100мм	м3	89	2.4 / 2	.76 / 1.49	67.84 / 132.25			
11-030-04	Шаланд мембранаар ус тусгаарлалт хийх	м2	890	3.2 / 2	.01 / .02	10.06 / 15.13			
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	1019	2.5 / 2	.33 / .13	331.28 / 128.39			
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	15243	2.0 / 2	/ .01	/ 91.46			
11-090-14	Бетон шаланд точилон өнгөлгөө хийх 2-3 удаа	м2	1019	4.0 / 2	.18 / .00	178.43 / 1.43			
15-870-05	Шалыг ероху резинэн будгаар будах 6-10мм	м2	1005	2.8 / 2	.17 / .00	175.88 / 2.01			
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	7	3.1 / 2	.96 / .09	6.71 / .63			
12-130-16	Металл тавцан угсрах	м2	49	2.4 / 2	1.24 / .00	60.71 / .2			
09-530-05	Металл тавцангийн гадаргууг зэврэлтээс хамгаалах ростекс суурь будгаар будах /багсаар/	м2	49	2.5 / 2	.08 /	3.87 / .01			

Нийт Хүн/цаг: 834.7673 / 371.50231 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-670-05	Өрөөний номер, хаяг, таних тэмдэг тавих	иж бүр	30	5.0 / 2	.72 /	21.63 / .01			
12-050-08	Шаланд ус зайлуулах төмөр сараалж хийх	м2	15.27	3.0 / 2	1.31 / .01	20.05 / .08			
06-010-04	Гадна довжоо цутгах В20	м3	7.72	2.4 / 2	.76 / 1.49	5.88 / 11.47			
15-400-04	Довжоонд хальтардаггүй барзгар гадаргуутай чулуун хавтан наах	м2	33.11	3.8 / 2	8.62 / .28	285.44 / 9.24			
08-270-13	Гадна шатны төмөр хайс хийж угсрах	у/м	7.28	3.5 / 2	1.66 / .11	12.11 / .78			
09-180-07	Дотор шатны төмөр хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.15	4.0 / 2	13.06 / .03	1.96 / .00			
06-010-04	Хаяавч цутгах В20	м3	12.6	2.4 / 2	.76 / 1.49	9.6 / 18.72			
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	44.62	2.0 / 2	.04 /	1.83 /			

Нийт Хүн/цаг: 358.515376 / 40.310078

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ТОНОГЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
07-630-04	Сандал суурилуулах	ш	3	4.0 / 2	1.89 / .21	5.67 / .63			
07-630-04	Хогийн сав суурилуулах	ш	2	4.0 / 2	1.89 / .21	3.78 / .42			
07-630-04	Том ангилдаг хогийн сав хогийн цэгт суурилуулах	ш	1	4.0 / 2	1.89 / .21	1.89 / .21			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

37-240-04	Гадна талбайд галын сарайг тоноглолын хамт тавих	ком	1	3.5 / 2	27.86 / .32	27.86 / .32
10-620-04	Бэлэн саравч байрлуулах	1ш	1	2.5 / 2	90.31 / 1.4	90.31 / 1.4

Нийт Хүн/цаг: 129.5101 / 2.982

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 26424.428417493 /

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Шигшсэн шороо	м3	0	1498.784	0	1798.5408	15	1		

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		144.9873		144.9873	1	1		
1-0795	Тос	кг		483.9486		.6049	380	2		
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг		.8261		.0011	380	2		
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг		74.1968		.0742	380	1		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		964.8		1.0902	380	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		208.493		.2398	380	2		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		8.605		.115	380	3		
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3		.371		.8162	0	1		
1-0879	Электрод э-42	кг		146.0218		.1694	380	2		
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2		298.6421		10.1538	20	2		
1-4180	Бетон зуурмаг в30	м3		1882.7438		4518.5851	0	1		
1-4179	Бетон зуурмаг в10	м3		124.593		299.0232	0	1		
1-3943	Ацетилен	м3		7.7445		.0062	380	1		
1-0733	Арматур	тн		154.8675		154.8675	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		7.7434		7.7434	380	1		
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг		5.3351		.0053	380	1		
2-1455	Ган яндан ф 100 мм	м		1721		87.771	380	3		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		3.5614		2.1369	20	1		
1-4179	Налархайжуулсан бетон	м3		54.3102		130.3445	0	1		

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				Зардал
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		648.0475		.836	380	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		52.8675		.0608	380	2		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		305.582		4.0832	380	3		
1-0879	Электрод э-42	кг		2152.7009		2.4971	380	2		
1-4564	Эрэг гайк	кг		45.6235		.0516	380	1		
1-0062	Анкерын боолт	кг		1127.96		1.2746	380	2		
1-3943	Ацетилен	м3		93.8462		.0751	380	1		
1-0733	Арматур	тн		.1252		.1252	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		.0063		.0063	380	1		
1-3825	Ган хийц	кг		170593.18		170.5932	380	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		.538		.3228	20	1		

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				Зардал
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	
1-4271	Ус	м3		51.6422		51.6422	1	1		
1-0795	Тос	кг		692.4373		.8655	380	2		
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг		14.8032		.0148	380	1		
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2		287.9953		2.016	20	2		
1-0729	Хучилтын төмөр эдлэл	м2		362.83		3.6283	380	1		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		181.1676		.2083	380	2		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		.1968		.0026	380	3		
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3		1.4687		3.2311	0	1		
1-0879	Электрод э-42	кг		109.0675		.1265	380	2		
1-0878	Электрод э-50	кг		187.5083		.2175	380	2		
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3		2.3635		1.5363	20	1		
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг		61.7264		.0704	380	2		
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг		1396.8955		1.5785	380	2		
1-4180	Бетон зуурмаг в30	м3		133.3608		320.066	0	1		
1-4180	Бетон зуурмаг в20	м3		78.8415		189.2196	0	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3943	Ацетилен	м3		.0604		.0000	380	1	
1-0733	Арматур	тн		32.2138		32.2138	380	1	
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		1.6107		1.6107	380	1	
1-3825	Ган хийц	кг		111		.111	380	1	
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2		9.8787		.3754	20	2	
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3		.0941		.0612	20	1	
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3		5.3574		3.4823	20	1	
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		2.4925		1.4955	20	1	

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		.5889		.5889	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		2.318		3.477	10	1		
1-4029	Цемент м-400	тн		.4342		.4428	380	1		
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш		3.5425		14.0813	10	1		

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг		16.2365		.0162	380	1		
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг		32.473		.0325	380	3		
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м		121.7736		122.4799	380	1		
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш		34503		.345	380	1		
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м		405.912		2.3543	380	1		
1-5071	Тавлагч хадаас	ш		8117.9999		9.1733	380	2		
1-0879	Электрод	кг		20.2956		.0235	380	2		
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан 150мм	м2		1024.9278		13.0166	380	1		
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м		142.0692		.8524	380	1		
1-0129	Дюбель	ш		4059.9998		22.939	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сандвич /	м		1106.1102		25.0534	380	1	
--------	------------------------------	---	--	-----------	--	---------	-----	---	--

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг		34.8424		.0348	380	1		
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг		76.2178		.0762	380	3		
1-5072	Силикон	кг		1.1918		.0012	380	1		
1-4271	Ус	м3		18.4681		18.4681	1	1		
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш		4354.9999		.0435	380	1		
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м		871.06		5.0521	380	1		
1-4542	Уулын элс	м3		14.8022		22.2032	10	1		
1-5102	Тэлэгч олс	м		178.77		.0125	380	1		
1-0128	Тэлэгчтэй шүрүп	кг		174.212		.1969	380	2		
1-5071	Тавлагч хадаас	ш		6532.9999		7.3823	380	2		
1-4238	Түлээ	м3		.9534		.6197	20	1		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		524.392		.5926	380	2		
1-0673	Хар цаас	м2		262.196		.5559	380	2		
1-5127	Хөөсөцөр хавтан б-150мм	м3		35.754		.8939	380	1		
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2		6.1974		.0269	380	2		
1-4029	Цемент м-300	тн		2.9733		3.0328	380	1		
1-0862	Шүрүп 30мм	кг		7.6275		.0086	380	2		
1-5080	Булан төмөр	м		71.508		.236	380	1		
1-5100	Булангийн хамгаалалт төмөр /заслалын/	м		271.7304		.0543	380	1		
1-0211	Гоёлын эмульсэн будаг	кг		90.1001		.1162	380	2		
1-5003	Гадна ханын сандвич хавтан	м2		2199.4265		3.4531	380	1		
1-5006	Гадна булан	м		368.0229		1.6598	380	1		
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш		12.1564		48.3215	10	1		
1-5007	Дотор булан	м		368.0229		1.6598	380	1		
1-5015	Зам төмөр /сандвич хавтангийн/	м		503.0372		2.6963	380	1		
1-5101	Заслалын тор	м2		238.36		.0262	380	1		
1-5122	Плсатмассан хадаас	ш		964		.0482	380	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Силикон	кг		.2744		.0003	380	1		
1-4255	Хуванцар тавцан б-32см	м		10.2966		.1019	380	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		3.5156		.004	380	2		
1-0754	Цоож	ш		6		.0075	380	2		
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг		19.575		.0237	380	3		
1-3825	Вакум цонх 2 давхар шилтэй	м2		22.3074		.6692	380	1		
1-4231	Наличник	м		65.308		.0046	20	1		
1-4325	Металл хаалга	м2		6.72		.2637	20	2		
1-4325	Металл хаалга /гадна /	м2		38.11		1.4954	20	2		
1-4325	Модон хаалга /дотор/	м2		9.45		.3708	20	2		
1-4325	Модон хаалга /гадна/	м2		2.15		.0844	20	2		

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		2.5001		2.5001	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		9.4823		14.2234	10	1		
	Тусгаарлагч лент	м		215.2674		.0026	380	2		
2-1989	Труба ф20мм	м		739.9999		159.1	380	3		
2-1989	Труба ф40мм	м		342.9999		73.745	380	3		
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		18.34		.0237	380	2		
1-0135	Хар замаск	кг		275		.2805	380	2		
1-4288	Ханын хавтанцар /плита/	м2		29.2248		.8551	380	1		
1-5125	Чулуун хөвөн б-100мм	м3		12.162		.0002	380	3		
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2		25.9719		.0441	380	2		
1-4029	Цемент м-300	тн		.2521		.2571	380	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4029	Цемент м-400	тн		1.776		1.8115	380	1	
1-0863	Шураг/ модны/	кг		7.2972		.0082	380	2	
1-0410	Шингэлэгч	кг		5.4758		.0069	380	2	
1-0856	Шаваас	кг		495.2051		.5992	380	2	
1-0182	Эпоксид цавуу	кг		16.1388		.0195	380	2	
1-0212	Эмульсэн будаг	кг		292.7456		.3776	380	2	
1-5032	Галын гипсэн хавтан 12,5мм	м2		384.3192		3.4589	380	2	
1-0864	Гипс шуруп	кг		10.2161		.0102	380	1	
1-0129	Дюбель	ш		411		2.3221	380	2	
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м		184.8624		.0028	380	1	
1-0135	Замаск	кг		1779.96		2.2427	380	2	
1-4522	Замаска	кг		25.5402		.0309	380	1	
1-5110	Нягтруулагч лент /цавуутай/	м		324.7254		.0049	380	1	
1-0134	Плитаны цавуу	кг		10.0122		.0126	380	2	
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м		183.6462		.0551	380	1	
1-5031	Sw хэлбэрийн төмөр /босоо/	м		494.9934		.1485	380	1	

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-5002	Суурь түрхлэг	кг		502.5		.6331	380	2		
2-5001	Резинэн будаг /ероху/	кг		743.7		.9594	380	2		
1-4271	Ус	м3		54.6607		54.6607	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		30.486		45.729	10	1		
1-0095	Хадаас	кг		5.711		.0066	380	2		
1-0161	Шруп	кг		10.1871		.0115	380	2		
1-4180	Бетон зуурмаг в20	м3		189.3069		454.3366	0	1		
1-1136	Геозулхай	м2		1993.6		2.4123	380	2		
1-5104	Зэврэлтээс хамгаалах будаг	кг		8.526		.011	380	2		
1-4573	Металл тавцан	м2		56.595		.3803	380	1		
1-0680	Мембран	м2		996.8		2.4302	380	2		
1-5135	Паретны зөөлөвч	м2		7.14		.0107	380	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5230	Паркет	м2		7.245		.0725	380	1	
1-5231	Плентүс	м		9.25		.0065	380	1	

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		4.4698		4.4698	1	1		
1-0693	Ус зайлуулах төмөр сараалж	м2		15.27		28.3656	380	2		
1-4542	Уулын элс	м3		.798		1.1969	10	1		
2-1989	Труба ф30мм	м		36.4		7.826	380	3		
2-1989	Труба ф40мм	м		10.8		2.322	380	3		
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		1.05		.0014	380	2		
1-5202	Хаяг	ш		30		.0015	380	1		
1-4029	Цемент м-300	тн		.011		.0112	380	1		
1-4029	Цемент м-400	тн		.2013		.2053	380	1		
1-0863	Шуруп	кг		.36		.0004	380	2		
1-0410	Шингэлэгч	кг		.3135		.0004	380	2		
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг		58.7895		.0664	380	2		
1-4180	Бетон зуурмаг в20	м3		20.7264		49.7434	0	1		
1-4474	Гантиг чулуун хавтан	м2		33.7722		1.9588	380	1		
1-5203	Номер	ш		30		.0015	380	1		

ТОНОГЛОЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4237	Сандал 1600*790*610мм	ш		3		.075	20	1		
1-2660	Хогийн сав 700x800x900	ш		2		.029	380	1		
1-2660	Хогийн сав /том ангилдаг/	ш		1		.0145	380	1		
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг		2.4		.0027	380	2		
1-1823	Бэлэн саравч	ш		1		1.43	380	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4571	Галын сарай	КОМ	1		.8	380	1	
--------	-------------	-----	---	--	----	-----	---	--

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	13.61		
	Таслагч	1238.87		
	Тавлагч	1397.82		
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	22.27		
3122	Хийн гагнуурын аппарат	65.02		
9008	Цахилгаан сойз	5.52		
3027	Цахилгаан өрөм	1540.16		
	Шурулдэгч машин	119.79		
10010	Эксковатор 6.3м3	5.82		
1006	Эксковатор 0.15м3	10.71		
9024	Буун цацагч	54.39		
1017	Бульдозер	24.84		
7021	Бетон зуурмагийн насос	438.85		
7005	Авто бетон зуурагч	31.48		
2028	Автокран 5тн	795.49		
13200	Автомашин	95.13		
3033	Гагнуурын аппарат	386.43		
9022	Гадаргуугийн доргиур	123.06		
9023	Гүний доргиур	310.83		
9021	Доргиур	50.95		
3045	Компрессор	204.65		
6007	Нүх өрөмддөг суурь машин	11.56		
	Өргөгч машин	638.05		
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	101.49		
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	134.62		
9016	Өнгөлгөөний цахилгаан машин	377.03		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60	3.6 / 2	.52 / .01	30.93 / .71			
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	82	3.6 / 2	.52 / .01	42.27 / .97			
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	110	3.6 / 2	.53 / .02	58.76 / 2.35			
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	28	3.6 / 2	.53 / .02	14.96 / .6			
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	82	3.7 / 2	.58 / .03	47.86 / 2.53			
24-110-07	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	36.86	2.7 / 2	.44 /	16.17 / .01			
24-100-10	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	36.86	3.0 / 2	.33 / .02	12.04 / .62			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф20мм	м2	3.77	3.8 / 2	.51 / .01	1.92 / .04			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф25мм	м2	6.44	3.8 / 2	.51 / .01	3.28 / .06			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф32мм	м2	11.05	3.8 / 2	.51 / .01	5.62 / .11			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф40мм	м2	3.52	3.8 / 2	.51 / .01	1.79 / .03			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф50мм	м2	12.87	3.8 / 2	.51 / .01	6.55 / .12			
18-170-10	Халаах хэрэгсэл 20-400-500 хажуунаас	ш	2	4.0 / 2	2.03 / 1.07	4.07 / 2.15			
18-170-10	Халаах хэрэгсэл 20-900-500 хажуунаас	ш	2	4.0 / 2	2.03 / 1.07	4.07 / 2.15			
18-160-05	100мм голчтой регистр ган регистр угсрах 2 эгнээ 3м	м	24	3.5 / 2	4.63 / .56	111.22 / 13.4			
18-160-05	100мм голчтой регистр ган регистр угсрах 4 эгнээ 5м	м	240	3.5 / 2	4.63 / .56	1112.16 / 133.99			
18-170-14	Цахилгаан халаах хэрэгсэл, 1500Вт	ком	2	3.4 / 2	1.99 / .00	3.98 / .01			
19-270-05	Агаар халаагч Q=10кВт	ш	2	3.4 / 2	8.72 / .94	17.45 / 1.88			
18-210-04	Термостат вентиль суурилуулах	ш	17	4.6 / 2	.79 / .00	13.43 / .08			
18-090-09	Радиаторын хий авагч тавих	ш	16	3.6 / 2	2.7 / .05	43.18 / .82			
18-210-04	Таслах хаалт Ф20мм байрлуулах	ш	16	4.6 / 2	.79 / .00	12.64 / .08			
18-210-19	Хий авагч хаалт ф20мм	ш	8	3.5 / 2	.95 / .01	7.62 / .1			
18-210-19	Ус юүлэгч вентиль ф20мм	ш	8	3.5 / 2	.95 / .01	7.62 / .1			
18-210-05	Бөмбөлгөн хаалт Ф20мм	ш	10	4.6 / 2	.79 / .01	7.9 / .07			
18-210-05	Бөмбөлгөн хаалт Ф25мм	ш	16	4.6 / 2	.79 / .01	12.64 / .11			
18-210-06	Бөмбөлгөн хаалт Ф32мм	ш	4	4.7 / 2	.94 / .01	3.74 / .03			
18-210-06	Бөмбөлгөн хаалт Ф40мм	ш	8	4.7 / 2	.94 / .01	7.48 / .06			
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт Ф50мм	ш	4	3.6 / 2	1.7 / .07	6.81 / .29			
18-210-05	Балансын гар тохируулгатай хаалт	ш	10	4.6 / 2	.79 / .01	7.9 / .07			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-210-08	Соленоид хаалт угсрах Ф25	ш	2	3.5 / 2	2.01 /	4.02 /
-----------	---------------------------	---	---	---------	--------	--------

Нийт Хүн/цаг: 1630.072094 / 163.511125 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-040-05	Ф125мм 0.8м урттай халаалтын хувиарлагч коллетор угсрах	ш	2	3.7 / 2	2.12 / .26	4.24 / .52			
24-110-07	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	0.67	2.7 / 2	.44 /	.29 /			
18-210-06	Бөмбөлгөн хаалт Ф32мм	ш	2	4.7 / 2	.94 / .01	1.87 / .02			
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт Ф50мм	ш	4	3.6 / 2	1.7 / .07	6.81 / .29			
18-210-06	Балансын хаалт Ф32мм	ш	2	4.7 / 2	.94 / .01	1.87 / .02			
18-210-10	Балансын хаалт Ф50мм	ш	4	3.5 / 2	3.32 /	13.28 /			
18-210-04	Ус Юүлэгч хаалт Ф25мм байрлуулах	ш	4	4.6 / 2	.79 / .00	3.16 / .02			
18-210-04	Ус Юүлэгч хаалтd=20мм байрлуулах	ш	2	4.6 / 2	.79 / .00	1.58 / .01			
18-140-05	Манометр	ш	1	4.0 / 2	.45 / .02	.45 / .02			
18-140-06	Термометр	ш	1	4.0 / 2	.45 / .01	.45 / .01			

Нийт Хүн/цаг: 34.013996 / 0.897901 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АГААР СЭЛГЭЛТ /О-1/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-100-04	Агаар хүлээн авах гадна сараалж 700x400 угсрах	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07			
19-120-10	Автомат хавхлага 700x400	ш	1	3.5 / 2	3.54 / .27	3.54 / .27			
19-300-06	Агаар шүүх фильтр 700x400	ш	1	4.0 / 2	3.34 / .64	3.34 / .64			
19-280-04	Усан агаар халаагч N=71кВт	ш	1	3.3 / 2	6.94 / .73	6.94 / .73			
19-200-07	Зөөлөн холбоос 700x400	ш	2	3.0 / 2	2.68 / .15	5.36 / .3			
19-250-04	Агаар оруулах сэнс L=5000м3/ц , 450Па	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25			
19-030-04	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 200x200	м2	12.8	3.5 / 2	2.19 / .08	28.02 / 1.04			
19-030-05	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 400x300	м2	12.6	3.5 / 2	1.72 / .09	21.62 / 1.08			
19-030-06	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 600x300	м2	5.4	3.6 / 2	1.88 / .09	10.15 / .51			
24-160-04	Хоолойн дулаалга хийх	м2	5	3.5 / 2	3.42 / .02	17.09 / .09			
15-500-10	Салхивчийн тор P200x200суулгах	ш	3	4.0 / 2	1.65 / .01	4.94 / .04			
15-500-10	Салхивчийн тор P300x300суулгах	ш	5	4.0 / 2	1.65 / .01	8.24 / .06			

Нийт Хүн/цаг: 116.40012 / 5.0692

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

АГААР СЭЛГЭЛТ /С-1/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-200-07	Зөөлөн холбоос 800x500	ш	2	3.0 / 2	2.68 / .15	5.36 / .3			
19-250-04	Агаар сорох сэнс L=2500м3/ц , 450Па	ш	2	4.0 / 2	4.63 / .25	9.27 / .49			
19-010-04	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой Ф300мм	м2	51.81	3.5 / 2	2.3 / .06	119.3 / 3.23			
24-160-04	Хоолойн дулаалга хийх	м2	36	3.5 / 2	3.42 / .02	123.08 / .61			
15-500-10	Салхивчийн тор P200x200суулгах	ш	17	4.0 / 2	1.65 / .01	28.02 / .21			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 285.023706 / 4.845744

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

АГААР СЭЛГЭЛТ /ЕС-1/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 150x150	м2	13.8	3.5 / 2	2.19 / .08	30.21 / 1.12			
24-160-04	Хоолойн дулаалга хийх	м2	15	3.5 / 2	3.42 / .02	51.29 / .26			
15-500-10	Сэнстэй сараалж P150	ш	17	4.0 / 2	1.65 / .01	28.02 / .21			
07-390-06	Уян хоолойн Ф150мм	м	1	4.0 / 2	.25 / .01	.25 / .01			

Нийт Хүн/цаг: 109.76054 / 1.5906

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ХӨРГӨЛТИЙН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-280-05	Хөргөлтийн гадна блок 14кВт	ш	1	3.4 / 2	7.89 / 1.54	7.89 / 1.54			
19-250-04	Хөргөлтийн дотор блок 7кВт Ханых	ш	2	4.0 / 2	4.63 / .25	9.27 / .49			
16-072-04	D=6.35мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	4	3.6 / 2	.53 / .08	2.11 / .33			
16-072-04	D=9.5мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	4	3.6 / 2	.53 / .08	2.11 / .33			
16-072-04	D=12.7мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	4	3.6 / 2	.53 / .08	2.11 / .33			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-072-04	D=15.8мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	4	3.6 / 2	.53 / .08	2.11 / .33
16-280-04	Илүүдэл усны ррг хоолой угсрах Ф25мм	м	4	3.2 / 2	.8 / .62	3.21 / 2.49
24-120-04	Зэс хоолой дулаалга Ф6.35мм	м2	0.08	3.8 / 2	.51 / .01	.04 /
24-120-04	Зэс хоолой дулаалга Ф9.5мм	м2	0.12	3.8 / 2	.51 / .01	.06 / .00
24-120-04	Зэс хоолой дулаалга Ф12.7мм	м2	0.16	3.8 / 2	.51 / .01	.08 / .00
24-120-04	Зэс хоолой дулаалга Ф15.8мм	м2	0.2	3.8 / 2	.51 / .01	.1 / .00
16-150-05	Зэс хоолойн салаалагч	ш	1	4.0 / 2	.44 / .01	.44 / .01
09-570-04	Сифон хаалт Ф25 угсрах	ш	4	4.0 / 2	2.94 /	11.76 /

Нийт Хүн/цаг: 41.32014 / 5.86256

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 2216.590596 / 181.77713

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0100	Соленоид хаалт угсрах ф25	ш		2		.0011	380	2		
2-0427	Радиаторын хий авагч	ш		16		.14	380	2		
2-0113	Ус юүлэгч вентиль ф20мм	ш		8		.009	380	2		
1-0717	Туузан төмөр	кг		3.16		.0032	380	1		
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш		21		.0067	380	2		
2-0100	Таслах хаалт ф20мм	ш		16		.0645	380	2		
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг		.7049		.0009	380	2		
2-0427	Хий авагч	ш		4		.035	380	2		
2-0113	Хий авагч хаалт ф20мм	ш		8		.009	380	2		
	Халаах хэрэгслийн бэхэлгээ	ш		4		.0697	380	2		
2-1353	Халаах хэрэгсэл 20-400-500 хажуунаас	ш		2		.0545	380	2		
2-1353	Халаах хэрэгсэл 20-900-500 хажуунаас	ш		2		.0545	380	2		
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш		24		.0003	380	2		
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш		21		.0059	380	2		
2-1354	Цахилгаан халаах хэрэгсэл 1500вт	ком		2		.0545	380	2		
1-0879	Электрод	кг		.2		.0002	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		63.6657		.0739	380	2		
2-0100	Балансын гар тохируулгатай хаалт	ш		10		.0403	380	2		
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг		1.16		.0013	380	2		
2-3140	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш		4		.0029	380	2		
2-3136	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм	ш		16		.0058	380	2		
2-3136	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм	ш		10		.0036	380	2		
2-0480	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш		4		.0927	380	2		
2-3140	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш		8		.0058	380	2		
2-0002	Агаар халаагч q=10квт	ш		2		.5946	380	2		
1-0716	Ган хуудас	кг		528		.528	380	1		
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м		60		.144	380	3		
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м		82		.1968	380	3		
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м		28		.0952	380	3		
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м		110		.374	380	3		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м		82		4.182	380	3
2-1476	Ган яндан ф-108	м		264		2.7192	380	3
	Дулаалга ф32мм	м		110		.0405	380	2
	Дулаалга ф25мм	м		82		.0302	380	2
	Дулаалга ф20мм	м		60		.0221	380	2
	Дулаалга ф50мм	м		82		.0302	380	2
	Дулаалга ф40мм	м		28		.0103	380	2
1-0277	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	кг		3.686		.0046	380	2
2-2892	Жийргэвч, ф 10,15	ш		4		.0000	380	2
2-2908	Кронштейн	кг		4.224		.0048	380	2
1-0675	Өнгийн тууз	м2		42.389		.1348	380	2

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0100	Ус юүлэгч хаалт ф 25мм	ш		4		.0161	380	2		
2-0100	Ус юүлэгч хаалт ф 20мм	ш		2		.0081	380	2		
2-1441	Термометр-тсвб	ш		1		.002	380	2		
1-0343	Термометрын датчик	ш		.6667		.0008	380	2		
2-1490	Халаалтын ган яндан урт нь 800мм ф125мм	ш		2		.159	380	3		
2-0100	Балансын хаалт ф50мм	ш		4		.0127	380	2		
2-0101	Балансын хаалт снт ф 32мм	ш		2		.0125	380	2		
2-3140	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш		2		.0015	380	2		
2-0480	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш		4		.0927	380	2		
2-2874	Ган кранштейн	ш		4		.0008	380	2		
2-0100	Вентиль ф 25мм	ш		1		.004	380	2		
1-0277	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	кг		.067		.0001	380	2		
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж		1		.0052	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

АГААР СЭЛГЭЛТ /О-1/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Салхивчийн тор р300х300	ш		5		.0495	380	2	280.66	
1-3884	Салхивчийн тор р200х200	ш		3		.0297	380	2	280.66	
2-0757	Усан агаар халаагч n=71квт	ш		1		.1513	380	2	280.66	
	Хоолойн дулаалга 5 см зузаантай	м2		5		.0083	380	2	280.66	
2-3226	Шилжвэр 600х300/700х400	ш		1		.0452	380	2	280.66	
1-0879	Электрод э-42	кг		.0102		.0000	380	2	280.66	
1-4545	Эрэг боолт м 8х25	кг		.3083		.0003	380	1	216.56	
1-0060	Боолт	кг		1.8277		.0021	380	2	280.66	
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг		35.842		.0405	380	2	280.66	
2-1350	Агаар хүлээн авах гадна сараалж 700х400	ш		1		.0397	380	2	280.66	
2-1582	Агаар шүүх фильтр Vfk700х400	ш		1		.0055	380	2	280.66	
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600х300	м		3		.074	380	3	391.34	
2-2962	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 400х300	м		9		.1849	380	3	391.34	
2-2960	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 200х200	м		16		.2104	380	3	391.34	
2-0189	Агаар оруулах сэнс l=5000м3/ц , 450па	ш		1		.0352	380	2	280.66	
2-0578	Автомат хавхлага lks 700х400	ш		1		.001	380	2	280.66	
2-3224	Дөрвөлжин шилжвэр 200х200/400х300	ш		1		.0137	380	2	280.66	
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 200х200	ш		3		.0288	380	2	280.66	
2-3225	Дөрвөлжин огтлолтой гуравлагч 400х300/600х300/400х300	ш		1		.0301	380	2	280.66	
2-3272	Зөөлөн холбоос 700х400	ш		2		.0438	380	2	280.66	

АГААР СЭЛГЭЛТ /С-1/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Салхивчийн тор р200х200	ш		17		.1683	380	2		
	Хоолойн дулаалга 5 см зузаантай	м2		36		.0596	380	2		
2-3006	Шилжвэр ф300/800х500	ш		4		.0384	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0060	Эрэг боолт 6x20	кг		4.1396		.0047	380	2	
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг		33.6765		.0381	380	2	
2-0189	Агаар сорох сэнс l=2500м3/ц , 450па	ш		2		.0704	380	2	
2-2942	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой ф300мм	м		55		.226	380	3	
2-2977	Дугуй огтлолтой чиг өөрчлөгч ф300мм	ш		2		.0055	380	2	
2-3272	Зөөлөн холбоос 800x500	ш		2		.0438	380	2	

АГААР СЭЛГЭЛТ /ЕС-1/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Сэнстэй сараалж р150	ш		17		.1683	380	2		
1-0846	Уян хоолойн ф150мм	м		1		.001	380	2		
	Хоолойн дулаалга 5 см зузаантай	м2		15		.0248	380	2		
2-3224	Шилжвэр ф150/150x150	ш		1		.0137	380	2		
1-0060	Боолт	кг		1.0902		.0012	380	2		
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг		8.97		.0101	380	2		
2-2960	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 150x150	м		23		.3025	380	3		
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 150x150	ш		1		.0096	380	2		

ХӨРГӨЛТИЙН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0113	Салаалагч	ш		1		.0016	380	2		
2-0131	Сифон хаалт ск-50	ш		4		.0026	380	2		
	Хуванцар бэхэлгээ	ш		2		.0000	380	2		
2-0783	Хөргөлтийн гадна блок 14квт	ш		1		.4526	380	2		
2-0189	Хөргөлтийн дотор блок 7квт ханынх	ш		2		.0704	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		.155		.0002	380	2		
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг		1.207		.0014	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0062	Анкерын боолт	кг		2.56		.0029	380	2	
2-1459	Зэс хоолой ф 6.35мм	м		4		.0096	380	3	
2-1459	Зэс хоолой ф 9.5мм	м		4		.0096	380	3	
2-1459	Зэс хоолой ф 15.8мм	м		4		.0096	380	3	
2-1459	Зэс хоолой ф 12.7мм	м		4		.0096	380	3	
1-1015	Зэс хоолойн дулаалга ф9.5мм	м		4		.0047	380	3	
1-1015	Зэс хоолойн дулаалга ф15.8мм	м		4		.0047	380	3	
1-1015	Зэс хоолойн дулаалга ф12.7мм	м		4		.0047	380	3	
1-1015	Зэс хоолойн дулаалга ф6.35мм	м		4		.0047	380	3	
2-1470	Ррг хоолой ф25мм	м		4		.0032	380	3	

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	.00		
6008	Хоолой тайрах машин	.24		
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	1		
9003	Цахилгаан ороомог	4.66		
11004	Цахилгаан өрөм	1.56		
2006	Цамхагт кран	.01		
2028	Автокран 5тн	23.03		
	Автомашин	10.85		
	Автамошин 5 тн	.00		
3122	Ацетиленийн генератор	41.79		
3033	Гагнуурын аппарат	92.9		
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	29.86		
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	3.72		
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	.63		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах POLIPLAST	м	2	4.0 / 2	.94 / .00	1.87 / .00			
16-270-05	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах POLIPLAST	м	25	4.0 / 2	.87 / .01	21.71 / .13			
17-040-04	Хойшоо гаргалгаатай суултуур бочкины хамт	1ком	1	4.0 / 2	5.05 / .36	5.05 / .36			
17-010-07	Угаагуур уян холбоос, сифоны хамт	1ш	1	4.0 / 2	3 / .14	3 / .14			
17-050-04	Хөтөвч сифоны хамт	1ш	1	4.0 / 2	2.11 / .07	2.11 / .07			

Нийт Хүн/цаг: 33.7353 / 0.70924

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНЭЭС ГАРГАСАН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-10	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф133х4.5мм	м	45	4.4 / 2	1.07 / .05	47.99 / 2.43			
16-072-11	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф159х5мм	м	65	4.4 / 2	1.21 / .09	78.73 / 5.86			
16-250-05	Ган отвод угсрах Ф125	ш	5	4.0 / 2	1.54 / .01	7.72 / .06			
16-250-06	Ган отвод угсрах Ф150	ш	6	4.0 / 2	1.54 / .02	9.27 / .14			
16-250-06	Тэгш гуравлагч угсрах Ф150х125х150мм	ш	1	4.0 / 2	1.54 / .02	1.54 / .02			
17-010-11	Ган хоолойд трап Ф150 холбох	1ш	5	4.0 / 2	2.88 / .11	14.42 / .55			
16-110-10	Таслах хаалт голч d=150мм байрлуулах	ш	2	3.2 / 2	6.64 / .28	13.29 / .56			
16-110-09	Таслах хаалт голч d=125мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.87 / .15	5.74 / .3			
16-110-09	Үл буцах хаалт голч d=125мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.87 / .15	5.74 / .3			
16-110-10	Үл буцах хаалт голч d=150мм байрлуулах	ш	1	3.2 / 2	6.64 / .28	6.64 / .28			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-120-13	Цэвэрлэгээнээс гарсан ус шахах насос Q=97.2м3/ц, h=28.91м, P=30кВт, 400В, /65QV-NP-SP/	ком	2	2.8 / 2	2.81 / .00	5.62 / .00
-----------	--	-----	---	---------	------------	------------

Нийт Хүн/цаг: 196.705 / 10.4881

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДЭЭВРИЙН БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-010-04	Цайрдсан төмөр хоолой Ф 150мм	м2	37.68	3.5 / 2	2.3 / .06	86.76 / 2.35			

Нийт Хүн/цаг: 86.761968 / 2.351232

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ТЕХНИКИЙН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-10	Цайрдсан ган хоолой Ф133мм голчтой угсрах	м	110	4.4 / 2	1.07 / .05	117.31 / 5.93			
16-072-11	Цайрдсан ган хоолой D=159мм голчтой угсрах	м	20	4.4 / 2	1.21 / .09	24.22 / 1.8			
16-250-04	Ган отвод Ф125мм	ш	20	4.0 / 2	1.35 / .01	26.99 / .21			
16-110-09	Ф125мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	2	3.6 / 2	2.87 / .15	5.74 / .3			

Нийт Хүн/цаг: 174.26 / 8.241

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-04	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	15	3.6 / 2	.53 / .08	7.92 / 1.25			
16-072-07	Цайрдсан ган хоолой D=76мм голчтой угсрах	м	150	3.6 / 2	.77 / .04	116.17 / 6.6			
16-072-11	Цайрдсан ган хоолой D=159мм голчтой угсрах	м	65	4.4 / 2	1.21 / .09	78.73 / 5.86			
24-110-05	Тусгаарлах гадаргууг тосон найруулсан будгаар 2 удаа будах	м2	124.36	2.7 / 2	.17 / .00	20.78 / .15			
16-250-04	Ган отвод Ф65мм	ш	25	4.0 / 2	1.35 / .01	33.73 / .26			
16-250-06	Ган отвод Ф150мм	ш	10	4.0 / 2	1.54 / .02	15.45 / .23			
18-210-05	Ф20мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	8	4.6 / 2	.79 / .01	6.32 / .05			
16-110-08	Ф65мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	2	3.6 / 2	2.66 / .11	5.32 / .22			
16-110-10	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	2	3.2 / 2	6.64 / .28	13.29 / .56			
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20х2.3	м	5	3.2 / 2	.8 / .62	4.02 / 3.12			
18-210-04	Аваарын хаалт d=15мм байрлуулах	ш	3	4.6 / 2	.79 / .00	2.37 / .01			
24-120-04	Хоолойн дулаалга Ф20мм	м2	0.94	3.8 / 2	.51 / .01	.48 / .01			
24-120-04	Хоолойн дулаалга Ф65мм	м2	30.62	3.8 / 2	.51 / .01	15.59 / .3			
24-120-04	Хоолойн дулаалга Ф150мм	м2	30.62	3.8 / 2	.51 / .01	15.59 / .3			
24-100-10	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	62.18	3.0 / 2	.33 / .02	20.31 / 1.04			
16-210-04	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	230	3.9 / 2	.16 /	36.57 /			
16-150-04	Галын кран голч d=65мм тавих	ком	10	3.6 / 2	3.45 / .15	34.53 / 1.5			
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах	ш	1	3.8 / 2	.93 / .02	.93 / .02			
16-110-09	Суултуурын уян холбоос	ш	1	3.6 / 2	2.87 / .15	2.87 / .15			
16-110-09	Хөтөвчний уян холбоос	ш	1	3.6 / 2	2.87 / .15	2.87 / .15			
16-150-04	Галын кран голч d=65мм тавих	ком	10	3.6 / 2	3.45 / .15	34.53 / 1.5			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 468.350164 / 23.260684 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-05	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах Ф32х2.8мм	м	20	3.6 / 2	.56 / .02	11.24 / .48			
16-072-09	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф108х4мм	м	55	4.4 / 2	.89 / .05	48.94 / 2.94			
16-250-05	Ган отвод угсрах Ф125	ш	2	4.0 / 2	1.54 / .01	3.09 / .02			
16-250-04	Ган отвод угсрах Ф100	ш	4	4.0 / 2	1.35 / .01	5.4 / .04			
16-250-06	Ган отвод угсрах Ф150	ш	3	4.0 / 2	1.54 / .02	4.63 / .07			
18-210-05	Ф32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	2	4.6 / 2	.79 / .01	1.58 / .01			
16-110-09	Ф100мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	1	3.6 / 2	2.87 / .15	2.87 / .15			
16-110-09	Ф125мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	1	3.6 / 2	2.87 / .15	2.87 / .15			
16-072-05	Ф32мм уян хоолой 20м	м	40	3.6 / 2	.56 / .02	22.48 / .96			

Нийт Хүн/цаг: 103.1022 / 4.8285

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 1062.914632 / 49.878756 Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0482	50/32 шилжүүлэг резин	ш		2		.0995	380	2		
2-1530	Суултуур бочкины хамт	иж		1		.0398	380	2		
2-1447	Ревизий ф100	ш		1		.0024	380	2		
2-1529	Угаагуур	иж		1		.0021	380	2		
2-1402	Угаагуур сифон	ш		1		.0005	380	2		
3-4877	Угаагуур уян холбоос	ш		1		.0003	380	2		
2-1785	Тэгш гуравлагч ф100/100/100мм	ш		2		.0009	380	2		
2-2636	Тэгш гуравлагч 100*50 мм	ш		2		.0014	380	2		
2-1785	Хуванцах хоолойн бэхэлгээ	ш		2		.0009	380	2		
2-1785	Хуванцах хоолойн бэхэлгээ ф100	ш		10		.0044	380	2		
2-1312	Хөтөвч сифоны хамт	иж		1		.0155	380	2		
3-4877	Шалгах таг ф100	ш		1		.001	380	2		
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой, ф100мм	м		25		.325	380	3		
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой, ф50мм	м		2		.004	380	3		
	Отвод 45 ф100мм	ш		2		.0000	380	2		
2-1136	Отвод 90 ф50мм	ш		2		.0000	380	2		

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНЭЭС ГАРГАСАН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		20.145		20.145	1	1		
2-3182	Тэгш гуравлагч угсрах ф150x125x150мм	ш		1		.0728	380	2		
2-1447	Тарп ф150	ш		5		.0363	380	2		
2-0482	Таслах хаалт ф125	ш		2		.0995	380	2		
2-0485	Таслах хаалт голч d=150мм	ш		2		.315	380	2		
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг		.06		.0001	380	2		
2-3046	Фланц ф-150	ш		2		.0189	380	2		
2-3044	Фланц ф-125	ш		4		.0229	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1177	Цэвэрлэгээнээс гарсан ус шахах насос q=97.2м3/ц, h=28.91м, p=30квт, 400в, /65qV-np-sp/	ш		2		.0151	380	2	280.66
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		66.3		1.379	380	3	391.34
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 133х4.5мм	м		45.9		.9547	380	3	391.34
1-0879	Электрод	кг		1.508		.0017	380	2	280.66
1-0879	Электрод э-42	кг		8.744		.0101	380	2	280.66
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг		10.14		.0115	380	1	216.56
1-4328	Боолт, бэхэлгээ	кг		981		1.1085	380	1	216.56
2-3182	Ган отвод ф150	ш		6		.4371	380	2	280.66
2-3180	Ган отвод ф125	ш		5		.1434	380	2	280.66
2-2900	Жийргэвч 150 мм	ш		2		.0001	380	2	280.66
2-2898	Жийргэвч 125 мм	ш		4		.0002	380	2	280.66
2-0482	Үл буцах хаалт голч d=125мм	ш		2		.0995	380	2	280.66
2-0485	Үл буцах хаалт голч d=150мм	ш		1		.1575	380	2	280.66

ДЭЭВРИЙН БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2942	Ф150мм голчтой цайрдсан төмөр хоолой	м		80		.3288	380	3		
2-2977	Ф150 мм голчтой отвод	ш		4		.011	380	2		
1-0060	Эрэг боолт 6х20	кг		3.0106		.0034	380	2		
1-0517	Яндангийн бэхэлгээ ф150мм	ш		45		.0508	380	2		
2-1136	Юүлүүр ф150мм	ш		4		.0001	380	2		

ТЕХНИКИЙН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0482	Ф125мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		2		.0995	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		20.4		.4243	380	3		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 133	м		112.2		2.3338	380	3		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0879	Электрод	кг		1.714		.002	380	2	
1-0879	Электрод э-42	кг		5.6		.0065	380	2	
2-3176	Ган отвод ф125мм	ш		20		.2662	380	2	

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0482	Суултуурын уян холбоос	ш		1		.0498	380	2		
1-4271	Ус	м3		15.6		15.6	1	1		
2-1428	Угаагуурын холигч	иж		1		.0041	380	2		
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш		10		.0113	380	2		
2-2637	Угольник ф-65мм	ш		10		.0113	380	2		
2-1783	Хуванцар гуравлагч 20	ш		2		.0006	380	2		
	Хоолойн дулаалга ф150мм	м		65		.0239	380	2		
	Хоолойн дулаалга ф20мм	м		15		.0055	380	2		
	Хоолойн дулаалга ф65мм	м		150		.0553	380	2		
2-0482	Хөтөвчний уян холбоос	ш		1		.0498	380	2		
2-0485	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		2		.315	380	2		
2-1470	Ф20мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м		5		.004	380	3		
	Ф20мм бөгж	ш		5		.0007	380	2		
2-3136	Ф20мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		8		.0029	380	2		
2-0481	Ф65мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		2		.0731	380	2		
	Чихтэй булан ф20	ш		3			380	2		
1-0239	Цагаан эмульсэн будаг	кг		24.872		.0321	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		66.3		1.379	380	3		
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 20мм	м		15		.036	380	3		
2-1463	Цайрдсан ган хоолой ф76мм	м		150		1.08	380	3		
1-0879	Электрод	кг		.923		.0011	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		14.4297		.0167	380	2		
1-4328	Боолт, бэхэлгээ	кг		585		.661	380	1		
1-0186	Будгийн цавуу	кг		1.2436		.0015	380	2		
2-0100	Аваарын хаалт ф15мм	ш		3		.0036	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1375	Галын хоолой д-65мм (шланк)	м		400		.596	380	2	
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш		40		.0213	380	2	
2-0461	Галын хоолойны муфттэй толгой гм-65	ш		20		.008	380	2	
2-1434	Галын хошуу, рс ф 65мм	ш		20		.0317	380	2	
1-4377	Галын шүүгээ	ш		20		.536	380	2	
2-0038	Галын вентиль ф65	ш		10		.0411	380	2	
2-0038	Галын вентиль ф65 гуулин	ш		10		.0411	380	2	
2-2715	Ганг хуванцар шилжвэр ф20/ф20	ш		1		.002	380	2	
2-2660	Ган булан ф20	ш		3		.002	380	2	
2-3182	Ган отвод ф150	ш		10		.7284	380	2	
2-3176	Ган отвод ф65мм	ш		25		.3327	380	2	
1-0417	Олс	кг		.092		.0001	380	2	
1-0675	Өнгийн тууз	м2		71.507		.2274	380	2	
1-0236	Өнгийн будаг	кг		.16		.0002	380	2	
1-0216	Өнгө хувиргагч тосон будаг	кг		3.3577		.0043	380	2	

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр				
		Х/Н	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	4.895		4.895	1	1		
2-0482	Ф100мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш	1		.0498	380	2		
2-0482	Ф125мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш	1		.0498	380	2		
2-1461	Ф32мм уян хоолой	м	40		.172	380	3		
2-3136	Ф32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш	2		.0081	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 108	м	56.1		1.1669	380	3		
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 32x2.8мм	м	20		.086	380	3		
1-0879	Электрод	кг	.66		.0008	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг	3.686		.0043	380	2		
1-4328	Боолт, бэхэлгээ	кг	484		.5469	380	1		
2-3182	Ган отвод ф150	ш	3		.2185	380	2		
2-3176	Ган отвод ф100мм	ш	4		.0532	380	2		
2-3180	Ган отвод ф125	ш	2		.0574	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-4877	Отвод ф32мм	ш		2		.002	380	2	
--------	-------------	---	--	---	--	------	-----	---	--

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6008	Хоолой тайрах машин	.29		
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	1.82		
11004	Цахилгаан өрөм	.45		
2006	Цамхагт кран	.11		
60161	Автокран	44.59		
2028	Автокран 5тн	1.85		
13200	Автомашин	.73		
2028	Автакран 5 тн	.00		
3122	Ацетиленийн генератор	18.35		
3033	Гагнуурын аппарат	150.33		
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	11.49		
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	.23		
2028	Кран 5тн	.83		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЦАХИЛГААН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-520-17	Хамгаалагдсан LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 24Вт IP44	ш	11	2.9 / 2	1.16 / .03	12.71 / .33			
38-520-17	Хамгаалагдсан LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 24Вт IP20	ш	10	2.9 / 2	1.16 / .03	11.55 / .3			
38-520-17	Хамгаалагдсан LED гэрэлтүүлэгч хананд угсрах 24Вт IP44	ш	45	2.9 / 2	1.16 / .03	51.98 / 1.35			
38-520-37	"EXIT" бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2	3.0 / 2	1.31 / .02	2.62 / .04			
38-520-40	Хамгаалагдсан 1 туйлт унтраалга угсрах 15А IP44	ш	15	3.0 / 2	.32 / .01	4.8 / .15			
38-520-40	Хамгаалагдсан 2 даралтат унтраалга угсрах 15А IP44	ш	1	3.0 / 2	.32 / .01	.32 / .01			
20-210-04	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг тавих	ш	11	3.3 / 2	.47 / .14	5.14 / 1.54			
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	11	3.3 / 2	.47 / .14	5.14 / 1.54			
38-290-04	3х2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	1200	2.6 / 2	.06 /	67.2 / .48			
38-290-05	5х6мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	57	2.6 / 2	.07 /	3.88 / .04			
38-290-06	5х16мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	81	2.6 / 2	.08 / .00	6.56 / .15			
38-200-46	5х16 мм ² кабелийг бүтээцээр үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	429	3.4 / 2	.19 / .00	81.51 / 1.12			
38-290-08	5х70мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	10	2.6 / 2	.12 / .01	1.21 / .07			
38-200-50	5х70мм ² хүртэл огтлолтой кабелийг үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	100	2.7 / 2	.46 / .03	46 / 2.69			
38-530-08	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /1101-PDB-01/ 1000х800х300мм IP54	ш	1	3.6 / 2	2.75 / .19	2.75 / .19			
38-470-08	Засварын самбар угсрах /1101-MP-01/ 1000х800х300мм IP54	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00			
38-470-08	Засварын самбар угсрах /1101-MP-02/ 1000х800х300мм IP54	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00			
38-470-08	Засварын самбар угсрах /1101-MP-03/ 1000х800х300мм IP54	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-470-08	Засварын самбар угсрах /1101-МР-04/ 1000x800x300мм IP54	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00
38-220-45	2.5 мм ² хүртэл огтлолтой 4 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	20	5.0 / 2	.29 / .00	5.76 / .06
38-220-54	4-6 мм ² хүртэл огтлолтой 7 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	6	5.0 / 2	.46 / .01	2.78 / .03
38-220-41	0.4 кв-ын 5 судастай 16мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	12	4.0 / 2	2.66 / .00	31.92 / .04
38-220-42	0.4 кв-ын 4 судастай 70мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2	4.0 / 2	3.03 / .00	6.06 / .01
38-250-04	2.5мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	60	4.0 / 2	.11 /	6.42 / .01
38-250-04	6мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	30	4.0 / 2	.11 /	3.21 / .00
38-250-06	16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	30	4.0 / 2	.14 /	4.26 / .00
38-250-09	70мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10	4.0 / 2	.22 /	2.17 / .00
38-280-21	20мм хүртэл голчтой ган хоолойг багана, төмөр бүтээцэд төдүүлээр бэхэлж угсрах	1 м хоолой	1000	2.6 / 2	.21 / .03	208 / 31.2
38-350-13	100мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хананд буудаж бэхлэх	м	600	3.4 / 2	.26 / .01	156 / 3.66
38-350-11	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	310	3.4 / 2	.23 / .01	71.3 / 2.73
38-350-07	25 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөх машинаар зоох	ш	20	2.0 / 2	.35 / .03	7 / .63
38-350-23	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн аянга хүлээн авагчийн буултыг бүтээцэд гагнаж угсрах	м	400	3.0 / 2	.19 / .01	76 / 2.48
38-350-19	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн аянгын тор угсрах	м	460	3.3 / 2	.7 / .00	322 / 1.66
01-210-03	Механизмаар газардуулгын хөрсийг ухаж овоолох	м3	63.15	2.0 / 2	.01 /	.42 /
01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар засаж ухах	м3	1.95	2.9 / 2	4.86 /	9.48 /
01-400-02	Механизмаар хүнхээл ба шуудууг булах	м3	55.34	/ 2	/	
01-070-02	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	9.76	1.3 / 2	1.84 /	17.91 /

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 1248.655435 / 52.5214 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:**0.4КВ-ЫН КАБЕЛИЙН АЖИЛ /ТЕХНОЛОГИЙН ХЭСЭГ/**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-200-60	Cu/XLPE/PVC 5x4мм2 кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	25	3.1 / 2	.12 / .00	3 / .07			
38-200-46	Cu/XLPE/PVC 5x4 мм2 кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	247	3.4 / 2	.19 / .00	46.93 / .64			
38-200-60	Cu/XLPE/PVC 5x6мм2 кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	8	3.1 / 2	.12 / .00	.96 / .02			
38-200-46	Cu/XLPE/PVC 5x6 мм2 кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	15	3.4 / 2	.19 / .00	2.85 / .04			
38-200-60	Cu/XLPE/PVC 5x10мм2 кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	8	3.1 / 2	.12 / .00	.96 / .02			
38-200-46	Cu/XLPE/PVC 5x10 мм2 кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	70	3.4 / 2	.19 / .00	13.3 / .18			
38-200-61	Cu/XLPE/PVC 5x25мм2 кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	21	3.0 / 2	.18 / .01	3.78 / .13			
38-200-47	Cu/XLPE/PVC 5x25 мм2 кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	285	3.0 / 2	.22 / .01	62.7 / 1.77			
38-200-62	Cu/XLPE/PVC 5x35мм2 кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	33	3.1 / 2	.21 / .01	6.93 / .29			
38-200-48	Cu/XLPE/PVC 5x35 мм2 кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	492	2.8 / 2	.27 / .01	132.84 / 4.23			
38-200-62	Cu/XLPE/PVC 5x50мм2 кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	15	3.1 / 2	.21 / .01	3.15 / .13			
38-200-48	Cu/XLPE/PVC 5x50 мм2 кабелийг бүтээцэд	м	195	2.8 / 2	.27 / .01	52.65 / 1.68			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах					
38-200-64	Cu/XLPE/PVC 3x185+1x90мм ² кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	20	3.0 / 2	.27 / .03	5.4 / .54
38-200-50	Cu/XLPE/PVC-0.6/1 3x185+1x90 мм ² кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	270	2.7 / 2	.46 / .03	124.2 / 7.26
38-220-54	4-6 мм ² хүртэл огтлолтой 7 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	10	5.0 / 2	.46 / .01	4.64 / .06
38-220-55	4-6 мм ² хүртэл огтлолтой 10 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2	5.0 / 2	.62 / .01	1.24 / .02
38-220-41	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	20	4.0 / 2	2.66 / .00	53.2 / .07
38-220-42	0.4 кв-ын 4 судастай 70мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	4	4.0 / 2	3.03 / .00	12.12 / .02
38-220-44	0.4 кв-ын 4 судастай 185мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	8	4.0 / 2	3.88 / .01	31.02 / .07
38-250-04	4мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	20	4.0 / 2	.11 /	2.14 / .00
38-250-05	6мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10	4.0 / 2	.12 /	1.19 / .00
38-250-05	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10	4.0 / 2	.12 /	1.19 / .00
38-250-07	25мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	20	4.0 / 2	.17 /	3.42 / .00
38-250-07	35мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	30	4.0 / 2	.17 /	5.13 / .00
38-250-08	50мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	20	4.0 / 2	.18 /	3.64 / .00
38-250-13	185мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	20	5.0 / 2	.35 /	7.06 / .01
38-280-10	20мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч бэхлэх	1 м хоолой	740	2.6 / 2	.18 / .02	134.68 / 12.58
38-210-09	Кабелийн төмөр тавиурыг 200x100x2000мм төмөр бүтээцийн хамт бэхлэх	ш	20	4.0 / 2	.23 / .01	4.54 / .1
38-210-09	Кабелийн төмөр тавиурыг 400x100x2000мм төмөр бүтээцийн хамт бэхлэх	ш	30	4.0 / 2	.23 / .01	6.81 / .15
38-210-09	Кабелийн төмөр тавиурыг 600x100x2000мм төмөр бүтээцийн хамт бэхлэх	ш	120	4.0 / 2	.23 / .01	27.24 / .6

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-210-09	Кабелийн төмөр босоо тавиурыг 400x100x2000мм төмөр бүтээцийн хамт бэхлэх	ш	30	4.0 / 2	.23 / .01	6.81 / .15
38-210-09	Кабелийн төмөр босоо тавиурыг 600x100x2000мм төмөр бүтээцийн хамт бэхлэх	ш	20	4.0 / 2	.23 / .01	4.54 / .1
38-210-19	Кабелийн тавиурын булан 200x200мм бэхлэх	ш	3	3.0 / 2	.4 / .01	1.2 / .02
38-210-19	Кабелийн тавиурын булан 400x400 бэхлэх	ш	2	3.0 / 2	.4 / .01	.8 / .01
38-210-19	Кабелийн тавиурын булан 600x600 бэхлэх	ш	4	3.0 / 2	.4 / .01	1.6 / .02
38-210-07	Т хэлбэрийн салаалагчийг в-400мм бэхлэх	ш	4	3.0 / 2	.99 / .01	3.98 / .03
38-210-07	Т хэлбэрийн салаалагчийг в-800мм бэхлэх	ш	2	3.0 / 2	.99 / .01	1.99 / .01

Нийт Хүн/цаг: 779.816 / 31.03053

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 2028.471435 / 83.55193

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ЦАХИЛГААН

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6361	"exit" бичигтэй гэрэлтүүлэгч	ком		2		.01	380	3		
3-6514	Утас салбарлах хайрцаг	ш		11		.0033	380	2		
3-6514	Унтраалга розетканы хайрцаг	ш		11		.0033	380	2		
1-0907	Тусгаарлагч дэр	ш		60		.0378	380	2		
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг		8.9001		.0108	380	2		
3-6354	Таазны led гэрэлтүүлэгч 24вт Ip20	ком		10		.03	380	3		
3-4126	Төгсгөвч 70мм2	ш		10		.0004	380	2		
3-4119	Төгсгөвч 6мм2	ш		30		.021	380	2		
3-4122	Төгсгөвч 16мм2	ш		30		.0003	380	2		
3-4119	Төгсгөвч 2.5мм2	ш		60		.042	380	2		
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг		12		.0138	380	2		
3-6354	Хамгаалагдсан /хананы/ led гэрэлтүүлэгч 24вт Ip44	ком		45		.225	380	3		
3-6354	Хамгаалагдсан таазны led гэрэлтүүлэгч 24вт Ip44	ком		11		.033	380	3		
3-5119	Хамгаалагдсан 1 туйлт унтраалга 15а Ip44	ш		15		.0045	380	2		
3-5119	Хамгаалагдсан 2 даралтат унтраалга 15а Ip44	ш		1		.0003	380	2		
1-0744	Цайрдсан бөөрөнхий төмөр ф8мм	кг		285.2		.2852	380	1		
1-0744	Цайрдсан бөөрөнхий төмөр ф12мм	кг		360		.36	380	1		
1-0879	Электрод э-42	кг		57.78		.067	380	2		
1-0421	Бууны сум	ш		1280		.2624	380	2		
1-0517	Бэхлэх хомут ф20	ш		500		.0565	380	2		
1-4212	Арчих материал	кг		16.05		.0165	380	1		
1-0744	Газардуулгын шин цайрдсан 40x4мм	м		310		.3906	380	1		
1-0744	Газардуулгын шин 25x4 /цайрдсан/	м		600		.486	380	1		
1-0744	Газардуулагч ф25мм /цайрдсан/	кг		349.2		.3492	380	1		
2-2322	Ган хоолой ф20мм	м		1000		1.68	380	3		
3-3769	Гэрэлтүүлгийн самбар 1000x800x300 /1101-pdb-01/ Ip54	ком		1		.05	380	2		
3-3769	Засварын самбар /1101-мр-01/ 1000x800x300мм Ip54	ком		1		.05	380	2		
3-3769	Засварын самбар /1101-мр-02/ 1000x800x300мм Ip54	ком		1		.05	380	2		
3-3769	Засварын самбар /1101-мр-03/ 1000x800x300мм Ip54	ком		1		.05	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-3769	Засварын самбар /1101-мр-04/ 1000x800x300мм Ip54	ком		1		.05	380	2	
3-2981	Кабель си/xlpe/pVc-0.6/1 5x16 мм2	м		510		.5513	380	2	
3-2977	Кабель си/xlpe/pVc-0.6/1 5x6 мм2	м		57		.0304	380	2	
3-2981	Кабель си/xlpe/pVc-0.6/1 5x70 мм2	м		110		.4433	380	2	
3-2977	Кабель си/xlpe/pVc-0.6/1 3x2.5 мм2	м		1200		.258	380	2	

0.4КВ-ЫН КАБЕЛИЙН АЖИЛ /ТЕХНОЛОГИЙН ХЭСЭГ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг		11.74		.0142	380	2		
3-4049	Т хэлбэрийн салаалагч в-800м	ш		2		.01	380	2		
3-4049	Т хэлбэрийн салаалагч в-400мм	ш		4		.024	380	2		
3-4125	Төгсгөвч 50мм2 зэс	ш		20		.008	380	2		
3-4119	Төгсгөвч 4мм2	ш		20		.004	380	2		
3-4119	Төгсгөвч зэс 5x10мм2	ш		10		.003	380	2		
3-4119	Төгсгөвч зэс 5x6мм2	ш		10		.002	380	2		
3-4124	Төгсгөвч зэс 35мм2	ш		30		.0006	380	2		
3-4124	Төгсгөвч зэс 25мм2	ш		20		.0004	380	2		
3-4130	Төгсгөвч 185мм2 зэс	ш		20		.02	380	2		
1-0517	Бэхлэх хомут ф20	ш		370		.0418	380	2		
1-4212	Арчих материал	кг		26		.0268	380	1		
2-2322	Ган хоолой ф20мм	м		740		1.2432	380	3		
3-4049	Кабелийн тавиурын булан 400x400	ш		2		.0104	380	2		
3-4049	Кабелийн тавиурын булан 600x600	ш		4		.0208	380	2		
3-4049	Кабелийн тавиурын булан 200x200	ш		3		.018	380	2		
3-4049	Кабелийн төмөр тавиур 400x100x2000 төмөр бүтээцийн хамт	ш		30		.234	380	2		
3-4049	Кабелийн төмөр тавиур 600x100x2000 төмөр бүтээцийн хамт	ш		120		.9	380	2		
3-4049	Кабелийн төмөр тавиур 200x100x2000 мм төмөр бүтээцийн хамт	ш		20		.14	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-4049	Кабелийн төмөр тавиурын таг 400x100x2000мм	ш		30		.12	380	2	
3-4049	Кабелийн төмөр тавиурын таг 600x100x2000мм	ш		120		.576	380	2	
3-4049	Кабелийн төмөр тавиурын таг 200x100x2000 мм	ш		20		.08	380	2	
3-4049	Кабелийн төмөр босоо тавиур 400x100x2000 төмөр бүтээцийн хамт	ш		30		.21	380	2	
3-4049	Кабелийн төмөр босоо тавиур 600x100x2000 төмөр бүтээцийн хамт	ш		20		.12	380	2	
3-4049	Кабелийн төмөр босоо тавиурын таг 400x100x2000мм	ш		30		.144	380	2	
3-4049	Кабелийн төмөр босоо тавиурын таг 600x100x2000мм	ш		20		.096	380	2	
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc -0.6/1 5x25мм2	м		306		.5031	380	2	
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc -0.6/1 5x10мм2	м		78		.0591	380	2	
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc-0.6/1 5x35мм2	м		525		1.1293	380	2	
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc-0.6/1 5x6мм2	м		23		.0123	380	2	
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc-0.6/1 5x4мм2	м		272		.1123	380	2	
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc-0.6/1 5x50мм2	м		210		.6012	380	2	
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc-0.6/1 3x185+1x90мм2	м		290		2.1387	380	2	

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	.32		
13002	Угсралтын агергат	100.27		
9003	Цахилгаан ерөм	110.4		
2028	Автокран 5тн	48.09		
2029	Автокран 6.3тн	22.33		
3033	Гагнуурын аппарат	129.62		
5001	Өрөмдлөгийн машин	7		
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	2.18		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТЕЛЕФОН СҮЛЖЭЭ КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	4	3.1 / 2	.33 /	1.33 /			
40-220-06	Сүлжээний сэлгэгч свич /захиалагч/	ш	1	4.0 / 2	4.78 /	4.78 /			
40-220-06	Хувиргагч /модуль/ 10Г	ш	2	4.0 / 2	4.78 /	9.57 /			
40-220-05	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж ПДП-8 коре	ш	1	4.0 / 2	11.55 /	11.55 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 4 судастай утас тавих UTP CAT.6 0.5мм	100м	0.8	2.1 / 2	12.57 /	10.06 /			
40-560-07	Дотор зориулалтын шилэн кабель 3м	100м	0.06	2.1 / 2	12.57 /	.75 /			
40-220-07	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг /ПЭ суурьтай/ DP-20x2	ш	1	4.0 / 2	11.24 /	11.24 /			

Нийт Хүн/цаг: 49.28334 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-06	4-с багагүй чиглэл хянах, залгах Галын дохиоллын хүлээн авах станц, бүсийн хяналтын самбарын хамт угсрах	ш	1	5.0 / 2	10.42 /	10.42 /			
40-320-05	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	8	5.0 / 2	1.04 /	8.34 /			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-320-06	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	30	5.0 / 2	2.08 /	62.55 /
40-320-06	Дөлний мэдээлэгч /хаяглагддаг 90 өнцгөөр 30м зайг хамгаалах/	ш	7	5.0 / 2	2.08 /	14.59 /
40-320-04	Гараар удирдах галын дохиоллын гар мэдээлэгч /телефон утасны холбогчтой/	ш	3	5.0 / 2	.44 /	1.33 /
40-360-04	90 дБ чадалтай тугшуурийн дуут дохио гэрэл хосолсон	ш	3	4.0 / 2	2.08 /	6.25 /
40-480-07	Тогтмол хүчдэлийн тэжээлийн блок, нөөц батерейн хамт	ш	1	3.7 / 2	.83 /	.83 /
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 8 судастай утас тавих 1*2*2,0мм	100м	7	2.1 / 2	12.57 /	87.98 /
39-110-25	Сүлжээний карт байрлуулах рс-485	шир	1	6.0 / 2	1.43 / .06	1.43 / .06
40-600-08	Оролт гаралтын модуль суурилуулах	1шир-хэг	3	5.5 / 2	9.99 / .09	29.97 / .26
40-220-06	Хувиргагч /модуль/ 10Г	ш	1	4.0 / 2	4.78 /	4.78 /
40-560-07	Дотор зориулалтын шилэн кабель 3м	100м	0.03	2.1 / 2	12.57 /	.38 /

Нийт Хүн/цаг: 228.84807 / 0.315

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-500-09	Гадна ажиллах хяналтын камерын иж бүрдэл угсрах	ш	2	4.0 / 2	.6 /	1.19 /			
40-220-06	Сүлжээний сэлгэгч свич /захиалагч/	ш	1	4.0 / 2	4.78 /	4.78 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 4 судастай утас тавих UTP CAT.6 0.5мм	100м	1.2	2.1 / 2	12.57 /	15.08 /			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-220-06	Хувиргагч /модуль/ 10Г	ш	1	4.0 / 2	4.78 /	4.78 /
40-560-07	Дотор зориулалтын шилэн кабель 3м	100м	0.03	2.1 / 2	12.57 /	.38 /

Нийт Хүн/цаг: 26.22187 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-410-06	Зарлан мэдээлэх удирдлагын станц угсрах	ш	1	5.0 / 2	25.02 /	25.02 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 8 судастай утас тавих 1*2*2,5мм	100м	1.8	2.1 / 2	12.57 /	22.62 /			
40-360-05	Хананд угсардаг чанга яригч угсрах спикер 15W	ш	11	4.0 / 2	3.12 /	34.34 /			
40-250-05	Удирлагын микрофон	ш	1	3.0 / 2	.47 /	.47 /			
40-220-06	Хувиргагч /модуль/ 10Г	ш	1	4.0 / 2	4.78 /	4.78 /			
40-560-07	Дотор зориулалтын шилэн кабель 3м	100м	3	2.1 / 2	12.57 /	37.71 /			

Нийт Хүн/цаг: 124.9482 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БУСАД АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-220-04	Холбооны төхөөрөмжүүдийн тоноглох тавиур /Rack16/ суурилуулж холбох	ш	1	4.0 / 2	6.25 /	6.25 /			
38-280-10	16мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх	1 м хоолой	950	2.6 / 2	.18 / .02	172.9 / 16.15			
39-110-16	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч UPS 1kVa	шир	1	6.0 / 2	1.43 / .84	1.43 / .84			
20-170-04	1*1,6мм2 хүртэл зэс утас сүвлэх	м	20	2.8 / 2	.07 / .03	1.34 / .6			
38-210-08	Кабелийн тавиур булан холбоос тогтоогчийн хамт 3м, 200мм угсрах	ком	28	3.0 / 2	.11 / .01	3.14 / .14			

Нийт Хүн/цаг: 185.051 / 17.73

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 614.35248 / 18.045

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТЕЛЕФОН СҮЛЖЭЭ КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5539	Сүлжээний сэлгэгч свич /захиалагч/	ш		1		.001	380	2		
	Телефоны розетка /4 ш ялтастай/	ш		4		.0021	380	2		
3-5539	Хувиргагч /модуль/ 10г	ш		2		.002	380	2		
1-0096	Хадаас /120-150мм/	кг		.0001			380	2		
3-5546	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж пдп-8 коре	ш		1		.003	380	2		
	Дотор зориулалтын шилэн кабель 3м	м		6		.0017	380	2		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4 судастай утас тавих utp cat.4 0.5мм	м		80		.0232	380	2		
3-5539	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг /пэ суурьтай/ dp-20x2	ш		1		.001	380	2		

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	90дб чадалтай тугшуурийн дуут дохио егэгч slm-lid 95	ш		3		.0103	380	2		
3-6062	Сүлжээний карт	ш		1		.0146	380	2		
	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш		8		.0055	380	2		
3-1098	Тогтмол хүчдэлийн тэжээлийн блок, нөөц батерейн хамт	ш		1		.0034	380	2		
3-5539	Хувиргагч /модуль/ 10г	ш		1		.001	380	2		
1-4212	Арчих материал	кг		.01		.0000	380	1		
	Гараар удирдах галын дохиоллын гар мэдээлэгч пр513-Зам	ш		3		.0155	380	2		
	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш		30		.3096	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Дөлний мэдээлэгч /хаяглагддаг 90 өнцгөөр 30м зайг хамгаалах/	ш	7	.0722	380	2	
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4 судастай утас тавих utp cat.4 0.5мм	м	3	.0009	380	2	
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 8 судастай утас utp-8x0.5мм, cat6 0.5x4p	м	700	.203	380	2	
3-4401	Оролт гаралтын модуль	ш	3	.015	380	1	
	2-с багагүй чиглэл хянах, залгах галын дохиоллын хүлээн авах станц, бүсийн хяналтын самбар	ш	1	.0172	380	2	

АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5539	Сүлжээний сэлгэгч свич /захиалагч/	ш		1		.001	380	2		
3-5539	Хувиргагч /модуль/ 10г	ш		1		.001	380	2		
	Эксцентр эрэг	ш		8		.0004	380	2		
	Дотор зориулалтын шилэн кабель	м		3		.0009	380	2		
	Дурс ажиглалтын дуран 4mp full hd	ш		2		.0138	380	2		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4 судастай утас тавих utp cat.4 0.5мм	м		120		.0348	380	2		

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-1098	Удирдлагын микрофон	ш		1		.001	380	2		
	Таазанд угсардаг чанга яригч спикер 15вт	ш		11		.0568	380	2		
3-5539	Хувиргагч /модуль/ 10г	ш		1		.001	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Зарлан мэдээлэх удирдлагын станц 100вт	ш		1		.0275	380	2	
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4 судастай утас тавих utp cat.4 0.5мм	м		300		.087	380	2	
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 8 судастай утас utp-8x0.5мм, cat6 0.5x4p	м		180		.0522	380	2	

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4211	Төмөр булан	ш		229.9999		.23	380	2		
3-5546	Холбооны техееремжуудийн тоноглох тавиур /rack 22 unit/	ш		1		.003	380	2		
3-5353	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч	ш		1		.001	380	2		
2-2322	Цайрдсан ган хоолой ф16мм	м		950		.95	380	3		
1-0882	Электрод э-42	кг		.56		.0006	380	2		
1-0060	Эрэг боолт	кг		161.5		.1825	380	2		
1-4212	Арчих материал	кг		.01		.0000	380	1		
3-2820	Зэс утас 1*16 мм2	м		20.6		.0021	380	2		
3-4049	Кабелийн тавиур булан холбоос тогтоогчийн хамт 3м	ком		28		.028	380	2		
3-6516	Муфт	ш		309.9999		2.17	380	2		

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	9.81		
	Шилэн кабелийн залгааны машин fsm-50s	7.52		
2028	Автокран 5тн	1.12		
	Зөөврийн машин	16.53		
	Үйлчилгээний машин	20.46		