

	1100 ТОМ БУТЛАЛТЫН ХЭСГИЙН ТУУЗАН КОНВЕЙРИЙН ГАЛАРЕЙ/				ХҮСНЭГТ-1
	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал	нэгж өртөг /төг/	Жишиг үнэ: индексээр
БА,ББ	Барилга: 120.34м х 5.11м Суурь: Цутгамал төмөр бетон Үндсэн хийц: Металл каркастай, металл дамнуруу дээвэртэй Дүүргэлт: Чулуун хөвөн дулаалгатай сендвич хавтан Дээвэр: Сэндвич		1164.95		
ХАС					
ЦБУ					
ДГ					
ХД					
	<b>Хэсгийн дүн:</b>				
	<b>Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо</b>				
1	Барилга				
2	Тоног төхөөрөмжийн үнэ				
3	Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж	-			
	<b>НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:</b>				

**Гүйцэтгэсэн:**

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /Д.Оюун-Эрдэнэ / -ББ

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /А.Адъяа / -БА

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /Б.Ганчимэг / -ХАС,ЦБУ

Тэргүүлэх/төсөвчин:..... /П.Оюунгэрэл / -ХТ

**Хянасан:**

Төсвийн эксперт:

/Ү.Банди /

## ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газар шорооны ажил	176,449,323	65,181,016	0	36,338,959	27,471,421	24,442,798	23,015,129
2	Суурийн ажил	779,599,120	35,064,704	615,127,322	6,630,150	7,940,882	13,149,219	101,686,842
3	Цутгалтын ажил	2,889,524,933	436,723,265	1,851,388,851	26,972,179	33,775,415	163,770,667	376,894,556
4	Металл хийцийн ажил	359,683,817	47,119,155	238,157,870	4,255,159	5,566,730	17,669,623	46,915,281
5	Дээврийн ажил	211,958,459	28,171,873	121,734,390	11,125,633	12,715,391	10,564,416	27,646,755
6	Дотор заслын ажил	13,620,060	4,694,471	698	5,387,270	671	1,760,420	1,776,530
7	Гадна заслын ажил	108,715,604	29,925,496	52,709,900	344,985	332,905	11,222,023	14,180,296
8	Хаалга, цонхны ажил	16,723,529	1,017,047	13,100,962	2,439	40,360	381,391	2,181,330
9	Шалны ажил	209,005,450	29,312,087	122,630,772	18,257,456	551,559	10,991,995	27,261,580
10	Бусад ажил	1,440,403	335,209	600,600	190,819	194	125,703	187,879
<b>НИЙТ ДҮН:</b>		<b>4,766,720,697</b>	<b>677,544,322</b>	<b>3,015,451,367</b>	<b>109,505,048</b>	<b>88,395,528</b>	<b>254,078,255</b>	<b>621,746,178</b>

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1593.4 6	/ 2	/	/			
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	7388.0 5	2.0 / 2	.01 /	47.28 /			
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	556.09	2.9 / 2	4.86 /	2704.27 /			
01-330-03	Эргэн булалтын шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	3257.5 4	4.0 / 2	.01 /	23.13 /			
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	2768.9 1	/ 2	/	/			
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	488.63	1.4 / 2	2.19 /	1070.98 /			
01-190-03	15см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	3257.5 4	/ 2	/	/			

Нийт Хүн/цаг: 3845.656958 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**СУУРИЙН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх в10	м3	94.6	2.4 / 2	1.1 / 1.49	104.26 / 140.58			
06-010-19	Төмөр бетон хавтгай хавтан суурь цутгах В30	м3	932.2	2.7 / 2	2.74 / .71	2554.23 / 661.86			

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-124.07	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-2139.62 / -303.48
08-040-10	Ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1852.5 4	2.9 / 2	.49 / .01	912.01 / 14.82
11-030-04	Шаланд 2 үе геозулхай 1 үе мембранаар ус тусгаарлалт хийх	м2	548	3.2 / 2	.01 / .02	6.19 / 9.32

Нийт Хүн/цаг: 1437.060131 / 523.0987      Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

## ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)			Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг			
06-070-07	Төмөр бетон багана цутгах В30	м3	42.77	2.9 / 2	16.17 / 2.12	691.74 / 90.67			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	2.64	2.5 / 2	17.25 / 2.45	45.53 / 6.46			
06-060-06	Төмөр бетон хана цутгах в30	м3	1008.2 3	3.0 / 2	12.3 / 2.06	12397.3 / 2076.95			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-4.92	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-84.85 / -12.03			
06-110-11	Төмөр бетон хучилт цутгах В30	м3	161.2	2.9 / 2	5.44 / 1.81	877.31 / 291.13			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	5	2.5 / 2	17.25 / 2.45	86.23 / 12.23			
06-110-11	Төмөр бетон хучилт цутгах В30	м3	116	2.9 / 2	5.44 / 1.81	631.32 / 209.5			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	24.1	2.5 / 2	17.25 / 2.45	415.61 / 58.95			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Хучилт тулах металл тулаас/	тн	174.72	3.6 / 2	19.58 / 3	3421.07 / 524.16			
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	174.2	3.2 / 2	6.65 / 5.17	1159.27 / 900.96			
16-071-06	D=100мм голчтой хөргөлтийн ган яндан угсрах	м	436.8	3.7 / 2	.58 / .03	254.92 / 13.5			
24-140-04	Хөргөлтийн ган яндан хоолойд	м3	5.4	3.5 / 2	5.66 / .92	30.56 / 4.98			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

налархайжуулсан бетон шахах								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Нийт Хүн/цаг: 19925.99882 / 4177.44944      Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-050-06	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.2797	3.3 / 2	146.71 / 4.81	41.04 / 1.35			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Багана/	тн	7.3191 2	3.6 / 2	19.58 / 3	143.31 / 21.96			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Боолт/	тн	0.2418 5	3.6 / 2	19.58 / 3	4.74 / .73			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Босоо элементүүд/	тн	25.675 8	3.6 / 2	19.58 / 3	502.74 / 77.03			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Хэвтээ элементүүд/	тн	27.543 95	3.6 / 2	19.58 / 3	539.32 / 82.63			
09-010-07	Металл хийц угсрах /С дамнуруу/	тн	2.0509 5	3.6 / 2	19.58 / 3	40.16 / 6.15			
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	63.111 37	3.2 / 2	6.65 / 5.17	419.99 / 326.41			
09-180-04	Төмөр хийц 2 удаа будах	тн	63.111 37	4.0 / 2	4.56 / .01	287.97 / .87			

Нийт Хүн/цаг: 1979.26298945 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 5,004,788  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 5,041,861  
**Ажиллах хүчний зардал: 47,119,155**

**ДЭЭВРИЙН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-130-10	Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан угсрах	м2	219.63	3.6 / 2	2.3 / .00	506.03 / .22			
08-270-13	Дээврийн төмөр сараалжин хайс хийж угсрах	үм	54.45	3.5 / 2	1.66 / .11	90.58 / 5.83			
09-180-07	Төмөр сараалжин хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.823	4.0 / 2	13.06 / .03	10.75 / .02			
12-060-13	Хрс хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 6-100 мм /20-22 кг/м3 нягтай/	м2	579.37	3.0 / 2	.28 / .25	162.34 / 147.16			
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх В20	м2	579.37	2.5 / 2	.1 / .07	59.68 / 38.82			
12-060-10	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	579.37	2.0 / 2	.16 / .01	91.89 / 6.37			
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх В20	м2	579.37	2.5 / 2	.1 / .07	59.68 / 38.82			
12-150-06	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	579.37	3.0 / 2	.06 / .01	33.14 / 6.55			
12-010-05	Дээвэрт 2 үе чулуугүй 1 үе чулуутай хар цаас наах	м2	576.8	3.2 / 2	.43 / .07	245.49 / 41.53			

Нийт Хүн/цаг: 1259.5576242 / 285.311466      Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

57-010-58	Бетон ханын өө сэвийг дарж зүлгэж өнгөлөх	м2	776.08	2.5 / 2	.35 / .01	271.63 / 4.66
-----------	---	----	--------	---------	-----------	---------------

Нийт Хүн/цаг: 271.628 / 4.65648

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-340-09	Чулуун хөвөнтэй сендвич хавтангаар гадна хана угсрах	м2	154.74	3.7 / 2	1.71 / .01	264.91 / 1.52			
15-860-05	Гадна хана XPS хавтангаар дулаалах б-100мм	м2	776.08	3.0 / 2	1.69 / .04	1310.02 / 29.49			

Нийт Хүн/цаг: 1574.93792 / 31.007492

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-120-04	Вакум цонх угсрах 2 давхар шиллэгээтэй	м2	14.4	4.0 / 2	1.3 / .13	18.67 / 1.87			
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	14.4	3.0 / 2	.15 / .01	2.19 / .17			
10-180-04	Металл хавтастай гадна хаалга усрах	м2	14.76	3.4 / 2	1.24 / .37	18.24 / 5.46			
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг	м2	14.76	3.0 / 2	.43 / .01	6.41 / .1			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

хөөсөөр чигжих								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Нийт Хүн/цаг: 45.51192 / 7.60932

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**ШАЛНЫ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-870-05	Шалыг ероху резинэн будгаар будах б-10мм	м2	758.5	2.8 / 2	.17 / .00	132.74 / 1.52			
15-870-05	Шалыг ероху резинэн будгаар шалны хөвөө будах б-150мм	м2	31.39	2.8 / 2	.17 / .00	5.49 / .06			
11-090-14	Бетон шаланд точилон өнгөлгөө хийх 2-3 удаа	м2	1160.4	4.0 / 2	.18 / .00	203.19 / 1.62			
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх В25	м2	1160.4	2.5 / 2	.33 / .13	377.25 / 146.21			
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	17807.9	2.0 / 2	/ .01	/ 106.85			
11-030-08	1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	401.9	3.2 / 2	.24 / .01	98.1 / 5.22			
11-430-04	XPS хөөсөнцөр хавтангаар шал дулаалах б-150мм	м2	758.5	3.0 / 2	.47 / .01	355.74 / 10.62			
11-430-04	XPS хөөсөнцөр хавтангаар шал дулаалах б-100мм	м2	401.9	3.0 / 2	.47 / .01	188.49 / 5.63			

Нийт Хүн/цаг: 1360.99422 / 277.73244

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**Ажиллах хүчний зардал: 29,312,087**

**БУСАД АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-670-05	Хаяг, таних тэмдэг тавих	иж бүр	20	5.0 / 2	.72 /	14.42 / .01			
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	10.5	2.0 / 2	.04 /	.43 /			

Нийт Хүн/цаг: 14.8505 / 0.0078

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**Бүгд хүн/цаг: 31715.45908265 /**

**Бүгд цалин:**

**Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:**

**Нэмэгдэл цалин 37%:**

**Нийт цалин:**

**Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:**

**Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:**

**Ажиллах хүчний зардал:**

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Шигшсэн шороо	м3		4560.556		5472.6672	15	1		

## СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		62.4854		62.4854	1	1		
1-0795	Тос	кг		243.211		.304	380	2		
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг		37.288		.0373	380	1		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		4446.096		5.0241	380	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		104.7793		.1205	380	2		
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3		.1864		.4102	0	1		
1-0879	Электрод э-42	кг		65.254		.0757	380	2		
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2		150.0842		5.1029	20	2		
1-4180	Бетон зуурмаг в30	м3		946.183		2270.8392	0	1		
1-4179	Бетон зуурмаг в10	м3		96.492		231.5808	0	1		
1-4212	Арчих материал	кг		1.644		.0017	380	1		
1-0733	Арматур	тн		80.0818		80.0818	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		4.0041		4.0041	380	1		
1-1136	Геозулхай	м2		1227.52		1.4853	380	2		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		1.7898		1.0739	20	1		
1-0680	Мембран	м2		613.76		1.4963	380	2		

## ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		236.7685		236.7685	1	1		
1-0795	Тос	кг		4510.2197		5.6378	380	2		

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	.2097	.0003	380	2	
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	288.2581	2.0178	20	2	
1-3967	Хэв хашмалын бамбай /тусгай/	м2	2068.5832	41.3717	20	2	
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	1587.4944	1.8256	380	2	
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	311.0406	4.1561	380	3	
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	8.5336	18.7739	0	1	
1-0879	Электрод э-42	кг	4752.8126	5.5133	380	2	
1-0878	Электрод э-50	кг	329.868	.3826	380	2	
1-4564	Эрэг гайк	кг	174.72	.1974	380	1	
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	4.158	2.7027	20	1	
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2248.3529	2.5631	380	2	
1-4180	Бетон зуурмаг в30	м3	1348.123	3235.4952	0	1	
1-3943	Ацетилен	м3	96.8175	.0775	380	1	
1-0733	Арматур	тн	148.7048	148.7048	380	1	
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	7.4352	7.4352	380	1	
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	1.3541	.0014	380	1	
1-3825	Ган хийц	кг	174720	174.72	380	1	
2-1455	Ган яндан ф 100 мм	м	436.8	22.2768	380	3	
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	186.0766	7.0709	20	2	
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	3.428	2.2282	20	1	
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	9.4248	6.1261	20	1	
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	42.0756	25.2454	20	1	
1-4179	Налархайжуулсан бетон	м3	5.427	13.0248	0	1	
1-0087	Олс	кг	.1048	.0001	380	2	

## МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			
		Х/Н	Нийт орц	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	237.2988	.3061	380	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	13.1095	.0151	380	2		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	111.8965	1.4952	380	3		
1-0879	Электрод э-42	кг	971.9534	1.1275	380	2		

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4564	Эрэг гайк	кг		.2419		.0003	380	1	
1-0062	Анкерын боолт	кг		279.7		.3161	380	2	
1-3943	Ацетилен	м3		34.3641		.0275	380	1	
1-0733	Арматур	тн		.031		.031	380	1	
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		.0016		.0016	380	1	
1-3825	Ган хийц	кг		62589.82		62.5898	380	1	
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		.1334		.0801	20	1	

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг		35.1408		.0351	380	1		
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг		7.0282		.007	380	3		
1-5012	Ус урсах ховил	у/м		26.3556		.4467	380	1		
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш		7028.16		.0703	380	1		
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	у/м		87.852		.5095	380	1		
2-1989	Труба ф30мм	м		272.7		58.6305	380	3		
2-1989	Труба ф40мм	м		54.45		11.7067	380	3		
1-0129	Тэлэгч хадаас	кг		131.778		.1515	380	2		
1-0030	Тавлагч хадаас	кг		65.889		.0745	380	2		
1-5252	Тогтоогч төмөр	кг		175.704		.1985	380	2		
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		5.761		.0074	380	2		
1-0051	Хар тос	кг		463.496		.4867	380	2		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		926.992		1.0475	380	2		
1-0358	Хар тосон шаваас	кг		4677.848		5.286	380	2		
1-5073	Хашлага төмөр	кг		10.6218		.012	380	1		
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг		5.1912		.006	380	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		5.941		.0068	380	2		
1-4330	Хайрга 5-10 мм	м3		.8075		1.3728	10	1		
1-6012	Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан	м2		226.2189		1.9907	380	3		
1-0678	Чулуугүй хар цаас	м2		1407.392		4.4755	380	2		
1-0680	Чулуутай хар цаас	м2		761.376		1.8562	380	2		

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4029	Цемент м-300	тн		.0822		.0839	380	1	
1-0410	Шингэлэгч	кг		1.7201		.0022	380	2	
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3		59.0957		141.8298	0	1	
1-0689	Ган тор	кг		1506.362		1.7022	380	2	
1-5010	Дээврийн орой	у/м		30.7482		.1937	380	2	
1-0128	Дюбель	кг		17.304		.0196	380	2	
1-0128	Дюбель хадаас	кг		4.3926		.0051	380	2	
3-8061	Парфон хий	кг		173.04		.218	380	1	
1-4282	Хрс хавтан /20-22 кг/м3 нягтай/	м3		57.937		1.7381	380	2	

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		.6985		.6985	1	1		

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг		4.3327		.0043	380	1		
1-5072	Силикон	кг		3.8804		.0039	380	1		
1-5102	Тэлэгч олс	м		582.06		.0407	380	1		
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг		24.7584		.028	380	2		
1-0862	Шүрүп 30мм	кг		24.8346		.0281	380	2		
1-5080	Булан төмөр	м		232.824		.7683	380	1		
1-5100	Булангийн хамгаалалт төмөр /заслалын/	м		884.7312		.1769	380	1		
1-5008	Гадна ханын сендвич хавтан	м2		160.9296		.2779	380	1		
1-5006	Гадна булан	у/м		52.3021		.2359	380	1		
1-5007	Дотор булан	у/м		52.3021		.2359	380	1		
1-5015	Зам төмөр	у/м		35.7449		.0357	380	2		
1-5101	Заслалын тор	м2		776.08		.0854	380	1		

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5122	Плсатмассан хадаас	ш		3138.7024		.1569	380	1	
1-5127	Хрс хавтан б-100мм	м3		77.608		1.9402	380	1	

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		.9195		.0011	380	2		
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг		7.29		.0088	380	3		
1-3825	Вакум цонх 2 давхар шилтэй	м2		14.688		.4406	380	1		
1-4325	Металл хаалга /гадна /	м2		14.76		.5792	10	2		

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-5002	Суурь түрхлэг	кг		394.945		.4976	380	2		
2-5001	Резинэн будаг /ероуху/	кг		584.5186		.754	380	2		
1-4271	Ус	м3		40.9621		40.9621	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		35.6158		53.4237	10	1		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		1165.51		1.317	380	2		
1-0358	Хар тосон шаваас	кг		305.444		.3452	380	2		
1-0094	Хадаас	кг		46.416		.0534	380	2		
1-4178	Бетон зуурмаг в25	м3		114.4925		274.7819	0	1		
1-4212	Арчих материал	кг		1.2057		.0012	380	1		
1-5050	Хрс хавтан	м3		116.04		.1126	380	1		

## БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

1-5202	Хаяг	Ш		20		.001	380	1	
1-0863	Шуруп	кг		.24		.0003	380	2	
1-5203	Номер	Ш		20		.001	380	1	

## НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/			
2028	5 тн-ын кран	.75		
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	25.65		
5002	Таслагч	9.44		
5001	Тавлагч	100.81		
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	107.54		
3122	Хийн гагнуурын аппарат	89.47		
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	12.06		
9008	Цахилгаан сойз	5.89		
	Шурупдэгч машин	14		
10010	Эксковатор 6.3м3	17.72		
1006	Эксковатор 0.15м3	2.52		
9024	Буун цацагч	19.73		
1017	Бульдозер	45.5		
7021	Бетон зуурмагийн насос	333.93		
	Авто машин	.17		
2028	Автокран 5тн	389.95		
13200	Автомашин	144.88		
	Автамошин	.04		
2027	Автакран	91.37		
3033	Гагнуурын аппарат	431.87		
9022	Гадаргуугийн доргиур	820.99		
9023	Гүний доргиур	195.17		
9021	Доргиур	58.02		
5003	Дрель	100.81		
3045	Компрессор	20.45		
6007	Нүх өрөмддөг суурь машин	15.9		
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	308.81		
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	245.65		
9016	Өнгөлгөөний цахилгаан машин	1205.43		



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	94	3.6 / 2	.52 / .01	48.46 / 1.11			
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	160	3.6 / 2	.53 / .02	85.47 / 3.42			
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	308	3.6 / 2	.53 / .02	164.53 / 6.59			
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30	3.7 / 2	.58 / .03	17.51 / .93			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф25мм	м2	7.38	3.8 / 2	.51 / .01	3.76 / .07			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф32мм	м2	16.08	3.8 / 2	.51 / .01	8.18 / .16			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф40мм	м2	38.68	3.8 / 2	.51 / .01	19.69 / .38			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф50мм	м2	4.71	3.8 / 2	.51 / .01	2.4 / .05			
24-110-07	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	66.85	2.7 / 2	.44 /	29.33 / .02			
24-100-10	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	66.85	3.0 / 2	.33 / .02	21.83 / 1.12			
18-160-05	100мм голчтой регистр ган регистр угсрах 5м ,4 эгнээ Q=4.6кВт	м	400	3.5 / 2	4.63 / .56	1853.6 / 223.32			
18-090-09	Радиаторын хий авагч тавих	ш	20	3.6 / 2	2.7 / .05	53.97 / 1.02			
18-210-04	Ус Юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	24	4.6 / 2	.79 / .00	18.96 / .11			
18-210-04	Ус Юүлэгч хаалт d=20мм байрлуулах	ш	10	4.6 / 2	.79 / .00	7.9 / .05			
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт Ф25мм	ш	28	3.6 / 2	1.49 / .02	41.73 / .59			
18-210-06	Бөмбөлгөн хаалт Ф32мм	ш	6	4.7 / 2	.94 / .01	5.61 / .05			
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт Ф40мм	ш	4	3.6 / 2	1.56 / .04	6.24 / .16			
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт Ф50мм	ш	2	3.6 / 2	1.7 / .07	3.41 / .14			

Нийт Хүн/цаг: 2392.58224 / 239.279495      Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

## АГААР СОРОХ ЕРДИЙН СИСТЕМ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-150-04	315мм голчтой дерлатор угсрах	ш	6	3.0 / 2	5.55 / .12	33.31 / .74			
19-010-04	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой Ф315мм	м2	8.9	3.5 / 2	2.3 / .06	20.49 / .56			
24-160-04	Хоолойн дулаалга хийх	м2	1.19	3.5 / 2	3.42 / .02	4.07 / .02			

Нийт Хүн/цаг: 57.87195 / 1.31959

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

**Бүгд хүн/цаг: 2450.45419 / 240.599085**

**Бүгд цалин:**

**Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:**

**Нэмэгдэл цалин 37%:**

**Нийт цалин:**

**Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:**

**Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:**

**Ажиллах хүчний зардал:**

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0427	Радиаторын хий авагч	ш		20		.175	380	2		
2-0100	Ус юүлэгч хаалт ф 25мм	ш		24		.0967	380	2		
2-0100	Ус юүлэгч хаалт ф 20мм	ш		10		.0403	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		95.948		.1113	380	2		
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 25мм	ш		28		.1128	380	2		
2-3140	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш		6		.0044	380	2		
2-0480	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш		2		.0464	380	2		
2-0102	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш		4		.0097	380	2		
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м		94		.2256	380	3		
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м		308		1.0472	380	3		
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м		160		.544	380	3		
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м		30		1.53	380	3		
2-1476	Ган яндан ф-108	м		400		4.12	380	3		
2-1478	Ган яндан d-150	м		40		.1752	380	3		
	Дулаалга ф32мм	м		160		.059	380	2		
	Дулаалга ф25мм	м		94		.0346	380	2		
	Дулаалга ф50мм	м		30		.0111	380	2		
	Дулаалга ф40мм	м		308		.1135	380	2		
2-3077	Заглушка ф150мм	ш		80		.0387	380	2		
1-0277	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	кг		6.685		.0084	380	2		
2-2908	Кронштейн	кг		6.4		.0072	380	2		
1-0675	Өнгийн тууз	м2		76.8775		.2445	380	2		

## АГААР СОРОХ ЕРДИЙН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0523	Татуурга	кг		6		.006	380	1		
1-0060	Эрэг боолт 6x20	кг		.7111		.0008	380	2		
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг		5.785		.0065	380	2		

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

	Галд тэсвэртэй эрдэс хөвөн дулаалга	м	1.2		.002	380	2	
2-3239	Дефлектор, ф315	ш	6		.2237	380	2	
2-2942	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой ф315м	м	9		.0888	380	3	
1-2661	Поддон	ш	6		.048	380	1	

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан ороомог	7.06		
2028	Автокран 5тн	32.69		
	Автомашин	28.2		
3122	Ацетиленийн генератор	63.32		
3033	Гагнуурын аппарат	137.04		
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	2.71		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**БОХИР УСНЫ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-05	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах POLIPLAST	м	70	4.0 / 2	.87 / .01	60.78 / .36			

Нийт Хүн/цаг: 60.781 / 0.364

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**ЦЭВЭРЛЭГЭЭНЭЭС ГАРГАСАН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-11	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф150мм	м	90	4.4 / 2	1.21 / .09	109.01 / 8.12			
16-110-10	Таслах хаалт голч d=150мм байрлуулах	ш	2	3.2 / 2	6.64 / .28	13.29 / .56			

Нийт Хүн/цаг: 122.295 / 8.674

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**ТЕХНИКИЙН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-10	Цайрдсан ган хоолой Ф133мм голчтой угсрах	м	90	4.4 / 2	1.07 / .05	95.98 / 4.85			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-072-11	Цайрдсан ган хоолой D=159мм голчтой угсрах	м	90	4.4 / 2	1.21 / .09	109.01 / 8.12
16-250-05	Ган отвод Ф150мм	ш	10	4.0 / 2	1.54 / .01	15.45 / .11
16-110-10	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	2	3.2 / 2	6.64 / .28	13.29 / .56

Нийт Хүн/цаг: 233.73 / 13.639

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-06	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	30	3.6 / 2	.65 / .03	19.5 / .93			
16-072-11	Цайрдсан ган хоолой D=159мм голчтой угсрах	м	90	4.4 / 2	1.21 / .09	109.01 / 8.12			
16-110-10	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	2	3.2 / 2	6.64 / .28	13.29 / .56			
24-120-04	Хоолойн дулаалга Ф65мм	м2	12.25	3.8 / 2	.51 / .01	6.24 / .12			
24-120-04	Хоолойн дулаалга Ф150мм	м2	47.1	3.8 / 2	.51 / .01	23.97 / .46			
24-110-05	Тусгаарлах гадаргууг тосон найруулсан будгаар 2 удаа будах	м2	47.1	2.7 / 2	.17 / .00	7.87 / .06			
24-100-10	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	47.1	3.0 / 2	.33 / .02	15.38 / .79			
16-210-04	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	120	3.9 / 2	.16 /	19.08 /			
16-150-04	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	4	3.6 / 2	3.45 / .15	13.81 / .6			

Нийт Хүн/цаг: 228.14782 / 11.622785

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-05	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах Ф32х2.8мм	м	30	3.6 / 2	.56 / .02	16.86 / .72			
16-072-11	Цайрдсан ган хоолой D=159мм голчтой угсрах	м	90	4.4 / 2	1.21 / .09	109.01 / 8.12			
18-210-05	Ф32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	3	4.6 / 2	.79 / .01	2.37 / .02			
16-110-10	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	2	3.2 / 2	6.64 / .28	13.29 / .56			
16-072-05	Ф32мм уян хоолой 20м	м	60	3.6 / 2	.56 / .02	33.73 / 1.44			

Нийт Хүн/цаг: 175.254 / 10.8538

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**Бүгд хүн/цаг: 820.20782 / 45.153585**

**Бүгд цалин:**

**Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:**

**Нэмэгдэл цалин 37%:**

**Нийт цалин:**

**Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:**

**Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:**

**Ажиллах хүчний зардал:**



## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2636	Ташуу гуравлагч 100*100 мм	ш		3		.0021	380	2		
2-1785	Хуванцах хоолойн бэхэлгээ ф100	ш		42		.0186	380	2		
3-4877	Шалгах таг ф100	ш		3		.003	380	2		
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой, ф100мм	м		70		.91	380	3		
	Отвод 45 ф100мм	ш		5		.0001	380	2		

## ЦЭВЭРЛЭГЭЭНЭЭС ГАРГАСАН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0485	Таслах хаалт голч d=150мм	ш		2		.315	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		91.8		1.9094	380	3		
1-0879	Электрод	кг		1.278		.0015	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		1.68		.0019	380	2		
1-4328	Боолт, бэхэлгээ	кг		810		.9153	380	1		

## ТЕХНИКИЙН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0485	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		2		.315	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		91.8		1.9094	380	3		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 133	м		91.8		1.9094	380	3		
1-0879	Электрод	кг		2.448		.0028	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		4.46		.0052	380	2		
2-3180	Ган отвод ф150мм	ш		10		.2868	380	2		

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш		4		.0045	380	2		
	Хоолойн дулаалга ф150мм	м		100		.0368	380	2		
	Хоолойн дулаалга ф65мм	м		60		.0221	380	2		
2-0485	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		2		.315	380	2		
1-0239	Цагаан эмульсэн будаг	кг		9.42		.0122	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		91.8		1.9094	380	3		
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м		30		.156	380	3		
1-0879	Электрод	кг		1.278		.0015	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		2.142		.0025	380	2		
1-0186	Будгийн цавуу	кг		.471		.0006	380	2		
2-1375	Галын хоолой д-50мм (шланк)	м		80		.1192	380	2		
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш		8		.0043	380	2		
2-0461	Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50	ш		4		.0016	380	2		
2-1434	Галын хошуу, рс ф 50мм	ш		4		.0063	380	2		
1-4377	Галын шүүгээ	ш		4		.1072	10	2		
2-0038	Галын вентиль	ш		4		.0165	380	2		
3-4877	Отвод ф50	ш		6		.006	380	2		
1-0675	Өнгийн тууз	м2		54.165		.1722	380	2		
1-0216	Өнгө хувиргагч тосон будаг	кг		1.2717		.0016	380	2		

## ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0485	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		2		.315	380	2		
2-1461	Ф32мм уян хоолой	м		60		.258	380	3		
2-3136	Ф32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		3		.0011	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		91.8		1.9094	380	3		
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 32х2.8мм	м		30		.129	380	3		
1-0879	Электрод	кг		1.278		.0015	380	2		

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

1-0879	Электрод э-42	кг		1.68		.0019	380	2	
3-4877	Отвод ф32мм	ш		6		.006	380	2	

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
60161	Автокран	60.3		
2028	Автокран 5тн	.51		
13200	Автомашин	.51		
3122	Ацетиленийн генератор	3.52		
3033	Гагнуурын аппарат	136.97		
2028	Кран 5тн	1.24		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЦАХИЛГААН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-520-17	Хамгаалагдсан LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 100Вт IP65	ш	40	2.9 / 2	1.16 / .03	46.2 / 1.2			
38-520-17	Хамгаалагдсан LED дугуй гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 30Вт IP65	ш	1	2.9 / 2	1.16 / .03	1.16 / .03			
38-520-37	"Гарах" бичигтэй ханын цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 3Вт	ш	10	3.0 / 2	1.31 / .02	13.1 / .2			
20-280-07	Цэнэглэгддэг батарей бүхий ханын ослын гэрлийг суурилуулах 2х6Вт	ш	21	3.0 / 2	3.27 / .04	68.72 / .86			
38-520-40	Ил тавих 1 туйлт хамгаалагдсан унтраалга угсрах 16А IP54	ш	1	3.0 / 2	.32 / .01	.32 / .01			
38-520-40	Ил тавих 2 туйлт хамгаалагдсан унтраалга угсрах 16А IP54	ш	1	3.0 / 2	.32 / .01	.32 / .01			
38-520-40	Ил тавих 1 туйлт солбисон хамгаалагдсан унтраалга угсрах 16А IP54	ш	4	3.0 / 2	.32 / .01	1.28 / .04			
38-520-08	Газардуулагч контакттай хамгаалагдсан розетка угсрах 25А IP65	ш	12	3.0 / 2	.56 / .02	6.72 / .24			
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	20	3.3 / 2	.47 / .14	9.34 / 2.8			
38-470-05	Холбоо дохиоллын самбар угсрах	ком	1	3.4 / 2	3.52 / .00	3.52 / .00			
38-290-04	3х2.5мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	530	2.6 / 2	.06 /	29.68 / .21			
38-290-05	3х4мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	231	2.6 / 2	.07 /	15.71 / .16			
38-290-05	5х6мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	182	2.6 / 2	.07 /	12.38 / .13			
38-200-46	5х10 мм2 кабелийг бүтээцээр үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	50	3.4 / 2	.19 / .00	9.5 / .13			
38-200-47	5х25 мм2 кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	100	3.0 / 2	.22 / .01	22 / .62			
38-280-10	25мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч бэхлэх	1 м хоолой	850	2.6 / 2	.18 / .02	154.7 / 14.45			
38-280-12	50мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч бэхлэх	1 м хоолой	20	2.6 / 2	.29 / .03	5.84 / .63			
38-220-45	2.5 мм2 хүртэл огтлолтой 4 судастай кабельд	ш	8	5.0 / 2	.29 / .00	2.3 / .03			

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх					
38-220-54	4-6 мм2 хүртэл огтлолтой 7 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	22	5.0 / 2	.46 / .01	10.21 / .13
38-220-41	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2	4.0 / 2	2.66 / .00	5.32 / .01
38-220-41	0.4 кв-ын 4 судастай 10мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2	4.0 / 2	2.66 / .00	5.32 / .01
38-250-05	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10	4.0 / 2	.12 /	1.19 / .00
38-250-07	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10	4.0 / 2	.17 /	1.71 / .00
38-530-08	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 1000x1000x200мм IP54	ком	1	3.6 / 2	2.75 / .19	2.75 / .19
38-470-08	Засварын самбар угсрах 1000x1000x200мм IP56	ком	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00
38-350-13	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хананд буудаж бэхлэх	м	260	3.4 / 2	.26 / .01	67.6 / 1.59

Нийт Хүн/цаг: 500.5293 / 23.6719

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 500.5293 / 23.6719

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ДОТОР ЦАХИЛГААН

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6361	"гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарейтэй гэрэлтүүлэгч 3вт	ком		10		.05	380	3		
3-6514	Утас салбарлах хайрцаг	ш		20		.006	380	2		
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг		10.1372		.0123	380	2		
3-5471	Таазнаас дүүжлэх led гэрэлтүүлэгч 100вт Ip54	ком		40		.0548	380	2		
3-4119	Төгсгөвч зэс 10мм2	ш		10		.003	380	2		
3-4124	Төгсгөвч зэс 25 мм2	ш		10		.0002	380	2		
3-3636	Холбоо дохиоллын самбар	ком		1		.03	380	2		
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг		5.2		.006	380	2		
3-6354	Хамгаалагдсан таазны дугуй led гэрэлтүүлэгч 30вт Ip65	ком		1		.003	380	3		
3-6361	Цэнэглэгддэг батарей бүхий ханын ослын гэрэлтүүлэгч 2х6вт	ком		21		.105	380	3		
1-0879	Электрод э-42	кг		7.8		.009	380	2		
1-0421	Бууны сум	ш		560		.1148	380	2		
1-0517	Бэхлэх хомут ф25 /хоолойн хэрэгсэл/	ш		425		.048	380	2		
3-4211	Бэхлэх хомут ф50 /хоолойн дагалдах хэрэгсэл/	ш		14		.0112	380	2		
1-4212	Арчих материал	кг		2.4		.0025	380	1		
1-0907	Газардуулгын холбогч 25х4	ш		100		.063	380	2		
1-0744	Газардуулгын шин 25х4 /цайрдсан/	м		260		.2106	380	1		
3-5465	Газардуулагч контакттай тил 2лосон розетка Ip65	ш		12		.006	380	2		
2-2322	Ган хоолой ф25мм	м		850		2.04	380	3		
2-2325	Ган хоолой ф50мм	м		20		.0924	380	3		
3-3769	Гэрэлтүүлгийн самбар 1000х1000х200 Ip54	ком		1		.05	380	2		
3-3769	Засварын самбар 1000х1000х200мм Ip56	ком		1		.05	380	2		
3-5119	Ил тавих хамгаалагдсан 1 туйлт солбисон унтраалга 16а Ip20	ш		4		.002	380	2		
3-5119	Ил тавих хамгаалагдсан 1 туйлт унтраалга 16а Ip20	ш		1		.0005	380	2		
3-5119	Ил тавих хамгаалагдсан 2 туйлт унтраалга 16а Ip20	ш		1		.0005	380	2		
3-2977	Кабель си/xlpe/pVc 3х4 мм2	м		231		.0638	380	2		
3-2981	Кабель си/xlpe/pVc-0.6/1 5х25 мм2	м		100		.1644	380	2		
3-2981	Кабель си/xlpe/pVc-0.6/1 5х10 мм2	м		50		.0379	380	2		



**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

3-2977	Кабель си/хIpe/pVc-0.6/1 5x6 мм2	м	182		.0972	380	2	
3-2977	3x2.5 мм2 угас си. хIpe. pVc	м	530		.1139	380	2	

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	21.24		
11004	Цахилгаан өрөм	3.99		
2028	Автокран 5тн	3.45		
2029	Автокран 6.3тн	1.5		
	Автомашин	.04		
3033	Гагнуурын аппарат	13		

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН СИСТЕМ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-320-06	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	73	5.0 / 2	2.08 /	152.2 /			
40-320-05	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	10	5.0 / 2	1.04 /	10.42 /			
40-320-04	Гараар удирдах галын дохиоллын гар мэдээлэгч /телефон утасны холбогчтой/	ш	3	5.0 / 2	.44 /	1.33 /			
40-360-04	90 дб чадалтай тугшуурийн дуут дохио гэрэл хосолсон	ш	3	4.0 / 2	2.08 /	6.25 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 8 судастай утас тавих 1*2*2,0мм	100м	6.5	2.1 / 2	12.57 /	81.7 /			

Нийт Хүн/цаг: 251.8955 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

## АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-410-06	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын видео дуран угсрах	ш	1	5.0 / 2	25.02 /	25.02 /			
40-220-06	Сүлжээний сэлгэгч свич /захиалагч/	ш	1	4.0 / 2	4.78 /	4.78 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 4 судастай утас тавих UTP CAT.6 0.5мм	100м	1.5	2.1 / 2	12.57 /	18.85 /			

Нийт Хүн/цаг: 48.6545 / 0

Үндсэн цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:  
Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**БУСАД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-280-10	16мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх	1 м хоолой	600	2.6 / 2	.18 / .02	109.2 / 10.2			
20-170-04	1*16мм2 хүртэл зэс утас сүвлэх	м	20	2.8 / 2	.07 / .03	1.34 / .6			

Нийт Хүн/цаг: 110.54 / 10.8

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**Бүгд хүн/цаг: 411.09 / 10.8**

**Бүгд цалин:**

**Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:**

**Нэмэгдэл цалин 37%:**

**Нийт цалин:**

**Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:**

**Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:**

**Ажиллах хүчний зардал:**

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН СИСТЕМ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	90дб чадалтай тугшуурийн дуут дохио егегч slm-ld 95	ш		3		.0103	380	2		
	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш		10		.0069	380	2		
	Гараар удирдах галын дохиоллын гар мэдээлэгч пр513-Зам	ш		3		.0155	380	2		
	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш		73		.7534	380	2		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 8 судастай утас utp-8x0.5мм, cat6 0.5x4p	м		650		.1885	380	2		

## АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5539	Сүлжээний сэлгэгч свич /захиалагч/	ш		1		.001	380	2		
	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын видео дуран	ш		1		.015	380	1		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4 судастай утас тавих utp cat.4 0.5мм	м		150		.0435	380	2		

## БУСАД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4211	Төмөр булан	ш		150		.15	380	2		
2-2322	Цайрдсан ган хоолой ф16мм	м		600		.6	380	3		
1-0060	Эрэг боолт	кг		102		.1153	380	2		
3-2820	Зэс утас 1*16 мм2	м		20.6		.0021	380	2		

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

3-6516	Муфт	ш	199.9998		1.4	380	2	
--------	------	---	----------	--	-----	-----	---	--

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	6		
2028	Автокран 5тн	.66		
	Үйлчилгээний машин	15.08		