

№	1100 ТОМ БУТЛАЛТЫН ХЭСГИЙН 1-Р ШУГАМЫН ТЭЖЭЭЛИЙН ТУУЗАН КОНВЕРИЙН ГАЛАРЕЙ				ХҮСНЭГТ-1
	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал	нэгж өртөг /төг/	Жишиг үнэ: индексээр
БА,ББ	Барилга: 86.65м х 9.5м/хувьсах Суурь: Цутгамал төмөр бетон ЦБУ Үндсэн хийц: Металл каркастай, металл дамнуруу дээвэртэй ДГ Дүүргэлт: Чулуун хөвөн дулаалгатай сендвич хавтан ХД Дээвэр: Сендвич		823.18		ЖҮ байхгүй
ХАС					
ЦБУ					
ДГ					
ХД					
Хэсгийн дүн:					
в/. Тоног төхөөрөмжийн үнэ:					
Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо					
1	Барилга				
2	Тоног төхөөрөмжийн үнэ				
3	Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж	-			
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:					

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /Д.Оюун-Эрдэнэ / -ББ

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /А.Адъяа / -БА

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /Б.Ганчимэг / -ХАС,ЦБУ

Тэргүүлэх/төсөвчин:..... /П.Оюунгэрэл / -ХТ

Хянасан:

Төсвийн эксперт:

/Ү.Банди /

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	2136.18	/ 2	/	/			
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	5021.83	2.0 / 2	.01 /	32.14 /			
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	377.99	2.9 / 2	4.86 /	1838.17 /			
01-330-03	Эргэн булалтын шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	4948.56	4.0 / 2	.01 /	35.13 /			
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	4206.276	/ 2	/	/			
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	742.284	1.4 / 2	2.19 /	1626.94 /			
01-190-03	15см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	4948.56	/ 2	/	/			

Нийт Хүн/цаг: 3532.3779292 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Суурийн баганын бетон бэлтгэл хийх в10	м3	53.79	2.4 / 2	1.1 / 1.49	59.28 / 79.93			
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	585.87	2.8 / 2	9.84 / .51	5767.13 / 298.79			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-36	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-620.83 /			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

						-88.06
06-050-13	Суурийн баганын арматур	тн	25.26	2.5 / 2	17.25 / 2.45	435.62 / 61.79
06-050-13	Суурийн ханын арматур	тн	20.88	2.5 / 2	17.25 / 2.45	360.08 / 51.07
08-040-10	Ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1363.0 2	2.9 / 2	.49 / .01	671.01 / 10.9

Нийт Хүн/цаг: 6672.292566 / 414.43224 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-050-06	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.6712 8	3.3 / 2	146.71 / 4.81	98.49 / 3.23			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Багана/	тн	17.414 67	3.6 / 2	19.58 / 3	340.98 / 52.24			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Босоо элементүүд/	тн	110.53 586	3.6 / 2	19.58 / 3	2164.33 / 331.61			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Хэвтээ элементүүд/	тн	89.102 55	3.6 / 2	19.58 / 3	1744.65 / 267.31			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Боолт/	тн	0.5816 4	3.6 / 2	19.58 / 3	11.39 / 1.74			
09-010-07	Металл хийц угсрах /С дамнуруу/	тн	6.6940 2	3.6 / 2	19.58 / 3	131.07 / 20.08			
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	225	3.2 / 2	6.65 / 5.17	1497.33 / 1163.7			
09-180-04	Төмөр хийц 2 удаа будах	тн	225	4.0 / 2	4.56 / .01	1026.65 / 3.1			

Нийт Хүн/цаг: 7014.892030462 /

Үндсэн цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-07	Төмөр бетон багана цутгах В30	м3	1005.6	2.9 / 2	16.17 / 2.12	16264.07 / 2131.87			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	2.64	2.5 / 2	17.25 / 2.45	45.53 / 6.46			

Нийт Хүн/цаг: 16309.599192 / 2138.32944 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-130-10	Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан угсрах	м2	900.77	3.6 / 2	2.3 / .00	2075.37 / .9			
08-270-13	Дээврийн төмөр сараалжин хайс хийж угсрах	үм	171.3	3.5 / 2	1.66 / .11	284.96 / 18.33			
09-180-07	Төмөр сараалжин хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.8	4.0 / 2	13.06 / .03	23.51 / .05			

Нийт Хүн/цаг: 2383.84035 / 19.27487 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-340-09	Чулуун хөвөнтэй сендвич хавтангаар хана угсрах	м2	585.33	3.7 / 2	1.71 / .01	1002.08 / 5.74			

Нийт Хүн/цаг: 1002.08496 / 5.736234

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-120-04	Вакум цонх угсрах 3 давхар шиллэгээтэй	м2	72	4.0 / 2	1.3 / .13	93.37 / 9.36			
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	72	3.0 / 2	.15 / .01	10.94 / .86			
10-180-04	Металл хавтастай гадна хаалга усрах	м2	5.136	3.4 / 2	1.24 / .37	6.35 / 1.9			
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	5.136	3.0 / 2	.43 / .01	2.23 / .04			

Нийт Хүн/цаг: 112.89072 / 12.160272

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:**ШАЛНЫ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-870-05	Шалыг ероху резинэн будгаар будах б-10мм	м2	786.24	2.8 / 2	.17 / .00	137.59 / 1.57			
15-870-05	Шалыг ероху резинэн будгаар шалны хөвөө будах б-150мм	м2	28.4	2.8 / 2	.17 / .00	4.97 / .06			
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх В25	м2	786.24	2.5 / 2	.33 / .13	255.61 / 99.07			
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	12579.84	2.0 / 2	/ .01	/ 75.48			
11-030-08	1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	786.24	3.2 / 2	.24 / .01	191.92 / 10.22			
11-430-04	XPS хөөсөнцөр хавтангаар шал дулаалах б-100мм	м2	786.24	3.0 / 2	.47 / .01	368.75 / 11.01			

Нийт Хүн/цаг: 958.836368 / 197.40304

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:**БУСАД АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-670-05	Хаяг, таних тэмдэг тавих	иж бүр	19	5.0 / 2	.72 /	13.7 / .01			
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	10.22	2.0 / 2	.04 /	.42 /			

Нийт Хүн/цаг: 14.11802 / 0.00741

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 38000.932135662 /

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Шигшсэн шороо	м3		6927.984		8313.5808	15	1		

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0795	Тос	кг		1529.1207		1.9114	380	2		
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг		251.9241		.2519	380	1		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		3271.248		3.6965	380	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		210.9132		.2426	380	2		
1-0060	Эрэг боолт	кг		17.5761		.0199	380	2		
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2		943.2507		32.0705	20	2		
1-4182	Бетон зуурмаг в20	м3		594.6581		1427.1793	0	1		
1-4179	Бетон зуурмаг в10	м3		54.8658		131.6779	0	1		
1-0733	Арматур	тн		59.3531		59.3531	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		2.9677		2.9677	380	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		10.7038		6.4223	20	1		

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		846		1.0913	380	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		31.4629		.0362	380	2		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		398.925		5.3304	380	3		
1-0879	Электрод э-42	кг		3473.8976		4.0297	380	2		
1-4564	Эрэг гайк	кг		.5816		.0007	380	1		
1-0062	Анкерын боолт	кг		671.28		.7585	380	2		
1-3943	Ацетилен	м3		122.5125		.098	380	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0733	Арматур	тн		.0745		.0745	380	1	
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		.0037		.0037	380	1	
1-3825	Ган хийц	кг		223747.1		223.7471	380	1	
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		.3202		.1921	20	1	

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		193.2763		193.2763	1	1		
1-0795	Тос	кг		4464.864		5.5811	380	2		
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2		2343.048		16.4013	10	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		3640.272		4.1863	380	2		
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3		8.0448		17.6986	0	1		
1-0879	Электрод э-42	кг		10.056		.0117	380	2		
1-4180	Бетон зуурмаг в30	м3		1020.684		2449.6416	0	1		
1-0733	Арматур	тн		83.088		83.088	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		4.1544		4.1544	380	1		
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2		676.9699		25.7249	10	2		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		62.8701		37.7221	20	1		

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг		144.1232		.1441	380	1		
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг		28.8246		.0288	380	3		
1-5012	Ус урсах ховил	у/м		108.0924		1.8322	0	1		
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш		28824.64		.2882	380	1		
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	у/м		360.308		2.0898	0	1		
2-1989	Труба ф25мм	м		170		36.55	380	3		
2-1989	Труба ф20мм	м		513.9		110.4885	380	3		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1989	Труба ф40мм	м		171.3		36.8295	380	3	
1-0129	Тэлэгч хадаас	кг		540.462		.6215	0	2	
1-0030	Тавлагч хадаас	кг		270.231			0	2	
1-5252	Тогтоогч төмөр	кг		720.616		.8143	0	2	
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		12.6		.0163	380	2	
1-6012	Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан	м2		927.7931		8.1646	0	3	
1-4029	Цемент м-300	тн		.2587		.2638	380	1	
1-0410	Шингэлэгч	кг		3.762		.0047	380	2	
1-5010	Дээврийн орой	у/м		126.1078		.7945	0	2	
1-0128	Дюбель хадаас	кг		18.0154		.0207	0	2	

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг		16.3892		.0164	380	1		
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг		93.6528		.1058	380	2		
1-5008	Гадна ханын сендвич хавтан	м2		608.7432		9.3746	0	1		
1-5006	Гадна булан	у/м		197.8415		.8923	0	1		
1-5007	Дотор булан	у/м		197.8415		.8923	0	1		
1-5015	Зам төмөр	у/м		135.2112			0	2		

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		.32		.0004	380	2		
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг		19.284		.0233	380	3		
1-3825	Вакум цонх 3 давхар шилтэй	м2		73.44		2.2032	380	1		
1-4325	Металл хаалга /гадна /	м2		5.136		.2015	10	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-5002	Суурь түрхлэг	кг		407.32		.5132	380	2		
2-5001	Резинэн будаг /ероху/	кг		602.8336		.7777	380	2		
1-4271	Ус	м3		27.5184		27.5184	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		25.1597		37.7395	10	1		
1-4237	Түлээ	м3		.629		.4088	10	1		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		2280.096		2.5765	380	2		
1-0358	Хар тосон шаваас	кг		597.5424		.6752	380	2		
1-0094	Хадаас	кг		31.4496		.0362	380	2		
1-4178	Бетон зуурмаг в25	м3		80.1965		192.4716	0	1		
1-4212	Арчих материал	кг		2.3587		.0024	380	1		
1-5050	Хрс хавтан	м3		78.624		.0763	380	1		

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5202	Хаяг	ш		19		.0009	380	1		
1-0863	Шуруп	кг		.228		.0003	380	2		
1-5203	Номер	ш		19		.0009	380	1		

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	37.5		
5002	Таслагч	38.73		
5001	Тавлагч	413.45		
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	1.01		
3122	Хийн гагнуурын аппарат	84.83		
9008	Цахилгаан сойз	4.87		
	Шурупдэгч машин	13.3		
10010	Эксковатор 6.3м3	26.92		
1006	Эксковатор 0.15м3	2.45		
9024	Буун цацагч	69.25		
1017	Бульдозер	31.3		
	Авто машин	.64		
2028	Автокран 5тн	287.46		
	Автомашин	149.92		
	Автамошин	.04		
2027	Автакран	374.72		
3027	Гагнуурын аппарат	385.85		
9023	Гүний доргиур	1870.72		
9021	Доргиур	39.31		
5003	Дрель	413.45		
6007	Нүх өрөмддөг суурь машин	15.08		
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	469.12		
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	166.98		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	130	3.6 / 2	.52 / .01	67.02 / 1.53			
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	87	3.6 / 2	.53 / .02	46.48 / 1.86			
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	8	3.7 / 2	.58 / .03	4.67 / .25			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф25мм	м2	10.21	3.8 / 2	.51 / .01	5.2 / .1			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф32мм	м2	8.74	3.8 / 2	.51 / .01	4.45 / .08			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф50мм	м2	1.26	3.8 / 2	.51 / .01	.64 / .01			
24-110-07	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	20.21	2.7 / 2	.44 /	8.87 / .01			
24-100-10	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	20.21	3.0 / 2	.33 / .02	6.6 / .34			
18-160-05	100мм голчтой регистр ган регистр угсрах 3м ,4 эгнээ Q=3кВт	м	192	3.5 / 2	4.63 / .56	889.73 / 107.19			
18-092-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф25мм	ш	24	3.7 / 2	1.76 / .00	42.34 / .07			
18-210-06	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш	4	4.7 / 2	.94 / .01	3.74 / .03			
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	2	3.6 / 2	1.7 / .07	3.41 / .14			
18-140-07	Хий авагч тавих Ф20	ш	16	3.7 / 2	.18 / .01	2.84 / .08			
18-210-04	Ус Юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	10	4.6 / 2	.79 / .00	7.9 / .05			
19-150-04	315мм голчтой дерлөктөр угсрах	ш	3	3.0 / 2	5.55 / .12	16.66 / .37			
19-010-04	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой Ф315мм	м2	4.45	3.5 / 2	2.3 / .06	10.25 / .28			
24-160-04	Хоолойн дулаалга хийх	м2	0.59	3.5 / 2	3.42 / .02	2.02 / .01			

Нийт Хүн/цаг: 1122.780104 / 112.405717 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0100	Ус юүлэгч хаалт ф 25мм	ш		10		.0403	380	2		
1-0523	Татуурга	кг		3		.003	380	1		
2-0427	Хий авагч ф20	ш		16		.14	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		46.055		.0534	380	2		
1-0060	Эрэг боолт 6x20	кг		.3556		.0004	380	2		
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг		2.8925		.0033	380	2		
2-3140	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш		4		.0029	380	2		
2-4020	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм	ш		24		.024	380	1		
2-0480	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш		2		.0464	380	2		
	Галд тэсвэртэй эрдэс хөвөн дулаалга	м		.6		.001	380	2		
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м		130		.208	380	3		
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м		87		.2958	380	3		
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м		8		.408	380	3		
2-1476	Ган яндан ф-108	м		192		1.9776	380	3		
2-1478	Ган яндан d-150	м		28.8		.1261	380	3		
2-3239	Дефлектор, ф315	ш		3		.1118	380	2		
2-2942	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой ф315м	м		4.5		.0444	380	3		
	Дулаалга ф32мм	м		87		.0321	380	2		
	Дулаалга ф25мм	м		130		.0479	380	2		
	Дулаалга ф50мм	м		8		.0029	380	2		
2-3077	Заглушка ф150мм	ш		64		.031	380	2		
1-0277	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	кг		2.021		.0025	380	2		
2-2908	Кронштейн	кг		3.072		.0035	380	2		
1-2661	Поддон	ш		3		.024	380	1		
1-0675	Өнгийн тууз	м2		23.2415		.0739	380	2		

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан ороомог	3.39		
2028	Автокран 5тн	14.53		
13200	Автомашин	6.93		
3122	Ацетиленийн генератор	30.39		
3033	Гагнуурын аппарат	59.05		
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	1.36		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-06	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	60	3.6 / 2	.65 / .03	39 / 1.86			
16-072-11	Цайрдсан ган хоолой D=159мм голчтой угсрах	м	110	4.4 / 2	1.21 / .09	133.23 / 9.92			
24-120-04	Хоолойн дулаалга Ф150мм	м2	51.81	3.8 / 2	.51 / .01	26.37 / .5			
24-110-05	Тусгаарлах гадаргууг тосон найруулсан будгаар 2 удаа будах	м2	51.81	2.7 / 2	.17 / .00	8.66 / .06			
24-100-10	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	51.81	3.0 / 2	.33 / .02	16.92 / .87			
16-210-04	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	170	3.9 / 2	.16 /	27.03 /			
16-150-04	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	5	3.6 / 2	3.45 / .15	17.26 / .75			

Нийт Хүн/цаг: 268.474887 / 13.961956 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-05	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах Ф32х2.8мм	м	50	3.6 / 2	.56 / .02	28.11 / 1.2			
16-072-09	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах ф108х4мм	м	110	4.4 / 2	.89 / .05	97.88 / 5.88			
18-210-05	Ф32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	4	4.6 / 2	.79 / .01	3.16 / .03			
16-110-09	Ф100мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	2	3.6 / 2	2.87 / .15	5.74 / .3			
16-072-05	Ф32мм уян хоолой 20м	м	100	3.6 / 2	.56 / .02	56.21 / 2.4			

Нийт Хүн/цаг: 191.088 / 9.8114

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :
Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ТЕХНИКИЙН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-10	Цайрдсан ган хоолой Ф133мм голчтой угсрах	м	110	4.4 / 2	1.07 / .05	117.31 / 5.93			
16-072-11	Цайрдсан ган хоолой D=159мм голчтой угсрах	м	110	4.4 / 2	1.21 / .09	133.23 / 9.92			
16-110-09	Ф125мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	2	3.6 / 2	2.87 / .15	5.74 / .3			
16-110-10	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	2	3.2 / 2	6.64 / .28	13.29 / .56			

Нийт Хүн/цаг: 269.569 / 16.707

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНЭЭС ГАРГАСАН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-11	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф150мм	м	110	4.4 / 2	1.21 / .09	133.23 / 9.92			
16-110-10	Таслах хаалт голч d=150мм байрлуулах	ш	2	3.2 / 2	6.64 / .28	13.29 / .56			

Нийт Хүн/цаг: 146.519 / 10.478

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш		5		.0057	380	2		
	Хоолойн дулаалга ф150мм	м		100		.0368	380	2		
1-0239	Цагаан эмульсэн будаг	кг		10.362		.0134	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		112.2		2.3338	380	3		
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м		60		.312	380	3		
1-0879	Электрод	кг		1.562		.0018	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		.924		.0011	380	2		
1-0186	Будгийн цавуу	кг		.5181		.0006	380	2		
2-1375	Галын хоолой д-50мм (шланк)	м		100		.149	380	2		
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш		10		.0053	380	2		
2-0461	Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50	ш		5		.002	380	2		
2-1434	Галын хошуу, рс ф 50мм	ш		5		.0079	380	2		
1-4377	Галын шүүгээ	ш		5		.134	10	2		
2-0038	Галын вентиль	ш		5		.0206	380	2		
3-4877	Отвод ф50	ш		10		.01	380	2		
1-0675	Өнгийн тууз	м2		59.5815		.1895	380	2		
1-0216	Өнгө хувиргагч тосон будаг	кг		1.3989		.0018	380	2		

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0482	Ф100мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		2		.0995	380	2		
2-1461	Ф32мм уян хоолой	м		100		.43	380	3		
2-3136	Ф32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		4		.0015	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 108	м		112.2		2.3338	380	3		
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 32х2.8мм	м		50		.215	380	3		
1-0879	Электрод	кг		1.32		.0015	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		1.08		.0013	380	2		
3-4877	Отвод ф32мм	ш		8		.008	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТЕХНИКИЙН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0485	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		2		.315	380	2		
2-0482	Ф125мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		2		.0995	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		112.2		2.3338	380	3		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 133	м		112.2		2.3338	380	3		
1-0879	Электрод	кг		2.992		.0035	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		2.76		.0032	380	2		

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНЭЭС ГАРГАСАН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0485	Таслах хаалт голч d=150мм	ш		2		.315	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		112.2		2.3338	380	3		
1-0879	Электрод	кг		1.562		.0018	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		1.68		.0019	380	2		
1-4328	Боолт, бэхэлгээ	кг		990		1.1187	380	1		

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
60161	Автокран	69.3		
2028	Автокран 5тн	.87		
13200	Автомашин	.55		
3033	Гагнуурын аппарат	154.15		
2028	Кран 5тн	1.39		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЦАХИЛГААН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-520-17	Хамгаалагдсан LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 1х50Вт IP65	ш	43	2.9 / 2	1.16 / .03	49.66 / 1.29			
38-520-37	"Гарах" бичигтэй ханын цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 3Вт	ш	2	3.0 / 2	1.31 / .02	2.62 / .04			
20-280-07	Цэнэглэгддэг батарей бүхий ханын ослын гэрлийг суурилуулах 2х6Вт	ш	15	3.0 / 2	3.27 / .04	49.08 / .61			
38-520-39	Далд угсралтын 1 туйлт солбисон унтраалга угсрах 16а IP44	ш	3	3.0 / 2	.25 / .03	.75 / .09			
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	3	3.3 / 2	.47 / .14	1.4 / .42			
38-290-05	3х4мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	600	2.6 / 2	.07 /	40.8 / .42			
38-280-21	22мм хүртэл голчтой ган хоолойг төдүүлээр бэхэлж угсрах	1 м хоолой	625	2.6 / 2	.21 / .03	130 / 19.5			
38-290-05	5х4мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	25	2.6 / 2	.07 /	1.7 / .02			
38-200-46	Cu/XLPE/PVC 5х4 мм2 кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	250	3.4 / 2	.19 / .00	47.5 / .65			
38-200-60	Cu/XLPE/PVC 5х10мм2 кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	30	3.1 / 2	.12 / .00	3.6 / .08			
38-200-46	Cu/XLPE/PVC 5х10 мм2 кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	580	3.4 / 2	.19 / .00	110.2 / 1.51			
38-200-50	Cu/XLPE/PVC 4х240мм2 кабелийг бүтээц буюу онгоцонд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	540	2.7 / 2	.46 / .03	248.4 / 14.53			
38-200-64	Cu/XLPE/PVC 4х240мм2 кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	20	3.0 / 2	.27 / .03	5.4 / .54			
38-220-54	4-6 мм2 хүртэл огтлолтой 7 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2	5.0 / 2	.46 / .01	.93 / .01			
38-220-55	4-6 мм2 хүртэл огтлолтой 10 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	4	5.0 / 2	.62 / .01	2.47 / .03			
38-220-44	0.4 кв-ын 4 судастай 240мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	4	4.0 / 2	3.88 / .01	15.51 / .04			
38-250-04	4мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10	4.0 / 2	.11 /	1.07 / .00			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-250-05	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	20	4.0 / 2	.12 /	2.38 / .00
38-250-14	240мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	20	5.0 / 2	.42 /	8.44 / .01
38-470-08	Засварын самбар угсрах /1101-МР-02-01/ 1000x800x300мм IP54	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00
38-470-08	Засварын самбар угсрах /1401-МР-02-01/ 1000x800x300мм IP54	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00
38-470-08	Засварын самбар угсрах /1101-LDB-01/ 300x400x200мм IP54	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00
38-210-09	Кабелийн төмөр тавиурыг 600x100x2000мм төмөр бүтээцийн хамт бэхлэх	ш	540	4.0 / 2	.23 / .01	122.58 / 2.7

Нийт Хүн/цаг: 855.4485 / 42.4959

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 855.4485 / 42.4959

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ЦАХИЛГААН

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6361	"гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарейтэй гэрэлтүүлэгч 3вт	КОМ		2		.01	380	3		
3-6514	Утас салбарлах хайрцаг	Ш		3		.0009	380	2		
1-0306	Тусгаарлагч лент	КГ		4.0226		.0049	380	2		
3-4119	Төгсгөвч 4мм2	Ш		10		.002	380	2		
3-4119	Төгсгөвч зэс 10мм2	Ш		20		.006	380	2		
3-4131	Төгсгөвч 240мм2 зэс	Ш		20		.0018	380	2		
3-6354	Хамгаалагдсан таазны led гэрэлтүүлэгч 1x50вт Ip65	КОМ		43		.129	380	3		
3-6361	Цэнэглэгддэг батарей бүхий ханын ослын гэрэлтүүлэгч 2x6вт	КОМ		15		.075	380	3		
1-2561	Шат /гэрэл солих тавцан/	Ш		1		.01	380	2		
1-0421	Бууны сум	Ш		60		.0123	380	2		
1-0517	Бэхлэх хомут ф20	Ш		314		.0355	380	2		
1-4212	Арчих материал	КГ		6.6		.0068	380	1		
2-2322	Ган хоолой ф20мм	М		625		1.05	380	3		
3-5119	Далд угсралтын 1 туйлт солбисон унтраалга 16а Ip44	Ш		3		.0015	380	2		
3-3769	Засварын самбар /1101-mp-02-01/ 1000x800x300мм Ip54	КОМ		1		.05	380	2		
3-3769	Засварын самбар /1101-ldb-01/ 300x400x200мм Ip54	КОМ		1		.04	380	2		
3-3769	Засварын самбар /1401-mp-02-01/ 1000x800x300мм Ip54	КОМ		1		.05	380	2		
3-4049	Кабелийн төмөр тавиур 600x100x2000 төмөр бүтээцийн хамт	Ш		540		4.05	380	2		
3-4049	Кабелийн төмөр тавиурын таг 600x100x2000мм	Ш		540		2.592	380	2		
3-2977	Кабель си/xlpe/pVc 5x4 мм2	М		275		.1136	380	2		
3-2977	Кабель си/xlpe/pVc 3x4 мм2	М		600		.1656	380	2		
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc 5x10мм2	М		610		.0462	380	2		
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc 4x240мм2	М		560		5.04	380	2		

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	37.86		
11004	Цахилгаан өрөм	2.85		
2028	Автокран 5тн	27.2		
2029	Автокран 6.3тн	14.2		
	Автомашин	.03		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН СИСТЕМ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-320-06	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	88	5.0 / 2	2.08 /	183.48 /			
40-320-04	Гараар удирдах галын дохиоллын гар мэдээлэгч /телефон утасны холбогчтой/	ш	3	5.0 / 2	.44 /	1.33 /			
40-360-04	90 дб чадалтай тугшуурийн дуут дохио гэрэл хосолсон	ш	3	4.0 / 2	2.08 /	6.25 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 8 судастай утас тавих 1*2*2,0мм	100м	7.2	2.1 / 2	12.57 /	90.5 /			

Нийт Хүн/цаг: 281.5488 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-410-06	Дүрс бичлэгийн төхөөрөмж, НВР 24 цаг угсрах	ш	1	5.0 / 2	25.02 /	25.02 /			
40-220-06	Сүлжээний сэлгэгч свич /захиалагч/	ш	1	4.0 / 2	4.78 /	4.78 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 4 судастай утас тавих UTP CAT.6 0.5мм	100м	0.3	2.1 / 2	12.57 /	3.77 /			
40-220-06	Хувиргагч /модуль/ 10Г	ш	2	4.0 / 2	4.78 /	9.57 /			
40-560-07	Дотор зориулалтын шилэн кабель 3м	100м	1.4	2.1 / 2	12.57 /	17.6 /			
40-220-05	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж ПДП-4 коре	ш	2	4.0 / 2	11.55 /	23.11 /			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 83.8423 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БУСАД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-220-04	Холбооны самбар хайрцаг 600x600x200мм	ш	1	4.0 / 2	6.25 /	6.25 /			
38-280-10	16мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх	1 м хоолой	650	2.6 / 2	.18 / .02	118.3 / 11.05			
20-170-04	1*16мм2 хүртэл зэс утас сүвлэх	м	20	2.8 / 2	.07 / .03	1.34 / .6			

Нийт Хүн/цаг: 125.885 / 11.65

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 491.2761 / 11.65

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН СИСТЕМ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	90дб чадалтай тугшуурийн дуут дохио егегч slm-lid 95	ш		3		.0103	380	2		
	Гараар удирдах галын дохиоллын гар мэдээлэгч пр513-Зам	ш		3		.0155	380	2		
	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш		88		.9082	380	2		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 8 судастай утас utp-8x0.5мм, cat6 0.5x4p	м		720		.2088	380	2		

АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5539	Сүлжээний сэлгэгч свич /захиалагч/	ш		1		.001	380	2		
3-5539	Хувиргагч /модуль/ 10г	ш		2		.002	380	2		
3-5546	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж пдп-4 коре	ш		2		.006	380	2		
	Дотор зориулалтын шилэн кабель	м		140		.0406	380	2		
	Дүрс бичлэгийн төхөөрөмж, нвр 24 цаг	ш		1		.015	380	1		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4 судастай утас тавих utp cat.4 0.5мм	м		30		.0087	380	2		

БУСАД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4211	Төмөр булан	ш		162		.162	380	2		
3-5546	Холбооны самбар 600x600x200мм	ш		1		.003	380	2		
2-2322	Цайрдсан ган хоолой ф16мм	м		650		.65	380	3		
1-0060	Эрэг боолт	кг		110.5		.1249	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-2820	Зэс утас 1*16 мм2	м	20.6	.0021	380	2	
3-6516	Муфт	ш	215.9995	1.512	380	2	

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	6.5		
2028	Автокран 5тн	.71		
	Үйлчилгээний машин	19.22		