

1100 ТОМ БУТЛАЛТЫН 2-Р ШУГАМЫН ТЭЖЭЭЛИЙН ТУУЗАН КОНВЕЙРЫН ГАЛЕРЕЙН БАРИЛГА					ХҮСНЭГТ-1
№	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг	Хүчин чадал	нэгж өртөг /төг/	Жишиг үнэ: индексээр
ХАС	Суурь: Цутгамал төмөр бетон				
ЦБУ	Үндсэн хийц: Металл каркастай, металл дамнуруу дээвэртэй				
ДГ	Дүүргэлт: Чулуун хөвөн дулаалгатай сендвич хавтан				
ХД	Дээвэр: Сендвич				
Хэсгийн дүн:					
в/. Тоног төхөөрөмжийн үнэ:					
ЦБУ	Цэвэрлэгээнээс гарсан ус шахахх насос		2		
Холбоо	Сүлжээний сэлгэгч		1		
	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хамгаалалтын видео дуран		2		
	IR3 дөлний мэдээлэгч		8		
Хэсгийн дүн:					
ҮТТ	Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж				
	Засварын гүүрэн кран		1		
Хэсгийн дүн:					
Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо					
1	Барилга				
2	Тоног төхөөрөмжийн үнэ				
3	Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж				
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:					

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /Д.Оюун-Эрдэнэ / -ББ

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /А.Адъяа / -БА

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /Б.Ганчимэг / -ХАС,ЦБУ

Тэргүүлэх/төсөвчин:..... /П.Оюунгэрэл / -ХТ

Хянасан:

Төсвийн эксперт:

/Ү.Банди /

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	2136.18	/ 2	/	/			
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	5021.83	2.0 / 2	.01 /	32.14 /			
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	377.99	2.9 / 2	4.86 /	1838.17 /			
01-330-03	Эргэн булалтын шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	4948.56	4.0 / 2	.01 /	35.13 /			
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	4206.276	/ 2	/	/			
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	742.284	1.4 / 2	2.19 /	1626.94 /			
01-190-03	15см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	4948.56	/ 2	/	/			

Нийт Хүн/цаг: 3532.3779292 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Суурийн баганын бетон бэлтгэл хийх в10	м3	53.79	2.4 / 2	1.1 / 1.49	59.28 / 79.93			
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	585.87	2.8 / 2	9.84 / .51	5767.13 / 298.79			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-36	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-620.83 /			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

						-88.06
06-050-13	Суурийн баганын арматур	тн	25.26	2.5 / 2	17.25 / 2.45	435.62 / 61.79
06-050-13	Суурийн ханын арматур	тн	20.88	2.5 / 2	17.25 / 2.45	360.08 / 51.07
08-040-10	Ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1363.0 2	2.9 / 2	.49 / .01	671.01 / 10.9

Нийт Хүн/цаг: 6672.292566 / 414.43224 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-050-08	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх	м2	1378.3	3.0 / 2	1.31 / .01	1810.12 / 7.44			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Тээглүүр/	тн	0.1604 56	3.6 / 2	19.58 / 3	3.14 / .48			
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.1604 56	3.2 / 2	6.65 / 5.17	1.07 / .83			
06-110-11	Төмөр бетон хучилт цутгах В30	м3	498.95	2.9 / 2	5.44 / 1.81	2715.49 / 901.1			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	54.783	2.5 / 2	17.25 / 2.45	944.75 / 134			

Нийт Хүн/цаг: 5474.5657191056 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-010-07	Металл хийц угсрах /Босоо элементүүд/	тн	294.77 437	3.6 / 2	19.58 / 3	5771.77 / 884.32			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Хэвтээ элементүүд/	тн	161.56 658	3.6 / 2	19.58 / 3	3163.52 / 484.7			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Боолт/	тн	1.7373	3.6 / 2	19.58 / 3	34.02 / 5.21			
09-010-07	Металл хийц угсрах /С дамнуруу/	тн	25.038 45	3.6 / 2	19.58 / 3	490.26 / 75.12			
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	483.11 67	3.2 / 2	6.65 / 5.17	3215.05 / 2498.68			
09-180-04	Төмөр хийц 2 удаа будах	тн	483.11 67	4.0 / 2	4.56 / .01	2204.41 / 6.67			

Нийт Хүн/цаг: 14879.0281266 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-130-10	Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан угсрах	м2	1684.3 4	3.6 / 2	2.3 / .00	3880.72 / 1.68			

Нийт Хүн/цаг: 3880.71936 / 1.68434

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-340-09	Чулуун хөвөнтэй сендвич хавтангаар гадна хана угсрах	м2	2066.05	3.7 / 2	1.71 / .01	3537.08 / 20.25			
08-270-13	Дээврийн төмөр сараалжин хайс хийж угсрах	у/м	509.237	3.5 / 2	1.66 / .11	847.12 / 54.49			
09-180-07	Төмөр сараалжин хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	5.24	4.0 / 2	13.06 / .03	68.44 / .13			
15-080-07	Шалны доороос тор татаж өндөр чанарын шавардлага хийх 6-20мм	м2	1633.81	3.4 / 2	2.64 / .16	4306.4 / 267.94			
15-140-10	Шалны доороос эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	238.36	3.4 / 2	.77 / .01	183.39 / 1.19			

Нийт Хүн/цаг: 8942.4204275 / 344.003289 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-120-04	Вакум цонх угсрах 3 давхар шиллэгээтэй	м2	144	4.0 / 2	1.3 / .13	186.74 / 18.72			
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	144	3.0 / 2	.15 / .01	21.89 / 1.73			
10-180-04	Металл хавтастай гадна хаалга усрах	м2	10.27	3.4 / 2	1.24 / .37	12.69 / 3.8			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	10.27	3.0 / 2	.43 / .01	4.46 / .07
-----------	---	----	-------	---------	-----------	------------

Нийт Хүн/цаг: 225.7781 / 24.31979

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-870-05	Шалыг ероху резинэн будгаар будах б-10мм	м2	1633.8 1	2.8 / 2	.17 / .00	285.92 / 3.27			
15-870-05	Шалыг ероху резинэн будгаар шалны хөвөө будах б-150мм	м2	78.66	2.8 / 2	.17 / .00	13.77 / .16			
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх В25	м2	1633.8 1	2.5 / 2	.33 / .13	531.15 / 205.86			
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	26140. 96	2.0 / 2	/ .01	/ 156.85			
11-030-08	1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	1633.8 1	3.2 / 2	.24 / .01	398.81 / 21.24			
11-430-04	XPS хөөсөнцөр хавтангаар шал дулаалах б-100мм	м2	1683.8 1	3.0 / 2	.47 / .01	789.71 / 23.57			
53-120-01	Ус зайлуулах суваг ухаж гаргах б-300мм h=0.05-0.09мм	м2	76.54	3.0 / 2	.71 /	54.34 /			
11-060-04	Ус зайлуулах суваг цементэн тэгшилгээ хийх	м2	112.26	2.6 / 2	.21 / .12	23.82 / 13.47			
11-420-04	Засвар үйлчилгээний нүхний таг угсрах	м2	1.4	3.5 / 2	2.45 / .17	3.43 / .24			

Нийт Хүн/цаг: 2100.948764 / 424.65563

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн бүтэц: **Нийт цалин:**
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: **Нийт цалин:**
Ажиллах хүчний зардал:

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-670-05	Хаяг, таних тэмдэг тавих	иж бүр	19	5.0 / 2	.72 /	13.7 / .01			
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	21.27	2.0 / 2	.04 /	.87 /			

Нийт Хүн/цаг: 14.57107 / 0.00741
 Үндсэн цалин:
 Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:
 Нэмэгдэл цалин 37% :
 Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:
Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 45722.7020624056 /
Бүгд цалин:
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:
Нэмэгдэл цалин 37%:
Нийт цалин:
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:
Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Шигшсэн шороо	м3		6927.984		8313.5808	15	1		

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0795	Тос	кг		1529.1207		1.9114	380	2		
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг		251.9241		.2519	380	1		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		3271.248		3.6965	380	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		210.9132		.2426	380	2		
1-0060	Эрэг боолт	кг		17.5761		.0199	380	2		
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2		943.2507		32.0705	20	2		
1-4182	Бетон зуурмаг в20	м3		594.6581		1427.1793	0	1		
1-4179	Бетон зуурмаг в10	м3		54.8658		131.6779	0	1		
1-0733	Арматур	тн		59.3531		59.3531	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		2.9677		2.9677	380	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		10.7038		6.4223	20	1		

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		129.727		129.727	1	1		
1-0795	Тос	кг		1551.7345		1.9397	380	2		
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2		583.7715		4.0864	20	2		
1-0729	Хучилтын төмөр эдлэл	м2		1378.3		13.783	380	1		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		219.538		.2525	380	2		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		.2845		.0038	380	3		
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3		3.4926		7.6838	0	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0879	Электрод э-42	кг		2.4903		.0029	380	2	
1-0878	Электрод э-50	кг		593.7505		.6888	380	2	
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3		7.4842		4.8648	20	1	
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг		5306.455		5.9963	380	2	
1-4180	Бетон зуурмаг в30	м3		506.4342		1215.4422	0	1	
1-3943	Ацетилен	м3		.0874		.0001	380	1	
1-0733	Арматур	тн		84.72		84.72	380	1	
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		4.236		4.236	380	1	
1-3825	Ган хийц	кг		160.456		.1605	380	1	
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3		16.9643		11.0268	20	1	

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		1816.5188		2.3433	380	2		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		856.5659		11.4454	380	3		
1-0879	Электрод э-42	кг		7471.0083		8.6664	380	2		
1-4564	Эрэг гайк	кг		1.7373		.002	380	1		
1-3943	Ацетилен	м3		263.057		.2104	380	1		
1-3825	Ган хийц	кг		481379.4		481.3794	380	1		

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг		269.4944		.2695	380	1		
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг		53.8989		.0539	380	3		
1-5012	Ус урсах ховил	у/м		202.1208		3.4259	380	1		
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш		53898.88		.539	380	1		
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	у/м		673.736		3.9077	380	1		
1-0129	Тэлэгч хадаас	кг		1010.604		1.1622	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0030	Тавлагч хадаас	кг		505.302			380	2	
1-5252	Тогтоогч төмөр	кг		1347.472		1.5226	380	2	
1-6012	Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан	м2		1734.8702		15.2669	380	3	
1-5010	Дээврийн орой	у/м		235.8076		1.4856	380	2	
1-0128	Дюбель хадаас	кг		33.6868		.0387	380	2	

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг		57.8494		.0578	380	1		
1-0524	Сүлжмэл боодлын утас	кг		9541.4504		9.5415	380	1		
1-4271	Ус	м3		12.0487		12.0487	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		43.2143		64.8214	10	1		
2-1989	Труба ф25мм	м		458.1		98.4915	380	3		
2-1989	Труба ф20мм	м		1527.711		328.4579	380	3		
2-1989	Труба ф40мм	м		509.237		109.486	380	3		
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг		330.568		.3735	380	2		
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		36.68		.0473	380	2		
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2		1764.5148		7.6686	380	2		
1-4029	Цемент м-300	тн		9.4494		9.6384	380	1		
1-0410	Шингэлэгч	кг		10.9516		.0138	380	2		
1-0211	Эмульсэн будаг	кг		90.1001		.1162	380	2		
1-4212	Арчих материал	кг		.0238		.0000	380	1		
1-5008	Гадна ханын сендвич хавтан	м2		2148.692		3.7108	380	1		
1-5006	Гадна булан	у/м		698.3249		3.1494	380	1		
1-5007	Дотор булан	у/м		698.3249		3.1494	380	1		
1-5015	Зам төмөр	у/м		477.2576			380	2		

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		.6398		.0007	380	2		
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг		38.5675		.0467	380	3		
1-3825	Вакум цонх 3 давхар шилтэй	м2		146.88		4.4064	380	1		
1-4325	Металл хаалга /гадна /	м2		10.27		.403	10	2		

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-5002	Суурь түрхлэг	кг		856.235		1.0789	380	2		
1-0671	Сийрс	м2		16.839		.0084	380	2		
2-5001	Резинэн будаг /ероху/	кг		1267.2278		1.6347	380	2		
1-4271	Ус	м3		61.1256		61.1256	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		52.313		78.4695	10	1		
1-4237	Түлээ	м3		1.307		.8496	10	1		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		4738.049		5.354	380	2		
1-0358	Хар тосон шаваас	кг		1241.6956		1.4031	380	2		
1-0094	Хадаас	кг		67.3524		.0775	380	2		
1-4028	Цемент м-400	тн		.0129		.0132	380	1		
1-4191	Цементэн зуурмаг м-50	м3		2.2901		5.0382	0	1		
1-4178	Бетон зуурмаг в25	м3		166.6486		399.9567	0	1		
1-4212	Арчих материал	кг		4.9014		.005	380	1		
1-5232	Металл таг	м2		1.4		.0042	380	1		
1-5050	Хрс хавтан	м3		168.381		.1633	380	1		

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5202	Хаяг	ш		19		.0009	380	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0863	Шуруп	кг		.228	570	.0003	380	2	
1-5203	Номер	ш		19	285,000	.0009	380	1	

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	37.5		
5002	Таслагч	72.43		
5001	Тавлагч	773.11		
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	57.38		
3122	Хийн гагнуурын аппарат	182.2		
9008	Цахилгаан сойз	10.13		
	Шурупдэгч машин	13.3		
10010	Эксковатор 6.3м3	26.92		
1006	Эксковатор 0.15м3	5.1		
9024	Буун цацагч	150.02		
1017	Бульдозер	31.3		
7021	Бетон зуурмагийн насос	334.45		
	Авто машин	2.27		
2028	Автокран 5тн	661.86		
	Автомашин	279.65		
	Автамошин	.09		
2027	Автакран	700.69		
3027	Гагнуурын аппарат	831.24		
9022	Гадаргуугийн доргиур	334.45		
9023	Гүний доргиур	764.56		
9021	Доргиур	88.43		
5003	Дрель	773.11		
6007	Нүх өрөмддөг суурь машин	32.38		
9009	Нураах алх	101.62		
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	469.12		
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	166.98		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	94	3.6 / 2	.52 / .01	48.46 / 1.11			
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	160	3.6 / 2	.53 / .02	85.47 / 3.42			
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	308	3.6 / 2	.53 / .02	164.53 / 6.59			
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30	3.7 / 2	.58 / .03	17.51 / .93			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф25мм	м2	7.38	3.8 / 2	.51 / .01	3.76 / .07			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф32мм	м2	16.08	3.8 / 2	.51 / .01	8.18 / .16			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф40мм	м2	38.68	3.8 / 2	.51 / .01	19.69 / .38			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф50мм	м2	4.71	3.8 / 2	.51 / .01	2.4 / .05			
24-110-07	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	66.85	2.7 / 2	.44 /	29.33 / .02			
24-100-10	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	66.85	3.0 / 2	.33 / .02	21.83 / 1.12			
18-160-05	100мм голчтой регистр ган регистр угсрах 5м ,4 эгнээ Q=4.6кВт	м	400	3.5 / 2	4.63 / .56	1853.6 / 223.32			
18-090-09	Радиаторын хий авагч тавих	ш	20	3.6 / 2	2.7 / .05	53.97 / 1.02			
18-210-04	Ус Юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	24	4.6 / 2	.79 / .00	18.96 / .11			
18-210-04	Ус Юүлэгч хаалт d=20мм байрлуулах	ш	10	4.6 / 2	.79 / .00	7.9 / .05			
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт Ф25мм	ш	28	3.6 / 2	1.49 / .02	41.73 / .59			
18-210-06	Бөмбөлгөн хаалт Ф32мм	ш	6	4.7 / 2	.94 / .01	5.61 / .05			
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт Ф40мм	ш	4	3.6 / 2	1.56 / .04	6.24 / .16			
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт Ф50мм	ш	2	3.6 / 2	1.7 / .07	3.41 / .14			

Нийт Хүн/цаг: 2392.58224 / 239.279495 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-040-05	Ф125мм 0.8м урттай халаалтын хувиарлагч коллетор угсрах	ш	2	3.7 / 2	2.12 / .26	4.24 / .52			
24-110-07	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	0.63	2.7 / 2	.44 /	.28 /			
18-210-06	Бөмбөлгөн хаалт Ф32мм	ш	2	4.7 / 2	.94 / .01	1.87 / .02			
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт Ф50мм	ш	4	3.6 / 2	1.7 / .07	6.81 / .29			
18-210-09	Балансын хаалт Ф32мм	ш	2	3.5 / 2	2.64 /	5.28 /			
18-210-10	Балансын хаалт Ф50мм	ш	4	3.5 / 2	3.32 /	13.28 /			
18-210-04	Ус Юүлэгч хаалт Ф25мм байрлуулах	ш	4	4.6 / 2	.79 / .00	3.16 / .02			
18-210-04	Ус Юүлэгч хаалт d=20мм байрлуулах	ш	6	4.6 / 2	.79 / .00	4.74 / .03			
18-140-05	Манометр	ш	1	4.0 / 2	.45 / .02	.45 / .02			
18-140-06	Термометр	ш	1	4.0 / 2	.45 / .01	.45 / .01			

Нийт Хүн/цаг: 40.563644 / 0.900889

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

АГААР СОРОХ ЕРДИЙН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-150-04	315мм голчтой дерлатор угсрах	ш	6	3.0 / 2	5.55 / .12	33.31 / .74			
19-010-04	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой Ф315мм	м2	8.9	3.5 / 2	2.3 / .06	20.49 / .56			
24-160-04	Хоолойн дулаалга хийх	м2	1.19	3.5 / 2	3.42 / .02	4.07 / .02			

Нийт Хүн/цаг: 57.87195 / 1.31959

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 2491.017834 / 241.499974 Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:



БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0427	Радиаторын хий авагч	ш		20		.175	380	2		
2-0100	Ус юүлэгч хаалт ф 25мм	ш		24		.0967	380	2		
2-0100	Ус юүлэгч хаалт ф 20мм	ш		10		.0403	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		95.948		.1113	380	2		
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 25мм	ш		28		.1128	380	2		
2-3140	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш		6		.0044	380	2		
2-0480	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш		2		.0464	380	2		
2-0102	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш		4		.0097	380	2		
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м		94		.2256	380	3		
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м		308		1.0472	380	3		
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м		160		.544	380	3		
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м		30		1.53	380	3		
2-1476	Ган яндан ф-108	м		400		4.12	380	3		
2-1478	Ган яндан d-150	м		40		.1752	380	3		
	Дулаалга ф32мм	м		160		.059	380	2		
	Дулаалга ф25мм	м		94		.0346	380	2		
	Дулаалга ф50мм	м		30		.0111	380	2		
	Дулаалга ф40мм	м		308		.1135	380	2		
2-3077	Заглушка ф150мм	ш		80		.0387	380	2		
1-0277	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	кг		6.685		.0084	380	2		
2-2908	Кронштейн	кг		6.4		.0072	380	2		
1-0675	Өнгийн тууз	м2		76.8775		.2445	380	2		

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0100	Ус юүлэгч хаалт ф 25мм	ш		4		.0161	380	2		
2-0100	Ус юүлэгч хаалт ф 20мм	ш		6		.0242	380	2		
2-1441	Термометр-тсвб	ш		1		.002	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0343	Термометрын датчик	ш		1		.0013	380	2	
2-1490	Халаалтын ган яндан урт нь 800мм ф125мм	ш		2		.159	380	3	
1-0879	Электрод	кг		.2		.0002	380	2	
2-0100	Балансын хаалт ф32мм	ш		2		.0034	380	2	
2-0100	Балансын хаалт ф50мм	ш		4		.0127	380	2	
2-3140	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш		2		.0015	380	2	
2-0480	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш		4		.0927	380	2	
2-2874	Ган кранштейн	ш		4		.0008	380	2	
2-0100	Вентиль ф 25мм	ш		1		.004	380	2	
1-0277	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	кг		.063		.0001	380	2	
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж		1		.0052	380	2	

АГААР СОРОХ ЕРДИЙН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0523	Татуурга	кг		6		.006	380	1		
1-0060	Эрэг боолт 6x20	кг		.7111		.0008	380	2		
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг		5.785		.0065	380	2		
	Галд тэсвэртэй эрдэс хөвөн дулаалга	м		1.2		.002	380	2		
2-3239	Дефлектор, ф315	ш		6		.2237	380	2		
2-2942	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой ф315м	м		9		.0888	380	3		
1-2661	Поддон	ш		6		.048	380	1		

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан ороомог	7.06		
2028	Автокран 5тн	32.79		
	Автомашин	28.23		
3122	Ацетиленийн генератор	63.32		
3033	Гагнуурын аппарат	139.74		
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	2.71		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-05	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах Ф45х3.5мм	м	30	3.6 / 2	.56 / .02	16.86 / .72			
16-072-06	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах Ф57х3.5мм	м	30	3.6 / 2	.65 / .03	19.5 / .93			
16-072-11	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф159х4.5мм	м	270	4.4 / 2	1.21 / .09	327.02 / 24.35			
16-250-06	Ган отвод угсрах Ф150	ш	2	4.0 / 2	1.54 / .02	3.09 / .05			
16-110-06	Ф40мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	10	3.6 / 2	1.56 / .04	15.59 / .41			
16-110-10	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	3	3.2 / 2	6.64 / .28	19.93 / .83			
16-072-05	Ф32мм уян хоолой 20м	м	200	3.6 / 2	.56 / .02	112.42 / 4.8			
16-150-04	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	12	3.6 / 2	3.45 / .15	41.43 / 1.8			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф150мм	м2	47.1	3.8 / 2	.51 / .01	23.97 / .46			

Нийт Хүн/цаг: 579.8266 / 34.35047

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 579.8266 / 34.35047

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш		12		.0136	380	2		
2-0485	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		3		.4725	380	2		
2-1461	Ф32мм уян хоолой	м		200		.86	380	3		
2-0102	Ф40мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		10		.0862	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		275.4		5.7283	380	3		
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м		30		.156	380	3		
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 45х3.2мм	м		30		.129	380	3		
1-0879	Электрод	кг		3.834		.0044	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		5.6643		.0066	380	2		
2-1375	Галын хоолой д-50мм (шланк)	м		240		.3576	380	2		
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш		24		.0128	380	2		
2-0461	Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50	ш		12		.0048	380	2		
2-1434	Галын хошуу, рс ф 50мм	ш		12		.019	380	2		
1-4377	Галын шүүгээ	ш		12		.3216	10	2		
2-0038	Галын вентиль	ш		12		.0494	380	2		
2-3182	Ган отвод ф150	ш		2		.1457	380	2		
	Дулаалга ф150мм	м		100		.0368	380	2		
3-4877	Отвод ф50мм	ш		24		.024	380	2		
3-4877	Отвод ф40мм	ш		20		.02	380	2		

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
60161	Автокран	37.13		
2028	Автокран 5тн	.82		
13200	Автомашин	.38		
3122	Ацетиленийн генератор	.7		
3033	Гагнуурын аппарат	91.9		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЦАХИЛГААН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-520-17	Хамгаалагдсан LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 100Вт IP65	ш	102	2.9 / 2	1.16 / .03	117.81 / 3.06			
38-520-17	Хамгаалагдсан LED дугуй гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 30Вт IP65	ш	28	2.9 / 2	1.16 / .03	32.34 / .84			
38-520-37	"Гарах" бичигтэй ханын цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 3Вт	ш	30	3.0 / 2	1.31 / .02	39.3 / .6			
20-280-07	Цэнэглэгддэг батарей бүхий ханын ослын гэрлийг суурилуулах 2х6Вт	ш	30	3.0 / 2	3.27 / .04	98.17 / 1.23			
38-520-17	Хамгаалагдсан LED гэрэлтүүлэгч хананд угсрах 150Вт IP65	ш	4	2.9 / 2	1.16 / .03	4.62 / .12			
38-520-40	Ил тавих 1 туйлт хамгаалагдсан унтраалга угсрах 16А IP54	ш	4	3.0 / 2	.32 / .01	1.28 / .04			
38-520-40	Ил тавих 1 туйлт солбисонихамгаалагдсан унтраалга угсрах 16А IP54	ш	14	3.0 / 2	.32 / .01	4.48 / .14			
38-520-08	Газардуулагч контакттай хамгаалалгдсан розетка угсрах 25А IP65	ш	15	3.0 / 2	.56 / .02	8.4 / .3			
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	80	3.3 / 2	.47 / .14	37.36 / 11.2			
38-470-05	Холбоо дохиоллын самбар угсрах	ком	1	3.4 / 2	3.52 / .00	3.52 / .00			
38-290-04	3х2.5мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	830	2.6 / 2	.06 /	46.48 / .33			
38-290-05	3х4мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	621	2.6 / 2	.07 /	42.23 / .43			
38-290-05	3х6мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	860	2.6 / 2	.07 /	58.48 / .6			
38-290-05	5х6мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	172	2.6 / 2	.07 /	11.7 / .12			
38-290-06	5х10мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	60	2.6 / 2	.08 / .00	4.86 / .11			
38-200-46	5х10 мм2 кабелийг бүтээцээр үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	50	3.4 / 2	.19 / .00	9.5 / .13			
38-200-61	5х25 мм2 кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	80	3.0 / 2	.18 / .01	14.4 / .5			
38-200-48	5х35мм2 кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	170	2.8 / 2	.27 / .01	45.9 / 1.46			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-280-10	25мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч бэхлэх	1 м хоолой	2000	2.6 / 2	.18 / .02	364 / 34
38-280-12	50мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч бэхлэх	1 м хоолой	50	2.6 / 2	.29 / .03	14.6 / 1.57
38-220-45	2.5 мм ² хүртэл огтлолтой 4 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	10	5.0 / 2	.29 / .00	2.88 / .03
38-220-54	4-6 мм ² хүртэл огтлолтой 7 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	26	5.0 / 2	.46 / .01	12.06 / .15
38-220-55	4-6 мм ² хүртэл огтлолтой 10 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	4	5.0 / 2	.62 / .01	2.47 / .03
38-220-41	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	4	4.0 / 2	2.66 / .00	10.64 / .01
38-250-05	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	20	4.0 / 2	.12 /	2.38 / .00
38-250-07	25мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10	4.0 / 2	.17 /	1.71 / .00
38-250-07	35мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10	4.0 / 2	.17 /	1.71 / .00
38-530-08	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 1000x1000x200мм IP54	ком	1	3.6 / 2	2.75 / .19	2.75 / .19
38-470-08	Засварын самбар угсрах 1000x1000x200мм IP56	ком	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00
38-350-13	100мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хананд буудаж бэхлэх	м	600	3.4 / 2	.26 / .01	156 / 3.66

Нийт Хүн/цаг: 1155.679 / 60.8831

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 1155.679 / 60.8831

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ЦАХИЛГААН

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6361	"гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарейтэй гэрэлтүүлэгч 3вт	КОМ		30		.15	380	3		
3-6514	Утас салбарлах хайрцаг	Ш		80		.024	380	2		
1-0306	Тусгаарлагч лент	КГ		14.0369		.017	380	2		
3-5471	Таазнаас дүүжлэх led гэрэлтүүлэгч 100вт Ip54	КОМ		102		.1397	380	2		
3-4119	Төгсгөвч зэс 10мм2	Ш		20		.006	380	2		
3-4124	Төгсгөвч зэс 35 мм2	Ш		10		.0002	380	2		
3-4124	Төгсгөвч зэс 25 мм2	Ш		10		.0002	380	2		
3-3636	Холбоо дохиоллын самбар	КОМ		1		.03	380	2		
1-0128	Хадаас /40-60мм/	КГ		12		.0138	380	2		
3-6354	Хамгаалагдсан таазны дугуй led гэрэлтүүлэгч 30вт Ip65	КОМ		28		.084	380	3		
3-5471	Хамгаалагдсан хананы led гэрэлтүүлэгч 150вт Ip65	КОМ		4		.0055	380	2		
3-6361	Цэнэглэгддэг батарей бүхий ханын ослын гэрэлтүүлэгч 2х6вт	КОМ		30		.15	380	3		
1-0879	Электрод э-42	КГ		18		.0209	380	2		
1-0421	Бууны сум	Ш		1240		.2542	380	2		
1-0517	Бэхлэх хомут ф25 /хоолойн хэрэгсэл/	Ш		1000		.113	380	2		
3-4211	Бэхлэх хомут ф50 /хоолойн хэрэгсэл/	Ш		35		.035	380	2		
1-4212	Арчих материал	КГ		2.4		.0025	380	1		
1-0907	Газардуулгын холбогч 25х4	Ш		200		.126	380	2		
1-0744	Газардуулгын шин 25х4 /цайрдсан/	М		600		.486	380	1		
3-5465	Газардуулагч контакттай тил 2лосон розетка Ip65	Ш		15		.0075	380	2		
2-2322	Ган хоолой ф25мм	М		2000		4.8	380	3		
2-2325	Ган хоолой ф50мм	М		50		.231	380	3		
3-3769	Гэрэлтүүлгийн самбар 1000х1000х200 Ip54	КОМ		1		.05	380	2		
3-3769	Засварын самбар 1000х1000х200мм Ip56	КОМ		1		.05	380	2		
3-5119	Ил тавих хамгаалагдсан 1 туйлт солбисон унтраалга 16а Ip20	Ш		14		.007	380	2		
3-5119	Ил тавих хамгаалагдсан 1 туйлт унтраалга 16а Ip20	Ш		4		.002	380	2		
3-2977	Кабель си/xIpe/pVc 3х4 мм2	М		621		.1714	380	2		
3-2977	Кабель си/xIpe/pVc 3х6 мм2	М		860		.258	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-2981	Кабель си/хIpe/pVc-0.6/1 5x25 мм2	м		80		.1315	380	2	
3-2981	Кабель си/хIpe/pVc-0.6/1 5x35 мм2	м		170		.3657	380	2	
3-2981	Кабель си/хIpe/pVc-0.6/1 5x10 мм2	м		110		.0834	380	2	
3-2977	Кабель си/хIpe/pVc-0.6/1 5x6 мм2	м		172		.0918	380	2	
3-2977	3x2.5 мм2 утас си. хIpe. pVc	м		830		.1784	380	2	

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	50.76		
11004	Цахилгаан өрөм	5.7		
2028	Автокран 5тн	7		
2029	Автокран 6.3тн	3		
	Автомашин	.06		
3033	Гагнуурын аппарат	30		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТЕЛЕФОН СҮЛЖЭЭ КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	1	3.1 / 2	.33 /	.33 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 4 судастай утас тавих UTP CAT.6 0.5мм	100м	1.9	2.1 / 2	12.57 /	23.88 /			

Нийт Хүн/цаг: 24.2131 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-320-06	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	129	5.0 / 2	2.08 /	268.96 /			
40-320-04	Гараар удирдах галын дохиоллын гар мэдээлэгч /телефон утасны холбогчтой/	ш	14	5.0 / 2	.44 /	6.19 /			
40-360-04	90 дб чадалтай тугшуурийн дуут дохио гэрэл хосолсон	ш	14	4.0 / 2	2.08 /	29.15 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 8 судастай утас тавих 1*2*2,0мм	100м	7.5	2.1 / 2	12.57 /	94.27 /			

Нийт Хүн/цаг: 398.5685 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-410-06	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хамгаалалтын видео дуран угсрах/гадна зориулалтын/	ш	2	5.0 / 2	25.02 /	50.03 /			
40-220-06	Сүлжээний сэлгэгч свич /захиалагч/	ш	1	4.0 / 2	4.78 /	4.78 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 4 судастай утас тавих UTP CAT.6 0.5мм	100м	0.9	2.1 / 2	12.57 /	11.31 /			
40-220-06	Хувиргагч /модуль/ 10Г	ш	2	4.0 / 2	4.78 /	9.57 /			
40-560-07	Сувагчлалын шилэн кабель 4 коре	100м	2.1	2.1 / 2	12.57 /	26.39 /			
40-220-05	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж ПДП-4 коре	ш	2	4.0 / 2	11.55 /	23.11 /			

Нийт Хүн/цаг: 125.199 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-220-04	Холбооны самбар хайрцаг 600x600x200мм	ш	1	4.0 / 2	6.25 /	6.25 /			
38-280-10	16мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх	1 м хоолой	650	2.6 / 2	.18 / .02	118.3 / 11.05			
20-170-04	1*1,6мм2 хүртэл зэс утас сүвлэх	м	20	2.8 / 2	.07 / .03	1.34 / .6			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 125.885 / 11.65

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 673.8656 / 11.65

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТЕЛЕФОН СҮЛЖЭЭ КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Телефоны розетка /4 ш ялтастай/	ш		1		.0005	380	2		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4 судастай утас тавих utp cat.4 0.5мм	м		190		.0551	380	2		

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	90дб чадалтай тугшуурийн дуут дохио еггч slm-lid 95	ш		14		.0482	380	2		
	Гараар удирдах галын дохиоллын гар мэдээлэгч пр513-Зам	ш		14		.0722	380	2		
	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш		129		1.3313	380	2		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 8 судастай утас utp-8x0.5мм, cat6 0.5x4p	м		750		.2175	380	2		

АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Сувагчлалын шилэн кабель 4 коре	м		210		.0609	380	2		
3-5539	Сүлжээний сэлгэгч свич /захиалагч/	ш		1		.001	380	2		
3-5539	Хувиргагч /модуль/ 10г	ш		2		.002	380	2		
3-5546	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж пдп-4 коре	ш		2		.006	380	2		
	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хамгаалалтын видео дуран	ш		2		.03	380	1		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4 судастай утас тавих utp cat.4 0.5мм	м		90		.0261	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4211	Төмөр булан	ш		149.9999		.15	380	2		
3-5546	Холбооны самбар 600x600x200мм	ш		1		.003	380	2		
2-2322	Цайрдсан ган хоолой ф16мм	м		650		.65	380	3		
1-0060	Эрэг боолт	кг		110.5		.1249	380	2		
3-2820	Зэс утас 1*16 мм2	м		20.6		.0021	380	2		
3-6516	Муфт	ш		215.9995		1.512	380	2		

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	6.5		
2028	Автокран 5тн	.71		
	Үйлчилгээний машин	28.47		