

ТОМ БУТЛАЛТЫН ХЭСГИЙН 2-Р ШУГАМЫН ТУУЗАН КОНВЕЙРИЙН ДАМЖУУЛАХ СТАНЦ БАРИЛГА					ХҮСНЭГТ-1	
№	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг	Хүчин чадал	нэгж өртөг /төг/	Жишиг үнэ: индексээр	
						БА,ББ
ХАС	Суурь: Цутгамал төмөр бетон					
ЦБУ	Үндсэн хийц: Металл карказтай, металл дамнуруу дээвэртэй					
ДГ	Дүүргэлт: Чулуун хөвөн дулаалгатай сендвич хавтан					
ХД	Дээвэр: Сендвич					
Хэсгийн дүн:						
9	в/. Тоног төхөөрөмжийн үнэ:					
Салхивч	Агаар сорох төхөөрөмж		1			
Хөргөлт	Цэвэрлэгээнээс гарсан ус шахах насос		2			
	Хөргөлтийн дотор төхөөрөмж/ХАНА/		2			
	Хөргөлтийн гадна төхөөрөмж		1			
Холбоо	Сүлжээний сэлгэгч		2			
	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хамгаалалтын видео дуран		1			
	IR3 дөлний мэдээлэгч		8			
Хэсгийн дүн:						
ҮТТ	Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж					
	Бутлагдсан хүдрийн бункер /Дундын бункер/		1			
	Засварын гүүрэн кран		1			
	Засварын механик өргүүр		1			
	5тн краны замын холбоос		8			
	5тн краны замын чангалах бэхэлгээ		375			
	Засварын механик өргүүр		1			
Хэсгийн дүн:						
Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо						
1	Барилга					
2	Тоног төхөөрөмжийн үнэ					
3	Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж					
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:						

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /Д.Оюун-Эрдэнэ / -ББ

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /А.Адъяа / -БА

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /Б.Ганчимэг / -ХАС,ЦБУ

Тэргүүлэх/төсөвчин:..... /П.Оюунгэрэл / -ХТ

Хянасан:

Төсвийн эксперт:

/Ү.Банди /

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	4301	/ 2	/	/			
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	940.48	2.0 / 2	.01 /	6.02 /			
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	70.79	2.9 / 2	4.86 /	344.25 /			
01-330-03	Эргэн булалтын шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	451.18	4.0 / 2	.01 /	3.2 /			
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	383.51	/ 2	/	/			
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	67.68	1.4 / 2	2.19 /	148.34 /			
01-190-03	15см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	451.18	/ 2	/	/			

Нийт Хүн/цаг: 501.815244 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-330-03	Суурийн дээрх шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	362.95	4.0 / 2	.01 /	2.58 /			
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг түрж суурийн дээрх нүх булах	м3	308.51	/ 2	/	/			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-070-03	Суурийн дээрх нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	54.44	1.4 / 2	2.19 /	119.32 /
01-190-03	15см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	362.95	/ 2	/	/
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх в10	м3	29.63	2.4 / 2	1.1 / 1.49	32.66 / 44.03
06-060-06	Төмөр бетон прямок цутгах в30	м3	5.26	3.0 / 2	12.3 / 2.06	64.68 / 10.84
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.279	2.5 / 2	17.25 / 2.45	4.81 / .68
06-010-19	Төмөр бетон хавтгай хавтан суурь цутгах В30	м3	282.4	2.7 / 2	2.74 / .71	773.78 / 200.5
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-45.576	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-785.97 / -111.48
06-050-13	Хавтан суурийн нэмэлт арматур	тн	1.92	2.5 / 2	17.25 / 2.45	33.11 / 4.7
08-040-10	Ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	226.17	2.9 / 2	.49 / .01	111.34 / 1.81
08-040-05	Суурь, зоорийн гадна ус тусгаарлах материал хийх	м2	447.28	2.8 / 2	1.08 / .04	481.45 / 16.5

Нийт Хүн/цаг: 837.7535509 / 167.58363 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-060-06	Төмөр бетон хана цутгах в30	м3	36.4	3.0 / 2	12.3 / 2.06	447.58 / 74.98			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	7.304	2.5 / 2	17.25 / 2.45	125.96 / 17.87			
06-070-07	Төмөр бетон багана цутгах В30	м3	18.9	2.9 / 2	16.17 / 2.12	305.68 / 40.07			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	3.228	2.5 / 2	17.25 / 2.45	55.67 / 7.9			
06-010-04	Төмөр бетон шал цутгах В30	м3	100	2.4 / 2	.76 / 1.49	76.22 / 148.6			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	5.8	2.5 / 2	17.25 / 2.45	100.02 / 14.19
06-010-04	Гадна довжоо цутгах В15	м3	0.66	2.4 / 2	.76 / 1.49	.5 / .98
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.04	2.5 / 2	17.25 / 2.45	.69 / .1
06-010-04	Гадна пандус цутгах В15	м3	1.6	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.22 / 2.38
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.12	2.5 / 2	17.25 / 2.45	2.07 / .29
06-010-04	Дотор довжоо цутгах В15	м3	1.1	2.4 / 2	.76 / 1.49	.84 / 1.63
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.03	2.5 / 2	17.25 / 2.45	.52 / .07
12-050-08	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх	м2	276.12	3.0 / 2	1.31 / .01	362.63 / 1.49
09-010-07	Металл хийц угсрах /Тээглүүр/	тн	0.05	3.6 / 2	19.58 / 3	.98 / .15
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.05	3.2 / 2	6.65 / 5.17	.33 / .26
06-110-11	Төмөр бетон хучилт цутгах В30	м3	80.13	2.9 / 2	5.44 / 1.81	436.1 / 144.71
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	9.432	2.5 / 2	17.25 / 2.45	162.66 / 23.07

Нийт Хүн/цаг: 2079.6623612 / 478.742872 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-050-06	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	1.5460 1	3.3 / 2	146.71 / 4.81	226.82 / 7.44			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Босоо элементүүд/	тн	96.671 83	3.6 / 2	19.58 / 3	1892.86 / 290.02			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Хэвтээ элементүүд/	тн	58.872 58	3.6 / 2	19.58 / 3	1152.74 / 176.62			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Боолт/	тн	1.3737 7	3.6 / 2	19.58 / 3	26.9 / 4.12			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Ханын С дамнуруу/	тн	7.469	3.6 / 2	19.58 / 3	146.25 / 22.41			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

			45			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Дээврийн С дамнуруу/	тн	1.6606 5	3.6 / 2	19.58 / 3	32.52 / 4.98
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	167.59 429	3.2 / 2	6.65 / 5.17	1115.31 / 866.8
09-180-04	Төмөр хийц 2 удаа будах	тн	167.59 429	4.0 / 2	4.56 / .01	764.72 / 2.31

Нийт Хүн/цаг: 5358.117368947 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-060-05	Ердийн тоосгоор дотор 250мм тоосгон хана цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	45.5	2.9 / 2	5.39 / 2.26	245.1 / 102.83			

Нийт Хүн/цаг: 245.10395 / 102.83

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-130-10	Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан	м2	251.07	3.6 / 2	2.3 / .00	578.47 / .25			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

угсрах								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Нийт Хүн/цаг: 578.46528 / 0.25107 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-340-09	Чулуун хөвөнтэй сандвич хавтангаар гадна хана угсрах	м2	913.27	3.7 / 2	1.71 / .01	1563.52 / 8.95			
08-040-05	Цоколийн хана ус тусгаарлагчийг 1 үе хар цаас нааж хийх	м2	61.49	2.8 / 2	1.08 / .04	66.19 / 2.27			
15-860-05	Цоколийн хана хөөсөнцөрөөр дулаалах б-150мм	м2	61.49	3.0 / 2	1.69 / .04	103.8 / 2.34			
08-050-11	Цоколийн хана 1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	61.49	3.0 / 2	2.2 / .52	135.35 / 31.78			
15-010-04	Цоколийн хананд тортой шавардлага гараар сайн чанартай шавардах	м2	61.49	3.5 / 2	1.61 / .07	98.8 / 4.37			
15-140-10	Цоколийн хана гоёлын эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	61.49	3.4 / 2	.77 / .01	47.31 / .31			

Нийт Хүн/цаг: 2014.959373 / 50.006919 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-120-04	Вакум цонх угсрах 2 давхар шиллэгээтэй	м2	67.5	4.0 / 2	1.3 / .13	87.53 / 8.78			
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	67.5	3.0 / 2	.15 / .01	10.26 / .81			
10-790-06	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	11.25	3.2 / 2	.46 / .03	5.2 / .36			
10-180-04	Дотор модон фанеран хаалга усрах	м2	6.3	3.4 / 2	1.24 / .37	7.79 / 2.33			
10-180-04	Металл хавтастай хаалга усрах	м2	30.64	3.4 / 2	1.24 / .37	37.87 / 11.34			
10-180-04	Галд тэсвэртэй металл хавтастай гадна хаалга усрах	м2	5.26	3.4 / 2	1.24 / .37	6.5 / 1.95			
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	42.2	3.0 / 2	.43 / .01	18.31 / .3			
10-510-04	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	3	5.0 / 2	.35 / .07	1.05 / .22			

Нийт Хүн/цаг: 174.521725 / 26.067025 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-130-10	Чулуун хөвөнтэй сендвичин дотор дээврийн хавтан угсрах	м2	35.05	3.6 / 2	2.3 / .00	80.76 / .04			
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	286	3.0 / 2	.61 / .03	174.69 / 8.01			
15-240-05	Таазанд цагаан замаск хийх	м2	286	3.6 / 2	.19 /	53.91 / .2			
15-310-19	Эмульсэн будгаар таазыг 100 % багсаар будах	м2	286	3.0 / 2	1.16 / .00	330.82 / .77			
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг цементэн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	241.58	3.4 / 2	1.35 / .07	326.47 / 16.31			
15-240-07	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	241.58	3.6 / 2	.33 /	80.37 / .07			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-310-18	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	241.58	3.2 / 2	.91 / .00	219.96 / .82
06-010-04	Дотор шат цутгах В20	м3	1.09	2.4 / 2	.76 / 1.49	.83 / 1.62
15-400-04	Дотор шатанд чулуун хавтан наах	м2	5.85	3.8 / 2	8.62 / .28	50.43 / 1.63
08-270-13	Төмөр сараалжин хайс хийж угсрах	үм	44.05	3.5 / 2	1.66 / .11	73.28 / 4.71
09-180-07	Төмөр сараалжин хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.57	4.0 / 2	13.06 / .03	7.44 / .01

Нийт Хүн/цаг: 1398.960504 / 34.195436 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	512.09	2.5 / 2	.33 / .13	166.48 / 64.52			
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	7681.35	2.0 / 2	/ .01	/ 46.09			
11-090-14	Бетон шаланд точилон өнгөлгөө хийх 2-3 удаа	м2	512.09	4.0 / 2	.18 / .00	89.67 / .72			
15-870-05	Шалыг ероху резинэн будгаар будах б-10мм	м2	512.09	2.8 / 2	.17 / .00	89.62 / 1.02			

Нийт Хүн/цаг: 345.763168 / 112.352546 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БУСАД АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-670-05	Таних тэмдэг тавих	иж бүр	11	5.0 / 2	.72 /	7.93 / .00			
12-050-08	Шаланд ус зайлуулах төмөр сараалж хийх	м2	3.2	3.0 / 2	1.31 / .01	4.2 / .02			
06-010-04	Гадна довжоо цутгах В20	м3	0.75	2.4 / 2	.76 / 1.49	.57 / 1.11			
15-400-04	Довжоонд хальтардаггүй барзгар гадаргуутай чулуун хавтан наах	м2	7.5	3.8 / 2	8.62 / .28	64.66 / 2.09			
06-010-04	Хаяавч цутгах В20	м3	5.194	2.4 / 2	.76 / 1.49	3.96 / 7.72			
11-060-04	Хаяавчинд 20мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	51.94	2.6 / 2	.21 / .12	11.02 / 6.23			
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	3.01	2.0 / 2	.04 /	.12 /			

Нийт Хүн/цаг: 92.4674048 / 17.179654 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 13627.589929847 / Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Шигшсэн шороо	м3		631.652		757.9824	15	1		

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		19.7183		19.7183	1	1		
1-0795	Тос	кг		91.72		.1146	380	2		
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг		11.296		.0113	380	1		
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2		9.6784		.0677	20	2		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		542.808		.6134	380	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		38.5798		.0444	380	2		
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3		.0891		.196	0	1		
	Шигшсэн шороо	м3		508.13		609.756	15	1		
1-0879	Электрод э-42	кг		30.3932		.0353	380	2		
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2		45.4664		1.5459	20	2		
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг		11.7298		.0134	380	2		
1-4180	Бетон зуурмаг в30	м3		291.9749		700.7398	0	1		
1-4179	Бетон зуурмаг в10	м3		30.2226		72.5342	0	1		
1-0733	Арматур	тн		18.9999		18.9999	0	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		.95		.95	380	1		
1-1136	Геозулхай	м2		469.644		.5683	0	2		
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2		.8206		.0312	20	2		
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3		.0179		.0116	20	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		.7478		.4487	20	1		
1-0673	Мембран	м2		492.008		1.0431	380	2		

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		51.632		51.632	1	1		
1-0795	Тос	кг		457.9723		.5725	380	2		
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2		204.7651		1.4334	20	2		
1-0729	Хучилтын төмөр эдлэл	м2		276.12		2.7612	380	1		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		150.9952		.1736	380	2		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		.0887		.0012	380	3		
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3		.9378		2.0631	0	1		
1-0879	Электрод э-42	кг		74.493		.0864	380	2		
1-0878	Электрод э-50	кг		95.3547		.1106	380	2		
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3		1.2019		.7813	20	1		
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг		81.172		.0925	380	2		
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг		1063.062		1.2013	380	2		
1-4180	Бетон зуурмаг в30	м3		238.9614		573.5075	0	1		
1-4177	Бетон зуурмаг в15	м3		3.4272		8.2253	0	1		
1-3943	Ацетилен	м3		.0272		.0000	380	1		
1-0733	Арматур	тн		35.9502		35.9502	0	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		1.7975		1.7975	380	1		
1-3825	Ган хийц	кг		50		.05	380	1		
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2		18.4019		.6993	20	2		
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3		.1238		.0804	20	1		
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3		2.7244		1.7709	20	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		2.6041		1.5625	20	1		

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		630.1545		.8129	380	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		72.4615		.0833	380	2		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		297.1447		3.9704	380	3		
1-0879	Электрод э-42	кг		2558.8404		2.9683	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4564	Эрэг гайк	кг		1.3738		.0016	380	1	
1-0062	Анкерын боолт	кг		1546.01		1.747	380	2	
1-3943	Ацетилен	м3		91.2551		.073	380	1	
1-0733	Арматур	тн		.1716		.1716	0	1	
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		.0086		.0086	380	1	
1-3825	Ган хийц	кг		164674.51		164.6745	380	1	
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		.7374		.4425	20	1	

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		3.822		3.822	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		13.1222		19.6833	10	1		
1-4029	Цемент м-300	тн		2.8028		2.8589	380	1		
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш		17.199		68.366	10	1		

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг		40.1712		.0402	380	1		
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг		8.0342		.008	380	3		
1-5012	Ус урсах ховил	у/м		30.1284		.5107	0	1		
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш		8034.24		.0803	380	1		
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	у/м		100.428		.5825	0	1		
1-0129	Тэлэгч хадаас	кг		150.642		.1732	0	2		
1-0030	Тавлагч хадаас	кг		75.321			0	2		
1-5252	Тогтоогч төмөр	кг		200.856		.227	0	2		
1-6012	Дээврийн сендвич хавтан 150мм	м2		258.6021		2.2757	0	3		
1-5010	Дээврийн орой	у/м		35.1498		.2214	0	2		
1-0128	Дюбель хадаас	кг		5.0214		.0058	0	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

34,136,954

11,112

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг		25.5716		.0256	380	1		
1-5072	Силикон	кг		.3075		.0003	380	1		
1-4271	Ус	м3		4.7642		4.7642	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		3.8185		5.7278	10	1		
1-5102	Тэлэгч олс	м		46.1175		.0032	380	1		
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг		146.1232		.1651	380	2		
1-4238	Түлээ	м3		.246		.1599	10	1		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		135.278		.1529	380	2		
1-0673	Хар цаас	м2		67.639		.1434	380	2		
1-5127	Хөөсөцөр хавтан б-150мм	м3		9.2235		.2306	380	1		
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2		1.5987		.0069	380	2		
1-4029	Цемент м-300	тн		.767		.7824	380	1		
1-0862	Шүрүп 30мм	кг		1.9677		.0022	380	2		
1-5080	Булан төмөр	м		18.447		.0609	380	1		
1-5100	Булангийн хамгаалалт төмөр /заслалын/	м		70.0986		.014	380	1		
1-4212	Арчих материал	кг		.0061			380	1		
1-0211	Гоёлын эмульсэн будаг	кг		23.2432		.03	380	2		
1-5008	Гадна ханын сендвич хавтан	м2		949.8008		14.6269	0	1		
1-5006	Гадна булан	у/м		308.6853		1.3922	0	1		
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш		3.136		12.4656	10	1		
1-5007	Дотор булан	у/м		308.6853		1.3922	0	1		
1-5015	Зам төмөр	у/м		210.9654			0	2		
1-5101	Заслалын тор	м2		61.49		.0068	380	1		
1-5122	Плсатмассан хадаас	ш		248.6842		.0124	380	1		

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Силикон	кг		.9		.0011	380	1		
1-4255	Хуванцар тавцан б-32см	м		33.7718		.3343	380	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		2.6291		.003	380	2		
1-0754	Цоож	ш		3		.0037	380	2		
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг		27.425		.0332	380	3		
1-3825	Вакум цонх 2 давхар шилтэй	м2		68.85		2.0655	380	1		
1-4231	Наличник	м		35.469		.0025	10	1		
1-4325	Металл хаалга	м2		30.64		1.2023	10	2		
1-4325	Металл хаалга /гадна /	м2		5.26		.2064	10	2		
1-4325	Модон хаалга /дотор/	м2		6.3		.2472	10	2		

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг		5.608		.0056	380	1		
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг		1.1216		.0011	380	3		
1-4271	Ус	м3		2.2139		2.2139	1	1		
1-5012	Ус урсах ховил	у/м		4.206		.0713	0	1		
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш		1121.6		.0112	380	1		
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	у/м		14.02		.0813	0	1		
1-4542	Уулын элс	м3		7.6058		11.4087	10	1		
2-1989	Труба ф30мм	м		55		11.825	380	3		
2-1989	Труба ф20мм	м		135.81		29.1991	380	3		
2-1989	Труба ф40мм	м		44.05		9.4707	380	3		
1-0129	Тэлэгч хадаас	кг		21.03		.0242	0	2		
1-0030	Тавлагч хадаас	кг		10.515			0	2		
1-5252	Тогтоогч төмөр	кг		28.04		.0317	0	2		
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		3.99		.0051	380	2		
1-0135	Хар замаск	кг		1430		1.4586	380	2		
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2		15.9162		.027	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4029	Цемент м-300	тн		.0665		.0678	380	1	
1-4028	Цемент м-400	тн		1.4337		1.4624	380	1	
1-0410	Шингэлэгч	кг		1.1913		.0015	380	2	
1-0856	Шаваас	кг		286.4759		.3466	380	2	
1-0182	Эпоксид цавуу	кг		9.743		.0118	380	2	
1-0212	Эмульсэн будаг	кг		169.3532		.2185	380	2	
1-4177	Бетон зуурмаг в20	м3		1.1118		2.6683	0	1	
1-4212	Арчих материал	кг		.286		.0003	380	1	
1-4474	Гантиг чулуун хавтан	м2		5.967		.3461	380	1	
1-6012	Дээврийн сендвич хавтан 150мм	м2		36.1015		.3177	0	3	
1-5010	Дээврийн орой	у/м		4.907		.0309	0	2	
1-0128	Дюбель хадаас	кг		.701		.0008	0	2	
1-0135	Замаск	кг		826.36		1.0412	380	2	

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-5002	Суурь түрхлэг	кг		256.045		.3226	380	2		
2-5001	Резинэн будаг /ероуху/	кг		378.9466		.4888	380	2		
1-4271	Ус	м3		18.0768		18.0768	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		15.3627		23.044	10	1		
1-4177	Бетон зуурмаг в20	м3		49.6215		119.0917	0	1		

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2		7.791		.0039	0	2		
1-4271	Ус	м3		3.112		3.112	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		.1808		.2711	10	1		
1-5202	Хаяг	ш		11		.0006	380	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4028	Цемент м-400	тн		.0456		.0465	380	1	
1-4191	Цементэн зуурмаг м-50	м3		1.0596		2.3311	0	1	
1-0863	Шуруп	кг		.132		.0001	380	2	
2-1989	Булан төмөр 50х50мм	м		21.86		4.6999	380	3	
2-1989	Булан төмөр 30х30мм	м		21.86		4.6999	380	3	
1-4177	Бетон зуурмаг в20	м3		6.0629		14.5509	0	1	
1-0733	Арматур	тн		.035		.035	0	1	
1-4474	Гантиг чулуун хавтан	м2		7.65		.4437	380	1	
1-5203	Номер	ш		11		.0006	380	1	

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	26.51		
5002	Таслагч	12.3		
5001	Тавлагч	131.33		
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	12.36		
3122	Хийн гагнуурын аппарат	63.2		
	Шурупдэгч машин	7.7		
10010	Эксковатор 6.3м3	4.43		
1006	Эксковатор 0.15м3	.72		
9024	Буун цацагч	50.83		
1017	Бульдозер	5.85		
7021	Бетон зуурмагийн насос	130.38		
7005	Авто бетон зуурагч	2.99		
	Авто машин	1		
2028	Автокран 5тн	217.23		
13200	Автомашин	50.39		
	Автамошин	.03		
2027	Автакран	119.03		
3027	Гагнуурын аппарат	285.69		
9022	Гадаргуугийн доргиур	79.96		
9023	Гүний доргиур	65.66		
9021	Доргиур	28.72		
5003	Дрель	131.33		
6007	Нүх өрөмддөг суурь машин	11.23		
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	77.18		
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	31.27		
9016	Өнгөлгөөний цахилгаан машин	189.47		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	24	3.6 / 2	.52 / .01	12.37 / .28			
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	93	3.6 / 2	.52 / .01	47.94 / 1.1			
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	98	3.6 / 2	.53 / .02	52.35 / 2.1			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф20мм	м2	0.25	3.8 / 2	.51 / .01	.13 / .00			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф25мм	м2	7.3	3.8 / 2	.51 / .01	3.72 / .07			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф32мм	м2	9.85	3.8 / 2	.51 / .01	5.01 / .1			
24-110-07	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	17.4	2.7 / 2	.44 /	7.64 / .01			
24-100-10	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	17.4	3.0 / 2	.33 / .02	5.68 / .29			
18-170-10	Халаах хэрэгсэл 20-400-500 хажуунаас	ш	1	4.0 / 2	2.03 / 1.07	2.03 / 1.07			
18-170-14	Цахилгаан халаах хэрэгсэл 22/1500/500, 1500Вт	ком	2	3.4 / 2	1.99 / .00	3.98 / .01			
18-160-05	100мм голчтой регистр ган регистр угсрах 3м ,4 эгнээ Q=3кВт	м	120	3.5 / 2	4.63 / .56	556.08 / 67			
18-140-07	Хий авагч тавих Ф20	ш	11	3.7 / 2	.18 / .01	1.95 / .06			
18-210-05	Бөмбөлгөн хаалт Ф20мм	ш	22	4.6 / 2	.79 / .01	17.38 / .15			
18-210-06	Бөмбөлгөн хаалт Ф32мм	ш	4	4.7 / 2	.94 / .01	3.74 / .03			
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт Ф50мм	ш	2	3.6 / 2	1.7 / .07	3.41 / .14			
18-210-04	Ус Юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	10	4.6 / 2	.79 / .00	7.9 / .05			

Нийт Хүн/цаг: 731.30606 / 72.44118

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

АГААР СЭЛГЭЛТ /С-1/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-200-07	Зөөлөн холбоос 800x500	ш	2	3.0 / 2	2.68 / .15	5.36 / .3			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-250-04	Агаар сорох сэнс L=2100м3/ц , 350Па	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25
19-010-04	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой Ф300мм	м2	5.65	3.5 / 2	2.3 / .06	13.01 / .35
19-010-04	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой Ф350мм	м2	25.28	3.5 / 2	2.3 / .06	58.21 / 1.58
15-500-10	Агаар соруулах сараалж Р300 суулгах	ш	5	4.0 / 2	1.65 / .01	8.24 / .06

Нийт Хүн/цаг: 89.450418 / 2.536032 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ХӨРГӨЛТИЙН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-280-05	Хөргөлтийн гадна блок 14 кВт	ш	1	3.4 / 2	7.89 / 1.54	7.89 / 1.54			
19-250-04	Хөргөлтийн дотор блок 7кВт Ханынх	ш	2	4.0 / 2	4.63 / .25	9.27 / .49			
16-072-04	D=6.35мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	4	3.6 / 2	.53 / .08	2.11 / .33			
16-072-04	D=9.5мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	24	3.6 / 2	.53 / .08	12.68 / 1.99			
16-072-04	D=12.7мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	4	3.6 / 2	.53 / .08	2.11 / .33			
16-072-04	D=15.8мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	24	3.6 / 2	.53 / .08	12.68 / 1.99			
16-280-04	Илүүдэл усны ррг хоолой угсрах Ф25мм	м	32	3.2 / 2	.8 / .62	25.72 / 19.94			
24-120-04	Зэс хоолой дулаалга Ф6.35мм	м2	0.08	3.8 / 2	.51 / .01	.04 /			
24-120-04	Зэс хоолой дулаалга Ф9.5мм	м2	0.72	3.8 / 2	.51 / .01	.37 / .01			
24-120-04	Зэс хоолой дулаалга Ф12.7мм	м2	0.16	3.8 / 2	.51 / .01	.08 / .00			
24-120-04	Зэс хоолой дулаалга Ф15.8мм	м2	1.19	3.8 / 2	.51 / .01	.61 / .01			
16-150-05	Зэс хоолойн салаалагч	ш	1	4.0 / 2	.44 / .01	.44 / .01			
09-570-04	Сифон хаалт Ф25 угсрах	ш	2	4.0 / 2	2.94 /	5.88 /			

Нийт Хүн/цаг: 79.88225 / 26.641919 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 900.638728 / 101.619131 **Бүгд цалин:**

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАЛААЛТ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0100	Ус юүлэгч хаалт ф 25мм	ш		10		.0403	380	2		
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг		4.2		.0047	380	2		
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш		1		.0003	380	2		
2-0427	Хий авагч ф20	ш		11		.0963	380	2		
2-1353	Халаах хэрэгсэл 20-400-500 хажуунаас	ш		1		.0273	380	2		
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш		6		.0001	380	2		
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш		1		.0003	380	2		
2-1354	Цахилгаан халаах хэрэгсэл 1500вт	ком		2		.0545	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		28.7844		.0334	380	2		
2-3140	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш		4		.0029	380	2		
2-3136	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм	ш		22		.008	380	2		
2-0480	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш		2		.0464	380	2		
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м		24		.0384	380	3		
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м		93		.1488	380	3		
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м		98		.3332	380	3		
2-1476	Ган яндан ф-108	м		120		1.236	380	3		
2-1478	Ган яндан d-150	м		18		.0788	380	3		
	Дулаалга ф32мм	м		98		.0361	380	2		
	Дулаалга ф25мм	м		93		.0343	380	2		
	Дулаалга ф20мм	м		4		.0015	380	2		
2-3077	Заглушка ф150мм	ш		40		.0194	380	2		
1-0277	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	кг		1.74		.0022	380	2		
2-2908	Кронштейн	ш		4		.0697	380	2		
2-2908	Кронштейн	кг		1.92		.0022	380	2		
1-0675	Өнгийн тууз	м2		20.01		.0636	380	2		

АГААР СЭЛГЭЛТ /С-1/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2714	Шилжүүлэг ф350/800х500	ш		2		.0146	380	2		
2-2714	Шилжүүлэг ф300/ф350	ш		1		.0001	380	2		
2-2977	Эргэлт 90 ф350	ш		2		.0055	380	2		
1-0060	Эрэг боолт 6х20	кг		2.4713		.0028	380	2		
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг		20.1045		.0227	380	2		
1-3884	Агаар соруулах сараалж р300	ш		5		.0495	380	2		
2-0189	Агаар сорох сэнс I=2100м3/ц , 350па	ш		1		.0384	380	2		
2-2942	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой ф350м	м		23		.2269	380	3		
2-2942	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой ф300м	м		6		.0592	380	3		
2-3272	Зөөлөн холбоос 600х300	ш		2		.0438	380	2		

ХӨРГӨЛТИЙН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0113	Салаалагч	ш		1		.0016	380	2		
2-0131	Сифон хаалт ск-50	ш		2		.0013	380	2		
	Хуванцар бэхэлгээ	ш		16		.0002	380	2		
2-0783	Хөргөлтийн гадна блок 14квт	ш		1		.091	380	2		
2-0189	Хөргөлтийн дотор блок 7квт ханынх	ш		2		.072	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		.2874		.0003	380	2		
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг		1.207		.0014	380	2		
1-0062	Анкерын боолт	кг		2.56		.0029	380	2		
2-1459	Зэс хоолой ф 6.35мм	м		4		.0096	380	3		
2-1459	Зэс хоолой ф 9.5мм	м		24		.0576	380	3		
2-1459	Зэс хоолой ф 15.8мм	м		24		.0576	380	3		
2-1459	Зэс хоолой ф 12.7мм	м		4		.0096	380	3		
1-1015	Зэс хоолойн дулаалга ф9.5мм	м		24		.0283	380	3		
1-1015	Зэс хоолойн дулаалга ф15.8мм	м		24		.0283	380	3		
1-1015	Зэс хоолойн дулаалга ф12.7мм	м		4		.0047	380	3		
1-1015	Зэс хоолойн дулаалга ф6.35мм	м		4		.0047	380	3		
2-1470	Ррг хоолой ф25мм	м		32		.0256	380	3		

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6008	Хоолой тайрах машин	1.89		
9003	Цахилгаан ороомог	2.12		
11004	Цахилгаан өрөм	3.18		
85201	Авто машин	.02		
2028	Автокран 5тн	9.59		
	Автомашин	6.55		
3122	Ацетиленийн генератор	18.99		
3033	Гагнуурын аппарат	41.59		
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	9.43		
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-06	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах Ф57х3.5мм	м	20	3.6 / 2	.65 / .03	13 / .62			
18-210-05	Ф32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	3	4.6 / 2	.79 / .01	2.37 / .02			
16-110-07	Ф50мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	1	3.6 / 2	1.7 / .07	1.7 / .07			
16-072-05	Ф32мм уян хоолой 20м	м	60	3.6 / 2	.56 / .02	33.73 / 1.44			
16-150-04	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	3	3.6 / 2	3.45 / .15	10.36 / .45			

Нийт Хүн/цаг: 61.1574 / 2.6018

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНЭЭС ГАРГАСАН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-06	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах Ф57х3.5мм	м	35	3.6 / 2	.65 / .03	22.75 / 1.08			
16-072-11	Цайрдсан ган хоолой D=159мм голчтой угсрах	м	10	4.4 / 2	1.21 / .09	12.11 / .9			
16-072-12	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф200мм	м	15	4.4 / 2	1.62 / .09	24.36 / 1.36			
16-250-04	Ган отвод Ф100мм	ш	8	4.0 / 2	1.35 / .01	10.79 / .08			
16-250-06	Ган отвод угсрах Ф150	ш	2	4.0 / 2	1.54 / .02	3.09 / .05			
16-250-07	Ган отвод угсрах Ф200мм	ш	1	4.0 / 2	1.62 / .04	1.62 / .04			
17-010-11	Ган хоолойд трап Ф150 холбох	1ш	3	4.0 / 2	2.88 / .11	8.65 / .33			
16-110-07	Ф50мм голчтой таслах хаалт угсрах	ш	2	3.6 / 2	1.7 / .07	3.41 / .14			
16-110-07	Үл буцах хаалт Ф50мм угсрах	ш	3	3.6 / 2	1.7 / .07	5.11 / .22			
18-120-13	Цэвэрлэгээнээс гарсан ус шахах насос Q=21.6м3/ц, h=25.м, P=15кВт, 400В,	ком	2	2.8 / 2	2.81 / .00	5.62 / .00			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 97.513 / 4.2109

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДЭЭВРИЙН БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-010-04	Цайрдсан төмөр хоолой Ф 150мм	м2	28.26	3.5 / 2	2.3 / .06	65.07 / 1.76			

Нийт Хүн/цаг: 65.071476 / 1.763424

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 223.741876 / 8.576124

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш		3		.0034	380	2		
2-1461	Ф32мм уян хоолой	м		60		.258	380	3		
2-3136	Ф32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		3		.0121	380	2		
2-0480	Ф50мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		1		.0232	380	2		
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м		20		.104	380	3		
1-0879	Электрод э-42	кг		.492		.0006	380	2		
2-1375	Галын хоолой д-50мм (шланк)	м		60		.0894	380	2		
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш		6		.0032	380	2		
2-0461	Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50	ш		3		.0012	380	2		
2-1434	Галын хошуу, рс ф 50мм	ш		3		.0047	380	2		
1-4377	Галын шүүгээ	ш		3		.0804	10	2		
2-0038	Галын вентиль	ш		3		.0123	380	2		
3-4877	Отвод ф32мм	ш		1		.001	380	2		
3-4877	Отвод ф50мм	ш		1		.001	380	2		

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНЭЭС ГАРГАСАН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1447	Тарп ф150	ш		3		.0218	380	2		
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг		.036		.0000	380	2		
2-3041	Фланц ф-50	ш		6		.0187	380	2		
2-0480	Ф50мм голчтой таслах хаалт	ш		2		.0464	380	2		
2-1177	Цэвэрлэгээнээс гарсан ус шахах насос q=21.6м3/ц, h=25.м, р=15квт, 400в,	ш		2		.0151	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		10.2		.2122	380	3		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 200	м		15.3		.3182	380	3		
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м		35		.182	380	3		
1-0879	Электрод	кг		.742		.0009	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		4.811		.0056	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4552	Эрэг боолт, м 10x65 16x40 16x70	кг		3.6		.0041	380	1	
1-4328	Боолт, бэхэлгээ	кг		135		.1525	380	1	
2-3182	Ган отвод ф150	ш		2		.1457	380	2	
2-3176	Ган отвод ф100мм	ш		8		.1065	380	2	
2-3183	Ган отвод ф200мм	ш		1		.1106	380	2	
2-2896	Жийргэвч ф 50 мм	ш		6		.0002	380	2	
3-4877	Отвод ф32мм	ш		1.75		.0018	380	2	
3-4877	Отвод ф50мм	ш		1.75		.0018	380	2	
2-0480	Үл буцах хаалт ф50мм	ш		3		.0696	380	2	

ДЭЭВРИЙН БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2942	Ф150мм голчтой цайрдсан төмөр хоолой	м		60		.2466	380	3		
2-2977	Ф150 мм голчтой отвод	ш		3		.0082	380	2		
1-0060	Эрэг боолт 6x20	кг		2.258		.0026	380	2		
1-0517	Яндангийн бэхэлгээ ф150мм	ш		36		.0407	380	2		
2-1136	Юүлүүр ф150мм	ш		3		.0000	380	2		

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
60161	Автокран	4.19		
2028	Автокран 5тн	.45		
13200	Автомашин	.16		
2028	Автакран 5 тн	.00		
3122	Ацетиленийн генератор	2.56		
3033	Гагнуурын аппарат	21.76		
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	8.62		
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	.17		
2028	Кран 5тн	.05		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЦАХИЛГААН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-520-17	Хамгаалагдсан LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 100Вт IP65	ш	17	2.9 / 2	1.16 / .03	19.64 / .51			
38-520-17	Хамгаалагдсан LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 150Вт IP65	ш	16	2.9 / 2	1.16 / .03	18.48 / .48			
38-520-17	Хамгаалагдсан LED гэрэлтүүлэгч хананд угсрах 150Вт IP65	ш	18	2.9 / 2	1.16 / .03	20.79 / .54			
38-520-17	Хамгаалагдсан LED дугуй гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 30Вт IP65	ш	5	2.9 / 2	1.16 / .03	5.78 / .15			
38-520-37	"Гарах" бичигтэй ханын цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 3Вт	ш	8	3.0 / 2	1.31 / .02	10.48 / .16			
20-280-07	Цэнэглэгддэг батарей бүхий ханын ослын гэрлийг суурилуулах 2х6Вт	ш	16	3.0 / 2	3.27 / .04	52.36 / .66			
38-520-40	Ил тавих 1 туйлт хамгаалагдсан унтраалга угсрах 16А IP54	ш	7	3.0 / 2	.32 / .01	2.24 / .07			
38-520-40	Ил тавих 2 туйлт хамгаалагдсан унтраалга угсрах 16А IP54	ш	5	3.0 / 2	.32 / .01	1.6 / .05			
38-520-40	Ил тавих 1 туйлт солбисон хамгаалагдсан унтраалга угсрах 16А IP54	ш	2	3.0 / 2	.32 / .01	.64 / .02			
38-520-08	Газардуулагч контакттай хамгаалагдсан розетка угсрах 25А IP65	ш	13	3.0 / 2	.56 / .02	7.28 / .26			
38-520-08	Газардуулагч контакттай хамгаалагдсан розетка угсрах 380В IP65	ш	1	3.0 / 2	.56 / .02	.56 / .02			
38-520-41	Бууруулах хувьсгууртай хайрцаг угсрах ЯТП 230/36В	ш	1	4.0 / 2	1.54 / .27	1.54 / .27			
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	60	3.3 / 2	.47 / .14	28.02 / 8.4			
38-290-04	3х2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	530	2.6 / 2	.06 /	29.68 / .21			
38-290-05	3х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	132	2.6 / 2	.07 /	8.98 / .09			
38-290-05	5х6мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	95	2.6 / 2	.07 /	6.46 / .07			
38-290-06	5х10мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	45	2.6 / 2	.08 / .00	3.65 / .09			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-280-10	25мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч бэхлэх	1 м хоолой	800	2.6 / 2	.18 / .02	145.6 / 13.6
38-280-10	30мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч бэхлэх	1 м хоолой	50	2.6 / 2	.18 / .02	9.1 / .85
38-220-45	2.5 мм ² хүртэл огтлолтой 4 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	10	5.0 / 2	.29 / .00	2.88 / .03
38-220-54	4-6 мм ² хүртэл огтлолтой 7 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	20	5.0 / 2	.46 / .01	9.28 / .11
38-220-55	4-6 мм ² хүртэл огтлолтой 10 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2	5.0 / 2	.62 / .01	1.24 / .02
38-530-08	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 1000x1000x200мм IP54	ком	1	3.6 / 2	2.75 / .19	2.75 / .19
38-470-08	Засварын самбар угсрах 1000x1000x200мм IP56	ком	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00
38-470-08	Хувиарлах самбар угсрах 1000x1000x200мм IP56	ком	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00
38-470-05	Холбоо дохиоллын самбар угсрах	ком	1	3.4 / 2	3.52 / .00	3.52 / .00
38-350-13	100мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хананд буудаж бэхлэх	м	250	3.4 / 2	.26 / .01	65 / 1.53
38-350-11	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	70	3.4 / 2	.23 / .01	16.1 / .62
38-350-23	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн аянга хүлээн авагчийг бүтээцэд гагнаж угсрах	м	100	3.0 / 2	.19 / .01	19 / .62
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	20	2.0 / 2	.72 / .07	14.4 / 1.5
22-200-04	Газардуулгын хэмжилтийн худаг хийх	ком	2	3.0 / 2	5.73 / 2.12	11.45 / 4.24
01-060-03	Газардуулгийн шуудууг гараар ухах	м3	14.7	2.9 / 2	4.86 /	71.49 /
01-070-02	Гараар эргүүлж булах	м3	14.7	1.3 / 2	1.84 /	26.98 /

Нийт Хүн/цаг: 624.24535 / 35.3544

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

0.4КВ-ЫН КАБЕЛИЙН АЖИЛ /ТЕХНОЛОГИЙН ХЭСЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)			Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг			
38-200-46	Cu/XLPE/PVC 5x6 мм ² кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	35	3.4 / 2	.19 / .00	6.65 / .09			
38-200-60	Cu/XLPE/PVC 5x10мм ² кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	90	3.1 / 2	.12 / .00	10.8 / .23			
38-200-60	Cu/XLPE/PVC 5x16мм ² кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	30	3.1 / 2	.12 / .00	3.6 / .08			
38-200-49	Cu/XLPE/PVC 5x95мм ² кабелийг үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	40	2.9 / 2	.36 / .02	14.4 / .75			
38-200-48	Cu/XLPE/AWA 1x50 мм ² кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	60	2.8 / 2	.27 / .01	16.2 / .52			
38-200-49	Cu/XLPE/PVC 3x50мм ² кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	4	2.9 / 2	.36 / .02	1.44 / .07			
38-220-54	4-6 мм ² хүртэл огтлолтой 7 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	4	5.0 / 2	.46 / .01	1.86 / .02			
38-220-55	4-6 мм ² хүртэл огтлолтой 10 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	6	5.0 / 2	.62 / .01	3.71 / .05			
38-220-41	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2	4.0 / 2	2.66 / .00	5.32 / .01			
38-220-43	0.4 кв-ын 4 судастай 95мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2	4.0 / 2	3.4 / .01	6.8 / .01			
38-220-31	6-10 кв-ын 3 судастай 50мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	8	4.5 / 2	3.95 / .01	31.6 / .06			
38-250-05	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	30	4.0 / 2	.12 /	3.57 / .00			
38-250-06	16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10	4.0 / 2	.14 /	1.42 / .00			
38-250-10	95мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10	5.0 / 2	.24 /	2.39 / .00			
38-230-12	6кв-ын 50мм ² хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	12	4.0 / 2	10.91 / .28	130.92 / 3.36			
38-280-12	50мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч бэхлэх	1 м хоолой	80	2.6 / 2	.29 / .03	23.36 / 2.52			
38-210-09	Кабелийн төмөр тавиурыг 300x100x3000мм	ш	4	4.0 / 2	.23 / .01	.91 / .02			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	төмөр бүтээцийн хамт бэхлэх					
38-210-19	Кабелийн тавиурын 90градусын булан 300x100мм бэхлэх	ш	2	3.0 / 2	.4 / .01	.8 / .01

Нийт Хүн/цаг: 265.742 / 7.81534

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 889.98735 / 43.16974

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ЦАХИЛГААН

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6361	"гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарейтэй гэрэлтүүлэгч 3вт	ком		8		.04	380	3		
3-6514	Утас салбарлах хайрцаг	ш		60		.018	380	2		
3-4282	Тусгаарлагч дэр	ш		45		.045	380	2		
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг		10.1008		.0122	380	2		
3-5471	Таазнаас дүүжлэх led гэрэлтүүлэгч 150вт Ip65	ком		16		.0219	380	2		
3-5471	Таазнаас дүүжлэх led гэрэлтүүлэгч 100вт Ip65	ком		17		.0233	380	2		
3-3769	Хувиарлах самбар 1000x1000x200мм Ip56	ком		1		.05	380	2		
3-3636	Холбоо дохиоллын самбар	ком		1		.03	380	2		
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг		5		.0057	380	2		
3-5471	Ханын led гэрэлтүүлэгч 150вт Ip65	ком		18		.0247	380	2		
3-6354	Хамгаалагдсан таазны дугуй led гэрэлтүүлэгч 30вт Ip65	ком		5		.015	380	3		
3-6361	Цэнэглэгддэг батарей бүхий ханын ослын гэрэлтүүлэгч 2x6вт	ком		16		.08	380	3		
1-0744	Цайрдсан бөөрөнхий төмөр ф12мм	кг		90		.09	380	1		
1-2561	Шат /гэрэл солих тавцан/	ш		1		.01	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		13.28		.0154	380	2		
1-0421	Бууны сум	ш		560		.1148	380	2		
3-3263	Бууруулах трансформатортай хайрцаг ятп 230/36в	ш		1		.008	380	2		
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг		226.2		.2262	380	1		
1-0517	Бэхлэх хомут ф30 /ган хоолойд/	ш		25		.0028	380	2		
1-0517	Бэхлэх хомут ф25 /ган хоолойд/	ш		400		.0452	380	2		
1-4212	Арчих материал	кг		2.6		.0027	380	1		
1-2970	Газардуулгын хэмжилтийн худаг	ком		2		.1	380	2		
1-0907	Газардуулгын холбогч 40x4	ш		50		.0315	380	2		
1-0907	Газардуулгын холбогч 25x4	ш		140		.0882	380	2		
1-0744	Газардуулгын шин цайрдсан 40x4мм	м		70		.0882	380	1		
1-0744	Газардуулгын шин 25x4 /цайрдсан/	м		250		.2025	380	1		
3-5465	Газардуулагч контакттай тил 2лосон розетка Ip65	ш		13		.0065	380	2		
3-5465	Газардуулагч контакттай тил 2лосон розетка 380в Ip65	ш		1		.0005	380	2		
2-2322	Ган хоолой ф30мм	м		50		.1545	380	3		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2322	Ган хоолой ф25мм	м		800		1.92	380	3		
3-3769	Гэрэлтүүлгийн самбар 1000x1000x200 Ip54	ком		1		.05	380	2		
3-3769	Засварын самбар 1000x1000x200мм Ip56	ком		1		.05	380	2		
3-5119	Ил тавих хамгаалагдсан 1 туйлт солбисон унтраалга 16а Ip20	ш		2		.001	380	2		
3-5119	Ил тавих хамгаалагдсан 1 туйлт унтраалга 16а Ip20	ш		7		.0035	380	2		
3-5119	Ил тавих хамгаалагдсан 2 туйлт унтраалга 16а Ip20	ш		5		.0025	380	2		
3-2981	Кабель си/xlpe/pVc 5x10мм2	м		45		.0486	380	2		
3-2977	Кабель си/xlpe/pVc 3x4 мм2	м		132		.0364	380	2		
3-2977	Кабель си/xlpe/pVc-0.6/1 5x6 мм2	м		95		.0507	380	2		
3-2977	Пвх тусгаарлагчтай 3x2.5 мм2 утас си. xlpe. pVc	м		530		.1139	380	2		

0.4КВ-ЫН КАБЕЛИЙН АЖИЛ /ТЕХНОЛОГИЙН ХЭСЭГ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3825	С төмөр /тавиур тогтоогч/ 40x40	м		30		.03	380	1		
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг		8.58		.0104	380	2		
3-4127	Төгсгөвч зэс 95мм2	ш		10		.0004	380	2		
3-4122	Төгсгөвч зэс 16мм2	ш		10		.003	380	2		
3-4119	Төгсгөвч зэс 10мм2	ш		30		.009	380	2		
3-5830	Төгсгөлийн муфть ф50мм2	ш		12		.06	380	2		
3-4211	Бэхлэх хомут ф50 /хоолойн дагалдах хэрэгсэл/	ш		56		.0448	380	2		
1-4212	Арчих материал	кг		11.4		.0117	380	1		
2-2325	Ган хоолой ф50мм	м		80		.3696	380	3		
3-4049	Кабелийн тавиурын 90градусын булан300x100мм	ш		2		.012	380	2		
3-4049	Кабелийн тавиурын таг 300x100x3000мм	ш		4		.0192	380	2		
3-4049	Кабелийн төмөр тавиур 300x100x3000 мм төмөр бүтээцийн хамт	ш		4		.0312	380	2		
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc 5x95мм2	м		40		.208	380	2		
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc 5x10мм2	м		90		.0068	380	2		
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc 5x16мм2	м		30		.0324	380	2		
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc 5x6мм2	м		35		.0187	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-1565	Кабель си/хlpe/pVc 3x50мм2	м		4		.0208	380	2		
3-1565	Кабель си/хlpe/awa 1x50мм2	м		60		.18	380	2		

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	35.26		
11004	Цахилгаан өрөм	3.04		
2028	Автокран 5тн	10.9		
2029	Автокран 6.3тн	2.59		
	Автомашин	1.85		
3033	Гагнуурын аппарат	24.44		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТЕЛЕФОН СҮЛЖЭЭ КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	2	3.1 / 2	.33 /	.66 /			
40-220-06	Сүлжээний сэлгэгч свич	ш	1	4.0 / 2	4.78 /	4.78 /			
40-220-06	Хувиргагч /модуль/ 10Г	ш	2	4.0 / 2	4.78 /	9.57 /			
40-220-05	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж ПДП-8 коре	ш	1	4.0 / 2	11.55 /	11.55 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 4 судастай утас тавих UTP CAT.6 0.5мм	100м	0.4	2.1 / 2	12.57 /	5.03 /			
40-560-07	Дотор зориулалтын шилэн кабель 3м	100м	0.06	2.1 / 2	12.57 /	.75 /			
40-220-07	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг /ПЭ суурьтай/ DP-20x2	ш	1	4.0 / 2	11.24 /	11.24 /			

Нийт Хүн/цаг: 43.59174 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-06	2-с багагүй чиглэл хянах, залгах Галын дохиоллын хүлээн авах станц, бүсийн хяналтын самбарын хамт угсрах	ш	1	5.0 / 2	10.42 /	10.42 /			
40-320-05	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	3	5.0 / 2	1.04 /	3.13 /			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-320-06	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	12	5.0 / 2	2.08 /	25.02 /
40-320-06	Дөлний мэдээлэгч /хаяглагддаг 90 өнцгөөр 30м зайг хамгаалах/	ш	8	5.0 / 2	2.08 /	16.68 /
40-320-04	Гараар удирдах галын дохиоллын гар мэдээлэгч /телефон утасны холбогчтой/	ш	3	5.0 / 2	.44 /	1.33 /
40-360-04	90 дб чадалтай тугшуурийн дуут дохио гэрэл хосолсон	ш	3	4.0 / 2	2.08 /	6.25 /
40-480-07	Тогтмол хүчдэлийн тэжээлийн блок, нөөц батерейн хамт	ш	1	3.7 / 2	.83 /	.83 /
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 8 судастай утас тавих 1*2*2,0мм	100м	5	2.1 / 2	12.57 /	62.85 /
39-110-25	Сүлжээний карт байрлуулах рс-485	шир	2	6.0 / 2	1.43 / .06	2.86 / .12
40-600-08	Оролт гаралтын модуль суурилуулах	1шир-хэг	8	5.5 / 2	9.99 / .09	79.92 / .68
40-220-06	Хувиргагч /модуль/ 10Г	ш	2	4.0 / 2	4.78 /	9.57 /
40-560-07	Дотор зориулалтын шилэн кабель 3м	100м	0.06	2.1 / 2	12.57 /	.75 /

Нийт Хүн/цаг: 219.59614 / 0.8

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-410-06	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хамгаалалтын видео дуран угсрах/гадна зориулалтын/	ш	1	5.0 / 2	25.02 /	25.02 /			
40-220-06	Сүлжээний сэлгэгч свич /захиалагч/	ш	1	4.0 / 2	4.78 /	4.78 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 4 судастай утас тавих UTP CAT.6 0.5мм	100м	0.5	2.1 / 2	12.57 /	6.28 /			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-220-06	Хувиргагч /модуль/ 10Г	ш	2	4.0 / 2	4.78 /	9.57 /
40-560-07	Дотор зориулалтын шилэн кабель 3м	100м	0.06	2.1 / 2	12.57 /	.75 /

Нийт Хүн/цаг: 46.40764 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-410-06	Зарлан мэдээлэх удирдлагын пульт угсрах	ш	1	5.0 / 2	25.02 /	25.02 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 8 судастай утас тавих 1*2*2,5мм	100м	2.5	2.1 / 2	12.57 /	31.42 /			
40-360-05	Хананд угсардаг чанга яригч угсрах спикер 15W	ш	13	4.0 / 2	3.12 /	40.59 /			
40-220-06	Хувиргагч /модуль/ 10Г	ш	2	4.0 / 2	4.78 /	9.57 /			
40-560-07	Дотор зориулалтын шилэн кабель 3м	100м	0.06	2.1 / 2	12.57 /	.75 /			
40-560-07	Сувагчлалын шилэн кабель 8 коре	100м	5.5	2.1 / 2	12.57 /	69.13 /			

Нийт Хүн/цаг: 176.47714 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БУСАД АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-220-04	Холбооны техееремжуудийн тоноглох тавиур /Rack42/ суурилуулж холбох	ш	1	4.0 / 2	6.25 /	6.25 /			
40-220-06	Холбооны зогсуурын тэжээлийн залгуур ПДЮ	ш	1	4.0 / 2	4.78 /	4.78 /			
38-280-10	16мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх	1 м хоолой	600	2.6 / 2	.18 / .02	109.2 / 10.2			
39-110-16	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч UPS 4kVa	шир	1	6.0 / 2	1.43 / .84	1.43 / .84			
20-170-04	1*1,6мм2 хүртэл зэс утас сүвлэх	м	20	2.8 / 2	.07 / .03	1.34 / .6			
38-210-08	Кабелийн тавиур булан холбоос тогтоогчийн хамт 3м, 300мм угсрах	ком	75	3.0 / 2	.11 / .01	8.4 / .38			

Нийт Хүн/цаг: 131.399 / 12.015

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 617.47166 / 12.815

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТЕЛЕФОН СҮЛЖЭЭ КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5539	Сүлжээний сэлгэгч свич	ш		1		.001	380	2		
	Телефоны розетка /4 ш ялтастай/	ш		2		.001	380	2		
3-5539	Хувиргагч /модуль/ 10г	ш		2		.002	380	2		
1-0096	Хадаас /120-150мм/	кг		.0001			380	2		
3-5546	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж пдп-8 коре	ш		1		.003	380	2		
	Дотор зориулалтын шилэн кабель 3м	м		6		.0017	380	2		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4 судастай утас тавих utp cat.4 0.5мм	м		40		.0116	380	2		
3-5539	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг /пэ суурьтай/ dp-20x2	ш		1		.001	380	2		

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	46-с багагүй чиглэл хянах, залгах галын дохиоллын хүлээн авах станц, бүсийн хяналтын самбар	ш		1		.0172	380	2		
	90дб чадалтай тугшуурийн дуут дохио егегч slm-lid 95	ш		3		.0103	380	2		
3-6062	Сүлжээний карт	ш		2		.0292	380	2		
	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш		3		.0021	380	2		
3-1098	Тогтмол хүчдэлийн тэжээлийн блок, нөөц батерейн хамт	ш		1		.0034	380	2		
3-5539	Хувиргагч /модуль/ 10г	ш		2		.002	380	2		
1-4212	Арчих материал	кг		.02		.0000	380	1		
	Гараар удирдах галын дохиоллын гар мэдээлэгч пр513-Зам	ш		3		.0155	380	2		
	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш		12		.1238	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Дөлний мэдээлэгч /хаяглагддаг 90 өнцгөөр 30м зайг хамгаалах/	ш		8		.0826	380	2		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4 судастай утас тавих utp cat.4 0.5мм	м		6		.0017	380	2		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 8 судастай утас utp-8x0.5мм, cat6 0.5x4p	м		500		.145	380	2		
3-4401	Оролт гаралтын модуль	ш		8		.04	380	1		

АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5539	Сүлжээний сэлгэгч свич /захиалагч/	ш		1		.001	380	2		
3-5539	Хувиргагч /модуль/ 10г	ш		2		.002	380	2		
	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хамгаалалтын видео дуран	ш		1		.015	380	1		
	Дотор зориулалтын шилэн кабель	м		6		.0017	380	2		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4 судастай утас тавих utp cat.4 0.5мм	м		50		.0145	380	2		

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Сувагчлалын шилэн кабель 8 коре	м		550		.1595	380	2		
3-5539	Хувиргагч /модуль/ 10г	ш		2		.002	380	2		
	Хананд угсардаг чанга яригч спикер 15вт	ш		13		.0671	380	2		
	Зарлан мэдээлэх удирдлагын пулт	ш		1		.0275	380	2		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4 судастай утас тавих utp cat.4 0.5мм	м		6		.0017	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 8 судастай утас utp-8x0.5мм, cat6 0.5x4p	м	250	.0725	380	2		

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4211	Төмөр булан	ш		150		.15	380	2		
3-5539	Хувиргагч /модуль/ 10г	ш		1		.001	380	2		
3-5546	Холбооны төхөөрөмжүүдийн тоноглох тавиур /rack 22 unlt/	ш		1		.003	380	2		
3-5353	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч	ш		1		.001	380	2		
2-2322	Цайрдсан ган хоолой ф16мм	м		600		.6	380	3		
1-0882	Электрод э-42	кг		1.5		.0017	380	2		
1-0060	Эрэг боолт	кг		102		.1153	380	2		
1-4212	Арчих материал	кг		.01		.0000	380	1		
3-2820	Зэс утас 1*16 мм2	м		20.6		.0021	380	2		
3-4049	Кабелийн тавиур булан холбоос тогтоогчийн хамт 3м	ком		75		.075	380	2		
3-6516	Муфт	ш		200		1.4	380	2		

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	6.66		
	Шилэн кабелийн залгааны машин fsm-50s	20.06		
2028	Автокран 5тн	.84		
	Зөөврийн машин	44.07		
	Үйлчилгээний машин	21.91		