

| № | 1100 хэсгийн гадна тохижилт | | | ХҮСНЭГТ-1 | |
|---|---|--------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | Тодорхойлолт | Төсөвт өртөг /төг/ | Хүчин чадал | нэгж өртөг /төг/ | Жишиг үнэ: индексээр |
| 1 | в/. Гадна тохижилт : | | | | |
| | Бетон зам хийх ажил -4374.28м2 б-200мм | | 4374.28 | | |
| | Сайжруулсан зам хийх ажил -322.56м2 б-200мм | | 322.56 | | |
| | Ногоон байгууламжийн ажил Мод тарих-1070ш | | 1070 | | |
| | Өндөржилтийн ажил | | | | |
| | Хэсгийн дүн: | | | | |
| | Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо | | | | |
| 1 | Гадна тохижилт | | | | |
| | НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: | | | | |

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /Д.Оюун-Эрдэнэ /

Хянасан:

Төсвийн эксперт:

/Ү.Банди /

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БЕТОН ЗАМ ХИЙХ АЖИЛ -4374.28М2

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------|--------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 11-010-05 | Бетон зам бэлтгэсэн суурийг 5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах | м2 | 4374.28 | 2.5 / 2 | .12 / .1 | 531.48 / 437.43 | | | |
| 25-070-20 | Цементэнтээр бэхжүүлсэн суурь б-200мм | 1м3 | 874.86 | 3.4 / 2 | .26 / | 228.2 / | | | |
| 08-030-04 | Элсэн дэвсгэр хийх б-100мм | м3 | 437.428 | 2.0 / 2 | 1.66 / 1.17 | 728.1 / 511.79 | | | |
| 25-060-08 | Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх б-100мм | 1м3 | 437.428 | 3.4 / 2 | 1.64 / | 717.23 / | | | |
| 25-12-02 | Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/ | 1у/м | 498 | 3.1 / 2 | .32 / | 157.73 / | | | |

Нийт Хүн/цаг: 2362.7327686 / 949.21876 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

САЙЖРУУЛСАН ЗАМ ХИЙХ АЖИЛ -322.56М2

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|-------------------|--------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 11-010-05 | Суурийн доод үеийг хайрга ба дайрган нягтруулах б-200мм | м2 | 322.56 | 2.5 / 2 | .12 / .1 | 39.19 / 32.26 | | | |
| 11-010-08 | Бутлагдсан хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-200мм | м3 | 322.56 | 2.1 / 2 | 5.03 / 3.26 | 1621.35 / 1051.55 | | | |
| 11-010-05 | Сайжруулсан замыг 5.6тн -моторт индүүгээр нягтруулах | м2 | 322.56 | 2.5 / 2 | .12 / .1 | 39.19 / 32.26 | | | |

Нийт Хүн/цаг: 1699.72992 / 1116.0576 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ МОД ТАРИХ-1070Ш

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|------------------|--------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 37-020-09 | Мод суулгах нүхийг гар аргаар байгалийн хөрсийг ухах | м3 | 133.75 | 2.1 / 2 | 2.4 / | 321.26 / | | | |
| 37-040-11 | Бут суулгах нүхийг гар аргаар ухаж 50% хүртэл ургамлын хөрс нэмэх | м3 | 66.88 | 2.0 / 2 | 4.28 / .18 | 286.5 / 12.15 | | | |
| 37-030-06 | Үндэс, шороотой мод бут сөөгийг 0.8x0.8x0.5 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах | ш | 1070 | 3.3 / 2 | 4.66 / .28 | 4981.49 / 298.53 | | | |

Нийт Хүн/цаг: 5589.254694 / 310.682096 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ӨНДӨРЖИЛТИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-350-01 | Хасагдах шорооны талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх | м2 | 1702 | / 2 | / | / | | | |
| 01-030-01 | Барилгын хасагдсан шороог хаях | м3 | 21238 | 1.0 / 2 | .6 / | 12687.58 / | | | |

Нийт Хүн/цаг: 12687.5812 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 22339.2985826 /

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БЕТОН ЗАМ ХИЙХ АЖИЛ -4374.28М2

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|-----------|--------|-----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-1607 | Рельс зам | тн | | 15.6162 | | 15.6162 | 380 | 2 | | |
| 1-4271 | Ус | м3 | | 556.3824 | | 556.3824 | 1 | 1 | | |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | | 1486.2461 | | 2229.3691 | 10 | 1 | | |
| 1-0375 | Таар | м2 | | 15.31 | | .0184 | 380 | 2 | | |
| 1-0517 | Төмөр гадас d13мм х200мм | ш | | 37.1048 | | .0126 | 380 | 2 | | |
| 1-0517 | Төмөр гадас d13мм х500мм | ш | | 508.7276 | | .6898 | 380 | 2 | | |
| 1-0517 | Төмөр гадас d20мм х500мм | ш | | 410.2176 | | .1391 | 380 | 2 | | |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | | 416.1017 | | 424.4237 | 380 | 1 | | |
| 1-4542 | Элс | м3 | | 455.8 | | 752.07 | 10 | 1 | | |
| 1-4181 | Бетон зуурмаг в15 | м3 | | 464.2082 | | 1114.0997 | 0 | 1 | | |
| 2-1989 | Замын бетон хашлага /1x0.3x0.15м/ | м | | 498 | | 64.74 | 380 | 3 | | |
| 1-3973 | Захалсан банз | м3 | | .9099 | | .5914 | 10 | 1 | | |
| 3-2701 | Мяндсан утас | м | | 518.916 | | .0519 | 380 | 2 | | |
| 3-2701 | Мяндсан олс | м | | 9116.0412 | | 1.1267 | 380 | 2 | | |
| 1-0361 | Мастик | кг | | 4.3874 | | .0053 | 380 | 2 | | |

САЙЖРУУЛСАН ЗАМ ХИЙХ АЖИЛ -322.56М2

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|-----------------|----------|-----|----------|--------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | | 17.5473 | | 17.5473 | 1 | 1 | | |
| 1-4331 | Хайрга 10-20мм | м3 | | 403.2 | | 685.44 | 10 | 1 | | |
| 1-4332 | Хайрга 20-40 мм | м3 | | 39.4813 | | 67.1183 | 10 | 1 | | |
| 1-4162 | Дайрга, 40-70мм | м3 | | 39.4813 | | 67.1183 | 10 | 1 | | |

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ МОД ТАРИХ-1070Ш

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|------|----------------|----------|-----|----------|--------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | |
|--------|---|----|--|--------|--|---------|-----|---|--|
| 1-4271 | Ус | м3 | | 394.83 | | 394.83 | 1 | 1 | |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | | 20.064 | | 30.096 | 10 | 1 | |
| 1-0524 | Төмөр утас | кг | | 529.65 | | .5296 | 380 | 1 | |
| 1-4333 | Хар шороо | м3 | | 46.816 | | 32.7712 | 10 | 1 | |
| 1-0375 | Боодлын таар | м | | 100.58 | | .1207 | 380 | 2 | |
| 1-1505 | Бордоо | кг | | 13.376 | | .0142 | 380 | 2 | |
| 1-4034 | Бууц | м3 | | 1.2105 | | 1.4526 | 380 | 1 | |
| 1-4156 | Гэмтэлтэй дүнзэнцэр, 0,5-1м урт /гадас/ | ш | | 3210 | | 3.852 | 10 | 1 | |
| 1-4587 | Мод | ш | | 1070 | | 27.82 | 380 | 2 | |
| 1-4541 | Порлон ба/эсгий/ | м2 | | 50.29 | | .0053 | 380 | 1 | |

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 2028 | 5тн-ын кран | 68.71 | | |
| 1016 | 90 морины хүчтэй бульдозер | 8.77 | | |
| 56*03 | Рейкэн доргиулагч | 30.62 | | |
| 4001 | Услах машин | 184.04 | | |
| 9013 | Хийн цохилтот нягтруулагч | 1247.08 | | |
| 55*01 | Хальсан материал цацагч | .55 | | |
| 1002 | Эксоватор 1м3 | 13.78 | | |
| 03*03 | Автогрейдер 175м.х | .95 | | |
| 2028 | Автокран 5тн | 40.96 | | |
| 2027 | Автокран 3тн | 226.84 | | |
| | Автомашин | 118.66 | | |
| 46*01 | Доргиурт хосолмол булт индүү | 7.7 | | |
| 05*04 | Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн | 41.86 | | |
| 6015 | Заадас зүсэгч хөрөө | 18.19 | | |
| 8026 | Моторт индүү 5-6тн | 70.27 | | |
| 53*01 | Пикап | 29.09 | | |