

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>БЕТОН ЗАМ ХИЙХ АЖИЛ -4374.28М2</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зам бэлтгэсэн суурийг 5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	4374.28
2	Цементэнтээр бэхжүүлсэн суурь б-200мм	1м3	874.86
3	Элсэн дэвсгэр хийх б-100мм	м3	437.428
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх б-100мм	1м3	437.428
5	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	498
<b>САЙЖРУУЛСАН ЗАМ ХИЙХ АЖИЛ -322.56М2</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн доод үеийг хайрга ба дайрган нягтруулах б-200мм	м2	322.56
2	Бутлагдсан хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-200мм	м3	322.56
3	Сайжруулсан замыг 5.6тн -моторт индүүгээр нягтруулах	м2	322.56
<b>НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ МОД ТАРИХ-1070Ш</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мод суулгах нүхийг гар аргаар байгалийн хөрсийг ухах	м3	133.75
2	Бут суулгах нүхийг гар аргаар ухаж 50% хүртэл ургамлын хөрс нэмэх	м3	66.88
3	Үндэс, шороотой мод бут сөөгийг 0.8х0.8х0.5 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах	ш	1070
<b>ӨНДӨРЖИЛТИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хасагдах шорооны талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1702
2	Барилгын хасагдсан шороог хаях	м3	21238