

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	Кабелийн болон газардуулгын шуудуу механизмаар ухах	м3	538.84	2.0 / 2	.01 /	3.61 /			
01-060-03	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	16.66	2.9 / 2	4.86 /	81.02 /			
01-400-02	Шуудууг механизмаар түрж булах	м3	330.5	/ 2	/				
01-070-02	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	58.32	1.3 / 2	1.84 /	107.05 /			
01-210-03	Шонгийн нүхийг механизмаар ухах	м3	78.54	2.0 / 2	.01 /	.53 /			
01-060-07	Шонгийн нүхийг гараар засаж ухах	м3	5.91	3.0 / 2	4.8 /	28.35 /			
01-400-02	Шонгийн нүхийг механизмаар түрж булах	м3	50.25	/ 2	/				
01-070-02	Шонгийн нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	8.87	1.3 / 2	1.84 /	16.28 /			
01-280-08	Илүү шороог механизмаар автосамосвалд ачих	м3	192.01	2.0 / 2	.01 /	1.75 /			
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 12м	ш	84	3.3 / 2	6.62 / .68	556.08 / 57.12			
38-400-61	1 фазын автоматыг угсрах, гүйдэл 10а	ш	84	3.5 / 2	1.25 / .08	105 / 6.72			
38-400-73	Кабелийн холболтын хайрцаг угсрах	ширхэг	92	3.7 / 2	4.03 / .16	370.76 / 14.72			
38-520-46	Прожекторыг суурилуулах, прожекторын чадал 400вт	ш	8	3.4 / 2	3.03 / .34	24.24 / 2.72			
30-220-23	Хавтгай төмөр угсрах 400x400x12	тонн	1.266	3.6 / 2	22.88 / 1.99	28.97 / 2.52			
30-240-23	Төмөр бүтээцийг будах	тонн	1.266	5.0 / 2	21.79 / .03	27.59 / .04			
07-480-05	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь угсрах	ш	84	3.0 / 2	.74 / .74	62.38 / 62.16			
38-460-15	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах	иж бүрэн	3	4.0 / 2	17.19 / .41	51.57 / 1.23			
07-480-04	Удирдлагын самбарын бетон суурь угсрах	ш	3	3.0 / 2	.53 / .57	1.58 / 1.71			
38-200-61	Кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих 3x25+1x16мм2	м	2125	3.0 / 2	.18 / .01	382.5 / 13.17			
38-200-62	Кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих 3x35+1x25мм2	м	520	3.1 / 2	.21 / .01	109.2 / 4.52			
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	2448	2.2 / 2	.05 / .08	122.4 / 200.74			
38-200-13	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	197	2.3 / 2	.03 / .03	5.91 / 5.42			
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	2448	2.2 / 2	.07 / .03	171.36 / 83.97			
38-200-15	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	197	2.3 / 2	.03 / .02	5.91 / 3.29			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	2.645	4.0 / 2	8.88 / .03	23.5 / .08
21-041-05	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах. Ф80мм	км	0.152	3.8 / 2	356.19 / 17.67	54.14 / 2.69
20-160-06	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. Ф50 мм2	метр	150	3.0 / 2	.52 / .17	78.45 / 25.95
38-220-41	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	167	4.0 / 2	2.66 / .00	444.22 / .62
30-310-01	Гэрэлтүүлгийн шонд газардуулга хийх	1 тулгуур	84	2.4 / 2	2.18 / .01	183.29 / 1.26
38-200-06	PE 1x35мм2 газардуулгын кабелийг шуудуунд сунгах	м	2820	2.9 / 2	.18 / .01	507.6 / 24.25
38-350-11	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	110	3.4 / 2	.23 / .01	25.3 / .97
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	24	2.0 / 2	.72 / .07	17.28 / 1.8
35-130-05	Асфальтбетон замыг сэтлэх	м3	10.6	2.8 / 2	9.13 /	96.76 /
59-090-06	Асфальтбетон хучилтыг буцааж засах	м2	53	3.0 / 2	2.14 / .39	113.53 / 20.67

Нийт Хүн/цаг: 3808.0758888 / 538.326036 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 3808.0758888 / 538.326036 Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км		2.645		.2698	380	2		
2-2819	Уян хар хоолой ф50	м		2645		3.9675	380	3		
3-2957	Утас cu/pVc/pVc- 3x10мм2	м		1100		.33	380	2		
1-4542	Уулын элс	м3		166.64		249.96	10	1		
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг		36.554		.0442	380	2		
1-4240	Тоосго	1000ш		20.346		80.8754	10	1		
3-7296	Төмөр бүтээц 400x400x12	тн		1.266		1.266	380	1		
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм	м		150		.225	380	3		
2-2718	Холбогч төмөр /хуванцар хоолойн/	ш		10.5		.0008	380	2		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		63.6		.0719	380	2		
1-0270	Хар лак	кг		15.7398		.0198	380	2		
1-0554	Хөнгөн цагааны пудр	кг		1.5192		.002	380	2		
1-0879	Электрод	кг		43.7123		.0507	380	2		
1-0093	Эрэг боолт. даравч /хуванцар хоолойн/	кг		2.7		.0031	380	2		
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг		271.44		.2714	380	1		
1-4198	Асфальт бетон хольц	кг		10070		10.07	10	1		
1-4212	Арчих материал	кг		84.1		.0866	380	1		
1-0744	Газардуулгын шин 40x4	м		110		.1386	380	1		
3-0037	Газардуулгын кабель ре 1x35 мм2	м		2820		5.64	380	2		
2-2014	Ган хоолой,ф80	м		152		.8208	380	3		
3-6450	Гэрэлтүүлэгчийн толгой 120вт	ш		84		.42	380	3		
1-1626	Гэрэлтүүлгийн самбарын бетон суурь /боолтны хамт/	ш		3		1.5	380	1		
1-1626	Гэрлийн шонгийн бетон суурь /боолтны хамт/	ш		84		94.92	380	1		
1-4333	Илүү шороо	м3		192.01		249.613	10	1		
3-3806	Имформатикийн самбар	ком		3		.3	380	2		
3-3693	Кабелийн холболтын хайрцаг	ш		92		.46	380	2		
3-0035	Кабель cu/xlpe/pVc-0.6/1 3x25+1x16 мм2	м		2125		3.1875	380	2		
3-0035	Кабель cu/xlpe/pVc-0.6/1 3x35+1x25 мм2	м		520		.9074	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-5225	Нэг фазын автомат 10а	Ш	84		.042	380	2	
3-6365	Прожектор 400вт	Ш	8		.064	380	2	
1-3825	Прожекторын суурийн бүтээц /бэхэлгээний хамт/	КОМ	8		.04	380	1	
3-3815	1 толгойтой төмөр шон 12м	Ш	84		25.2	380	2	

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.00		
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	2.17		
13002	Угсралтын агергат	114.28		
2114	Трактор кран	12.71		
2049	Хийн дугуйт кран 16тн хүртэл	5.16		
8015	Чиргүүлийн доргиурт индүү 6тн	49.82		
1084	Цахилгаан толь	13.59		
2003	Цахилгаан эргүүлэг	56.4		
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	3.79		
2144	Шаттай машин	77.28		
1002	Эксковатор 0.8м3	4.49		
1017	Бульдозер	1.11		
2028	Автокран 5тн	30.55		
2029	Автокран 6.3тн	61.98		
2027	Автокран 3тн	179.76		
13200	Автомашин	5.07		
3033	Гагнуурын аппарат	58.59		
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	18.96		
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	21.36		
9009	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	64.66		
	Үйлчилгээний машин	11.5		