

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн болон газардуулгын шуудуу механизмаар ухах	м3	538.84
2	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	16.66
3	Шуудууг механизмаар түрж булаах	м3	330.5
4	Шуудууг гараар эргүүлж булаах	м3	58.32
5	Шонгийн нүхийг механизмаар ухах	м3	78.54
6	Шонгийн нүхийг гараар засаж ухах	м3	5.91
7	Шонгийн нүхийг механизмаар түрж булаах	м3	50.25
8	Шонгийн нүхийг гараар эргүүлж булаах	м3	8.87
9	Илүү шороог механизмаар автосамосвалд ачих	м3	192.01
10	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 12м	ш	84
11	1 фазын автоматыг угсрах, гүйдэл 10а	ш	84
12	Кабелийн холболтын хайрцаг угсрах	ширхэг	92
13	Прожекторыг суурилуулах, прожекторын чадал 400вт	ш	8
14	Хавтгай төмөр угсрах 400х400х12	тонн	1.266
15	Төмөр бүтээцийг будах	тонн	1.266
16	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь угсрах	ш	84
17	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах	иж бүрэн	3
18	Удирдлагын самбарын бетон суурь угсрах	ш	3
19	Кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих 3х25+1х16мм2	м	2125
20	Кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих 3х35+1х25мм2	м	520
21	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	2448
22	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	197
23	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	2448
24	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	197
25	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	2.645
26	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах. Ф80мм	км	0.152
27	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. Ф50 мм2	метр	150
28	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	167
29	Гэрэлтүүлгийн шонд газардуулга хийх	1 тулгу- ур	84
30	PE 1х35мм2 газардуулгын кабелийг шуудуунд сунгах	м	2820
31	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	110
32	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	24
33	Асфальтбетон замыг сэтлэх	м3	10.6
34	Асфальтбетон хучилтыг буцааж засах	м2	53