

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-010-04	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 12 кор	1км	1.3	2.4 / 2	181.35 /	235.76 /			
40-600-08	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах fdf-24	1шир-хэг	1	5.5 / 2	9.99 / .09	9.99 / .09			
40-370-05	Шилэн кабелийн SFP хувиргуур угсрах	ш	2	5.0 / 2	1.04 /	2.08 /			
40-010-04	Жампер кабель 3м урттай /SM/	1км	0.012	2.4 / 2	181.35 /	2.18 /			
40-580-07	Шилэн кабелийн салаа муфть угсрах	1 зал-гаа	1	4.8 / 2	10.67 / .09	10.67 / .09			
40-610-04	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	2	6.0 / 2	.98 / .11	1.96 / .21			
40-610-05	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	2	6.0 / 2	.66 /	1.32 /			
38-200-46	JF 50x2x0.5мм кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	1500	3.4 / 2	.19 / .00	285 / 3.9			
38-200-46	JF 10x2x0.5мм кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	500	3.4 / 2	.19 / .00	95 / 1.3			
40-150-06	Олон хосын кабелийн салаа муфть хийх	ш	1	3.5 / 2	10.44 /	10.44 /			
40-200-06	Төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах 50x2	ш	1	3.0 / 2	25.22 /	25.22 /			
38-280-11	32мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх	1 м хоолой	20	2.6 / 2	.25 / .02	5 / .48			
38-210-09	Кабелийн төмөр тавиурыг 200x100x2000мм төмөр бүтээцийн хамт бэхлэх	ш	20	4.0 / 2	.23 / .01	4.54 / .1			

Нийт Хүн/цаг: 689.160136 / 6.16

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр		
		Х/Н		Нийт орц	Нийт жин	Зай	Зэрэг
3-2360	Сувагчлалын шилэн кабель sm-12core	км		1.3	.0013	380	2
3-7039	Салаа муфть	ш		1	.0344	380	2
1-0710	Спирт 96%	кг		.4	.0005	380	2
3-4207	Реслан-том /37.0*1.0см/	ш		2	.0003	380	2
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг		.0001		380	2
1-0060	Тэлэгчтэй анкер боолт 12x100мм	ш		4	.0045	380	2
1-0111	Техникийн вазелин	кг		.026	.0000	380	2
	Төмөр гуурс /гильз/	ш		36	.0493	380	2
3-7000	Төгсгөлийн төхөөрөмж 50x2	ш		1	.3	380	2
3-4211	Төдүүл ф32	ш		14	.014	380	2
	Хувиргуур sfr	ш		2	.0034	380	2
3-4205	Хомутчик	ш		2	.0002	380	2
3-4301	Флаш диск	ш		.44	.0000	380	2
1-0803	Цэвэрлэгээний даавуу	м2		1.02	.0003	380	2
	Цэвэрлэгээний нимгэн цаас	1 боодо л /10ш/		2	.0023	380	2
3-4204	Шилэн кабелийн салаа муфт	ш		1	.005	380	1
3-4401	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж /fdf-24/	ш		1	.005	380	1
3-7293	Болт, эрэг даравч. ф=6мм /м6*12мм/	ш		4	.0045	380	2
	Бичгийн цаас а4 /80г/	ш		12	.0059	380	2
2-2324	Ган хоолой ф32мм	м		20	.0618	380	3
3-2360	Жампер кабель 3м урттай sm duplex	ш		4	.012	380	2
3-4049	Кабелийн тавиурын таг 200x100x2000мм	ш		20	.1	380	2
3-4049	Кабелийн төмөр тавиур 200x100x2000 төмөр бүтээцийн хамт	ш		20	.14	380	2
3-2360	Кабель jf-50x2x0.5 мм	м		1500	1.5	380	2
3-2360	Кабель jf-10x2x0.5 мм	м		500	.3	380	2
	Принтерийн хор	ш		.44	.0002	380	1

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	20.44		
	Хэмжүүрийн машин otdr	.26		
	Шилэн кабелийн залгааны машин fsm-50s	3.87		
2028	Автокран 5тн	20.17		
2029	Автокран 6.3тн	20		
	Зөөврийн машин	11.22		
	Машин	1.33		
	Үйлчилгээний машин	13.26		