

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 12 кор	1км	1.3
2	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах fdf-24	1шир-хэг	1
3	Шилэн кабелийн SFP хувиргуур угсрах	ш	2
4	Жампер кабель 3м урттай /SM/	1км	0.012
5	Шилэн кабелийн салаа муфть угсрах	1 зал-гаа	1
6	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	2
7	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	2
8	JF 50x2x0.5мм кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	1500
9	JF 10x2x0.5мм кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	500
10	Олон хосын кабелийн салаа муфть хийх	ш	1
11	Төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах 50x2	ш	1
12	32мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх	1 м хоолой	20
13	Кабелийн төмөр тавиурыг 200x100x2000мм төмөр бүтээцийн хамт бэхлэх	ш	20