

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой Ф57х3.5мм	км	0.005
2	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой Ф159х5.0мм	км	0.075
3	Фланцтай хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
4	Фланцтай хаалт голч d=150мм байрлуулах	ш	4
5	Ус буулгагч хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	5
6	Галын гидрант Ф125 мм	ш	2
7	Тоноглолын дулаалга	м2	2
8	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1000мм	ш	2
9	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1500мм	ш	2
10	Дулаалгатай модон таг угсрах	ш	4
11	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй хавтангаар бүрэх Ф150мм	м2	37.44
12	Дулаалгын гадуур хамгаалалтын ороолт ороох	м2	37.44
<b>ЭРГЭЛТИЙН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой Ф219х5.0мм	км	0.38
2	Фланцтай хаалт голч d=200мм байрлуулах	ш	2
3	Ус буулгагч хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
4	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй хавтангаар бүрэх Ф200мм	м2	238.64
5	Дулаалгын гадуур хамгаалалтын ороолт ороох	м2	238.64
6	Өргөх насос Q=315м3/ц, Н=80м N=60кВт 380В давтамж хувьсгагчтай D315.80.250	ком	2
<b>ТЕХНИКИЙН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой Ф133х4.5мм	км	1
2	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой Ф159х5.0мм	км	1
3	Фланцтай хаалт голч d=125мм байрлуулах	ш	5
4	Фланц хаалт голч d=150мм байрлуулах	ш	5
5	Ус буулгагч хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	10
6	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй хавтангаар бүрэх Ф125мм	м2	417.62
7	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй хавтангаар бүрэх Ф150мм	м2	499.26
8	Дулаалгын гадуур хамгаалалтын ороолт ороох	м2	916.88
9	Өргөх насос Q=150м3/ц, Н=65м N=45кВт 380В давтамж хувьсгагчтай K150.65.250	ком	2
<b>ГАДНА БОХИРЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	8009.88
2	Гараар ухаж	м3	247.73
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	105.2
4	Ширмэн хоолой угсрах Ф100мм	км	0.012
5	Ширмэн хоолой угсрах Ф150мм	км	0.655
6	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	21
7	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
8	Дулаалгатай модон таг угсрах	ш	23
9	Гэр хоолой Ф350 угсрах	км	0.03
10	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй дулаалгаар дулаалах ф100мм	м2	3.77
11	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй дулаалгаар дулаалах ф150мм	м2	308.51
12	Ус чийг тусгаарлагч Ф100-150мм	м2	318.87

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1188.15
14	Дулаалгатай яндан хоолойг шигшсэн шороогоор хучиж дулаалах	м3	231.4
15	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	6732.85