

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

07-460-11	Үерийн хамгаалалтын байгууламжийн орчимд анхааруулах аюулгүйн самбар байрлуулах /h=2.4м/	ш	3	3.8 / 2	12.5967 / 0.66	37.7901 / 1.98		
-----------	--	---	---	---------	----------------	----------------	--	--

Нийт Хүн/цаг: 2952.869954 / 745.24032 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

1.2. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУУЛАМЖ - 1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-011-04	Ургамлын өнгөн хөрс хуулах. t=20см	100м3	0.087	2.0 / 2	0.17 /	0.01479 /			
33-010-27	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог автосамосвалд ачиж, зөөж зайлуулах	1000м3	0.05	2.0 / 2	6.44 /	0.322 /			
33-010-55	III зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.0015	2.9 / 2	4859.15 /	7.288725 /			
33-010-67	Ус хүлээн авах байгууламжийн налуу, ёроолыг III зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.0541	3.0 / 2	317.24 /	17.162684 /			
33-060-05	Цементэн зуурмагтай чулуун шүд хийх. B20, /h=0.3м/	100м3	0.047	3.4 / 2	384.3 / 281.17	18.0621 / 13.21499			
33-030-01	Шүдний доор бетон бэлтгэл үе хийх t=0.1м, B15	100м3	0.01	2.7 / 2	330.76 / 1.17	3.3076 / 0.0117			
33-060-05	УХАБ-ыг цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөөр хийх. M250	100м3	0.16	3.4 / 2	384.3 / 281.17	61.488 / 44.9872			
33-011-04	Өнгөн хөрсийг орчинд нь тарааж, тэгшлэх	100м3	0.087	2.0 / 2	0.17 /	0.01479 /			
33-010-25	Ухлагаас илүү гарсан шороог зөөж зайлуулах	1000м3	0.0015	2.0 / 2	4.12 /	0.00618 /			

Нийт Хүн/цаг: 107.666869 / 58.21389 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

1.3. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУУЛАМЖ - 2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-011-04	Ургамлын өнгөн хөрс хуулах. t=20см	100м ³	0.074	2.0 / 2	0.17 /	0.01258 /			
33-010-27	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог автосамосвалд ачиж, зөөж зайлуулах	1000м ³	0.0415	2.0 / 2	6.44 /	0.26726 /			
33-010-55	III зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м ³	0.0013	2.9 / 2	4859.15 /	6.316895 /			
33-010-67	Ус хүлээн авах байгууламжийн налуу, ёроолыг III зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м ²	0.0426	3.0 / 2	317.24 /	13.514424 /			
33-060-05	Цементэн зуурмагтай чулуун шүд хийх. В20, /h=0.3м/	100м ³	0.034	3.4 / 2	384.3 / 281.17	13.0662 / 9.55978			
33-030-01	Шүдний доор бетон бэлтгэл үе хийх t=0.1м, В15	100м ³	0.022	2.7 / 2	330.76 / 1.17	7.27672 / 0.02574			
33-060-05	УХАБ-ыг цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөөр хийх. М250	100м ³	0.092	3.4 / 2	384.3 / 281.17	35.3556 / 25.86764			
33-060-14	УХАБ-ын налууд эко хавтангаар бэхэлгээ хийх 0.6x0.4x0.1м	100ш	0.59	3.5 / 2	51.74 / 22.69	30.5266 / 13.3871			
35-090-05	Ёроолын хавтанг ф100мм яндан өрмөөр цоолох	ш	2	2.6 / 2	0.6304 /	1.2608 /			
33-011-04	Өнгөн хөрсийг орчинд нь тарааж, тэгшлэх	100м ³	0.074	2.0 / 2	0.17 /	0.01258 /			
33-010-25	Ухлагаас илүү гарсан шороог зөөж зайлуулах	1000м ³	0.0013	2.0 / 2	4.12 /	0.005356 /			

Нийт Хүн/цаг: 107.615015 / 48.84026

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал:

1.4. ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮРИЙН АЖИЛ - 1Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-010-55	Хөрс гараар ухах	1000м3	0.006	2.9 / 2	4859.15 /	29.1549 /			
33-060-02	Хайрган бэлтгэл үе хийх. t=15см	100м3	0.0022	2.7 / 2	298.3 / 143.85	0.65626 / 0.31647			
33-030-38	Суурийн гулдмай угсрах. СГ4 /1.2/ /1200x400x580/	100 ширхэг	0.02	3.3 / 2	134.3 / 149.94	2.686 / 2.9988			
07-520-12	Нүхтэй хавтангаар хучилт хийх. 4.7x1.2x0.22 м	ш	1	3.4 / 2	3.0488 / 1.88	3.0488 / 1.88			
09-070-04	Гүүрний хашлага угсрах.	тн	0.225	3.5 / 2	92.1407 / 2.93	20.7316575 / 0.65925			
08-270-04	Бетон шат угсрах	у/м	7.2	2.9 / 2	2.0806 / 0.088	14.98032 / 0.6336			
09-180-07	Ган хайс будах	тн	0.024	4.0 / 2	13.0604 / 0.025	0.3134496 / 0.0006			
54-030-06	Хайсны суурийг тэлэгчтэй боолтоор бэхлэх	ш	12	3.3 / 2	0.38 / 0.009	4.56 / 0.108			
33-010-62	Гараар буцаан булах	1000м3	0.001	1.3 / 2	1827.86 /	1.82786 /			
33-010-27	Ухлагаас илүү гарсан шороог зөөж зайлуулах	1000м3	0.0047 7	2.0 / 2	6.44 /	0.0307188 /			

Нийт Хүн/цаг: 77.9899659 / 6.59672

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

1.5. АВТО МАШИНЫ ОРЦ, ГАРЦНЫ АЖИЛ - 1Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-010-26	Асгамал хөрс ухаж, шороог автосамосвалд ачиж,	1000м3	0.0074	2.0 / 2	4.89 /	0.036186 /			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	зөөж зайлуулах						
33-010-27	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог автосамосвалд ачих	1000м3	0.01	2.0 / 2	6.44 /	0.0644 /	
33-010-13	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог отвалд асгах	1000м3	0.0081	2.0 / 2	5.15 /	0.041715 /	
33-010-55	III зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.0006	2.9 / 2	4859.15 /	2.91549 /	
33-030-09	Авто машины орц, гарц хэсэгт тэгш өнцөгт хоолой цутгах /1.2x0.6x6м/, В30	100м3	0.0594	2.7 / 2	726.9 / 42.51	43.17786 / 2.525094	
33-030-11	Арматур байрлуулах	100тн	0.0111 23	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	46.80569523 / 0.06240003	
33-030-01	Бетон бэлтгэл үе хийх t=0.1м, В15	100м3	0.004	2.7 / 2	330.76 / 1.17	1.32304 / 0.00468	
33-060-02	Хайрган бэлтгэл үе хийх t=0.1м	100м3	0.0048	2.7 / 2	298.3 / 143.85	1.43184 / 0.69048	
33-030-66	Температур суултын заадсыг банзаар хийх	1м3	0.065	2.5 / 2	21.63 / 3.6	1.40595 / 0.234	
33-030-67	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	2.5	2.9 / 2	0.73 / 0.01	1.825 / 0.025	
33-050-13	Төмөр бетон эдлэлүүдэд шингэлсэн битумээр 2 үе тусгаарлалт хийх	100м2	0.36	1.7 / 2	56.13 / 1.46	20.2068 / 0.5256	
33-060-05	Цементэн зуурмагтай чулуун өрлөг хийх t=0.2м, В20	100м3	0.026	3.4 / 2	384.3 / 281.17	9.9918 / 7.31042	
33-060-05	Цементэн зуурмагтай чулуун шүд хийх. В20, /h=0.25м/	100м3	0.0045	3.4 / 2	384.3 / 281.17	1.72935 / 1.265265	
33-011-26	Ухлагаас гарсан хөрсөөр шуудууг буцаан булж, нягтруулах	100м3	0.0875	2.0 / 2	0.08 /	0.007 /	
33-010-26	Ухлагаас илүү гарсан шороог зөөж зайлуулах	1000м3	0.0103	2.0 / 2	4.89 /	0.050367 /	

Нийт Хүн/цаг: 131.01249323 / 12.64293903 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

2.1. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ - 2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-011-04	Ургамлын өнгөн хөрс хуулах. t=20см	100м3	2.13	2.0 / 2	0.17 /	0.3621 /			
33-010-13	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог отвалд асгах	1000м3	0.788	2.0 / 2	5.15 /	4.0582 /			
33-010-55	III зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.0431	2.9 / 2	4859.15 /	209.429365 /			
33-010-27	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог автосамосвалд ачих	1000м3	0.606	2.0 / 2	6.44 /	3.90264 /			
33-010-67	Сувгийн налуу, ёроолыг III зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.541	3.0 / 2	317.24 /	171.62684 /			
33-030-01	Бетон бэлтгэл үе хийх t=0.1м, В15	100м3	0.24	2.7 / 2	330.76 / 1.17	79.3824 / 0.2808			
33-060-01	Элсэн бэлтгэл үе хийх, t=0.1м	100м3	0.54	2.7 / 2	259.39 / 133.35	140.0706 / 72.009			
33-030-02	Сувгийн ирмэгийн бетон бэхэлгээ хийх t=0.1м, В15	100м3	0.59	2.1 / 2	685.63 / 1.67	404.5217 / 0.9853			
33-030-01	Сувгийн ёроол цутгах t=0.15м, В25	100м3	0.09	2.7 / 2	330.76 / 1.17	29.7684 / 0.1053			
33-030-11	Арматур байрлуулах	100тн	0.0065 4	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	27.5203854 / 0.0366894			
33-030-01	Төмөр бетон хавтан цутгах. 1.2*1.5*0.15м. В25	100м3	0.405	2.7 / 2	330.76 / 1.17	133.9578 / 0.47385			
33-030-11	Төмөр бетон хавтангийн арматур байрлуулах	100тн	0.0402	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	169.162002 / 0.225522			
33-060-15	Төмөр бетон хавтан угсрах. 1.2*1.5*0.15м. В25	100ш	1.5	3.5 / 2	72.44 / 127.75	108.66 / 191.625			
33-030-66	Температур суултын заадсыг банзаар хийх	1м3	0.17	2.5 / 2	21.63 / 3.6	3.6771 / 0.612			
33-030-67	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	17	2.9 / 2	0.73 / 0.01	12.41 / 0.17			
33-050-13	Бетон эдлэлүүдийн хөрстэй харьцах хэсэгт 2 үе битумэн түрхлэг хийх	100м2	2.7	1.7 / 2	56.13 / 1.46	151.551 / 3.942			
33-030-11	Угсармал төмөр бетон хавтангуудыг арматураар бэхлэх (D13 SD390 MNS-JISG-3112:202 L=0.2м)	100тн	0.0008	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	3.366408 / 0.004488			
33-030-01	Угсармал төмөр бетон хавтангуудын хоорондох заадсыг бетон зуурмагаар бэхлэх. В15	100м3	0.024	2.7 / 2	330.76 / 1.17	7.93824 / 0.02808			
33-090-48	1000мм голчтой ган хоолой угсрах	1км	0.14	3.9 / 2	2311.93 /	323.6702 /			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

					7.01	0.9814		
33-090-70	1000мм голчтой ган хоолойд зэврэлтээс хамгаалсан ердийн тусгаарлалт хийх	1км	0.14	3.1 / 2	947.15 / 120.76	132.601 / 16.9064		
33-030-09	Ф1000мм хоолойн хамгаалалтын тэгш өнцөгт хоолой цутгах /1.2x1.2x5м/, В30	100м3	1.64	2.7 / 2	726.9 / 42.51	1192.116 / 69.7164		
33-030-11	Арматур байрлуулах	100тн	0.31	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	1304.4831 / 1.7391		
21-160-06	Ган өвдөг угсрах ф1000мм	ш	3	3.9 / 2	26.5225 / 4.29	79.5675 / 12.87		
21-220-14	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 1000мм	ш	6	4.7 / 2	3.3372 / 0.45	20.0232 / 2.7		
33-030-66	Температур суултын заадсыг банзаар хийх	1м3	0.99	2.5 / 2	21.63 / 3.6	21.4137 / 3.564		
33-030-67	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	141	2.9 / 2	0.73 / 0.01	102.93 / 1.41		
33-030-03	Төмөр бетон хамгаалалттай Ф1000мм ган хоолойн толгойн болон далавч хана цутгах. В25	100м3	0.29	2.8 / 2	732.77 / 11.66	212.5033 / 3.3814		
33-030-11	Арматур байрлуулах	100тн	0.0347 7	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	146.3125077 / 0.1950597		
33-050-17	Төмөр бетон эдлэлүүдийн хөрстэй харьцах хэсэгт 2 үе битумэн түрхлэг хийх	100м2	5.88	2.0 / 2	76.49 / 1.46	449.7612 / 8.5848		
33-060-05	Төмөр бетон хамгаалалттай Ф1000мм ган хоолойн төгсгөлд цементэн зуурмагтай чулуун өрлөг хийх. t=20см, В20	100м3	0.0085 3	3.4 / 2	384.3 / 281.17	3.278079 / 2.3983801		
33-030-05	Төмөр бетон хамгаалалттай Ф1000мм ган хоолойг бэхлэх төмөр бетон тулгуур цутгах. В25	100м3	0.06	2.8 / 2	796.68 / 29.91	47.8008 / 1.7946		
33-030-11	Арматур байрлуулах	100тн	0.0055 66	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	23.42178366 / 0.03122526		
33-011-04	Өнгөн хөрсийг доод хашицад тарааж тэгшлэх	100м3	2.13	2.0 / 2	0.17 /	0.3621 /		
33-011-26	Ухлагаас гарсан хөрсөөр шуудууг буцаан булж, нягтруулах	100м3	8.32	2.0 / 2	0.08 /	0.6656 /		
07-460-11	Үерийн хамгаалалтын байгууламжийн орчимд анхааруулах аюулгүйн самбар байрлуулах /h=2.4м/	ш	5	3.8 / 2	12.5967 / 0.66	62.9835 / 3.3		

Нийт Хүн/цаг: 5785.25875076 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

2.2. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУУЛАМЖ - 3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-011-04	Ургамлын өнгөн хөрс хуулах. t=20см	100м ³	0.295	2.0 / 2	0.17 /	0.05015 /			
33-010-27	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог автосамосвалд ачих	1000м ³	0.145	2.0 / 2	6.44 /	0.9338 /			
33-010-55	III зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м ³	0.0045	2.9 / 2	4859.15 /	21.866175 /			
33-010-67	Ус хүлээн авах байгууламжийн налуу, ёроолыг III зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м ²	0.161	3.0 / 2	317.24 /	51.07564 /			
33-060-05	Цементэн зуурмагтай чулуун шүд хийх. B20, /h=0.3м/	100м ³	0.059	3.4 / 2	384.3 / 281.17	22.6737 / 16.58903			
33-030-01	Шүдний доор бетон бэлтгэл үе хийх t=0.1м, B15	100м ³	0.0297	2.7 / 2	330.76 / 1.17	9.823572 / 0.034749			
33-060-05	УХАБ-ыг цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөөр хийх. M250	100м ³	0.31	3.4 / 2	384.3 / 281.17	119.133 / 87.1627			
33-060-14	УХАБ-ын налууд эко хавтангаар бэхэлгээ хийх 0.6x0.4x0.1м	100ш	2.57	3.5 / 2	51.74 / 22.69	132.9718 / 58.3133			
35-090-05	Ёроолын хавтанг ф100мм яндан өрмөөр цоолох	ш	2	2.6 / 2	0.6304 /	1.2608 /			
33-060-05	Цементэн зуурмагаар бэхжүүлсэн чулуун өрлөгөн босго хийх. t=20см, B20	100м ³	0.018	3.4 / 2	384.3 / 281.17	6.9174 / 5.06106			
33-011-04	Өнгөн хөрсийг орчинд нь тарааж, тэгшлэх	100м ³	0.295	2.0 / 2	0.17 /	0.05015 /			
33-010-25	Ухлагаас илүү гарсан шороог зөөж зайлуулах	1000м ³	0.15	2.0 / 2	4.12 /	0.618 /			

Нийт Хүн/цаг: 367.374187 / 167.160839

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

2.3. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУУЛАМЖ - 4

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-011-04	Ургамлын өнгөн хөрс хуулах. t=20см	100м3	0.294	2.0 / 2	0.17 /	0.04998 /			
33-010-27	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог автосамосвалд ачих	1000м3	0.172	2.0 / 2	6.44 /	1.10768 /			
33-010-55	III зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.0053	2.9 / 2	4859.15 /	25.753495 /			
33-010-67	Ус хүлээн авах байгууламжийн налуу, ёроолыг III зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.15	3.0 / 2	317.24 /	47.586 /			
33-060-05	Цементэн зуурмагтай чулуун шүд хийх. В20, /h=0.3м/	100м3	0.1	3.4 / 2	384.3 / 281.17	38.43 / 28.117			
33-030-01	Шүдний доор бетон бэлтгэл үе хийх t=0.1м, В15	100м3	0.062	2.7 / 2	330.76 / 1.17	20.50712 / 0.07254			
33-060-05	УХАБ-ыг цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөөр хийх. М250	100м3	0.2	3.4 / 2	384.3 / 281.17	76.86 / 56.234			
33-060-14	УХАБ-ын налууд эко хавтангаар бэхэлгээ хийх 0.6x0.4x0.1м	100ш	5.11	3.5 / 2	51.74 / 22.69	264.3914 / 115.9459			
35-090-05	Ёроолын хавтанг ф100мм яндан өрмөөр цоолох	ш	5	2.6 / 2	0.6304 /	3.152 /			
33-011-04	Өнгөн хөрсийг орчинд нь тарааж, тэгшлэх	100м3	0.294	2.0 / 2	0.17 /	0.04998 /			
33-010-25	Ухлагаас илүү гарсан шороог зөөж зайлуулах	1000м3	0.177	2.0 / 2	4.12 /	0.72924 /			

Нийт Хүн/цаг: 478.616895 / 200.36944

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

2.4. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУУЛАМЖ - 5

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-011-04	Ургамлын өнгөн хөрс хуулах. t=20см	100м3	0.226	2.0 / 2	0.17 /	0.03842 /			
33-010-27	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог автосамосвалд ачих	1000м3	0.152	2.0 / 2	6.44 /	0.97888 /			
33-010-55	III зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.0047	2.9 / 2	4859.15 /	22.838005 /			
33-010-67	Ус хүлээн авах байгууламжийн налуу, ёроолыг III зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.14	3.0 / 2	317.24 /	44.4136 /			
33-060-05	Цементэн зуурмагтай чулуун шүд хийх. B20, /h=0.3м/	100м3	0.11	3.4 / 2	384.3 / 281.17	42.273 / 30.9287			
33-030-01	Шүдний доор бетон бэлтгэл үе хийх t=0.1м, B15	100м3	0.064	2.7 / 2	330.76 / 1.17	21.16864 / 0.07488			
33-060-05	УХАБ-ыг цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөөр хийх. M250	100м3	0.24	3.4 / 2	384.3 / 281.17	92.232 / 67.4808			
33-060-14	УХАБ-ын налууд эко хавтангаар бэхэлгээ хийх 0.6x0.4x0.1м	100ш	4.19	3.5 / 2	51.74 / 22.69	216.7906 / 95.0711			
35-090-05	Ёроолын хавтанг ф100мм яндан өрмөөр цоолох	ш	5	2.6 / 2	0.6304 /	3.152 /			
33-011-04	Өнгөн хөрсийг орчинд нь тарааж, тэгшлэх	100м3	0.226	2.0 / 2	0.17 /	0.03842 /			
33-010-25	Ухлагаас илүү гарсан шороог зөөж зайлуулах	1000м3	0.157	2.0 / 2	4.12 /	0.64684 /			

Нийт Хүн/цаг: 444.570405 / 193.55548

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

3.1. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ - 3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

33-011-04	Ургамлын өнгөн хөрс хуулах. t=20см	100м3	1.53	2.0 / 2	0.17 /	0.2601 /
33-010-13	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог отвалд асгах	1000м3	0.365	2.0 / 2	5.15 /	1.87975 /
33-010-55	III зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.0326	2.9 / 2	4859.15 /	158.40829 /
33-010-27	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог автосамосвалд ачиж, зөөж зайлуулах	1000м3	0.69	2.0 / 2	6.44 /	4.4436 /
33-010-67	Сувгийн налуу, ёроолыг III зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.4	3.0 / 2	317.24 /	126.896 /
33-030-01	Бетон бэлтгэл үе хийх t=0.1м, В15	100м3	0.03	2.7 / 2	330.76 / 1.17	9.9228 / 0.0351
33-060-01	Элсэн бэлтгэл үе хийх, t=0.1м	100м3	0.4	2.7 / 2	259.39 / 133.35	103.756 / 53.34
33-030-02	Сувгийн ирмэгийн бетон бэхэлгээ хийх t=0.1м, В15	100м3	0.36	2.1 / 2	685.63 / 1.67	246.8268 / 0.6012
33-030-01	Сувгийн ёроол цутгах t=0.15м, В25	100м3	0.174	2.7 / 2	330.76 / 1.17	57.55224 / 0.20358
33-030-11	Арматур байрлуулах	100тн	0.0132 3	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	55.6719723 / 0.0742203
33-030-01	Төмөр бетон хавтан цутгах. 0.9*2.0*0.15м. В25	100м3	0.783	2.7 / 2	330.76 / 1.17	258.98508 / 0.91611
33-030-11	Төмөр бетон хавтангийн арматур байрлуулах	100тн	0.0651 34	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	274.08452334 / 0.36540174
33-060-15	Төмөр бетон хавтан угсрах. 0.9*2.0*0.15м. В25	100ш	2.9	3.5 / 2	72.44 / 127.75	210.076 / 370.475
33-030-66	Температур суултын заадсыг банзаар хийх	1м3	0.28	2.5 / 2	21.63 / 3.6	6.0564 / 1.008
33-030-67	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битүмдэх	1м2	30	2.9 / 2	0.73 / 0.01	21.9 / 0.3
33-050-13	Бетон эдлэлүүдийн хөрстэй харьцах хэсэгт 2 үе битүмэн түрхлэг хийх	100м2	5.22	1.7 / 2	56.13 / 1.46	292.9986 / 7.6212
33-030-11	Угсармал төмөр бетон хавтангуудыг арматураар бэхлэх (D13 SD390 MNS-JISG-3112:202 L=0.2м)	100тн	0.0015	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	6.312015 / 0.008415
33-030-01	Угсармал төмөр бетон хавтангуудын хоорондох заадсыг бетон зуурмагаар бэхлэх. В15	100м3	0.046	2.7 / 2	330.76 / 1.17	15.21496 / 0.05382
33-090-48	1000мм голчтой ган хоолой угсрах	1км	0.015	3.9 / 2	2311.93 / 7.01	34.67895 / 0.10515
33-090-70	1000мм голчтой ган хоолойд зэврэлтээс хамгаалсан ердийн тусгаарлалт хийх	1км	0.015	3.1 / 2	947.15 / 120.76	14.20725 / 1.8114

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

33-030-09	Ф1000мм хоолойн хамгаалалтын тэгш өнцөгт хоолой цутгах /1.2x1.2x5м/, В30	100м3	0.18	2.7 / 2	726.9 / 42.51	130.842 / 7.6518
33-030-11	Арматур байрлуулах	100тн	0.033	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	138.86433 / 0.18513
21-160-06	Ган өвдөг угсрах ф1000мм	ш	2	3.9 / 2	26.5225 / 4.29	53.045 / 8.58
21-220-14	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 1000мм	ш	4	4.7 / 2	3.3372 / 0.45	13.3488 / 1.8
33-030-66	Температур суултын заадсыг банзаар хийх	1м3	0.11	2.5 / 2	21.63 / 3.6	2.3793 / 0.396
33-030-67	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	15	2.9 / 2	0.73 / 0.01	10.95 / 0.15
33-030-03	Төмөр бетон хамгаалалттай Ф1000мм ган хоолойн толгойн болон далавч хана цутгах. В25	100м3	0.064	2.8 / 2	732.77 / 11.66	46.89728 / 0.74624
33-030-11	Арматур байрлуулах	100тн	0.0077	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	32.401677 / 0.043197
33-050-17	Төмөр бетон эдлэлүүдийн хөрстэй харьцах хэсэгт 2 үе битумэн түрхлэг хийх	100м2	0.63	2.0 / 2	76.49 / 1.46	48.1887 / 0.9198
33-011-04	Өнгөн хөрсийг доод хашицад тарааж тэгшлэх	100м3	1.53	2.0 / 2	0.17 /	0.2601 /
33-011-26	Ухлагаас гарсан хөрсөөр шуудууг буцаан булж, нягтруулах	100м3	3.97	2.0 / 2	0.08 /	0.3176 /
07-460-11	Үерийн хамгаалалтын байгууламжийн орчимд анхааруулах аюулгүйн самбар байрлуулах /h=2.4м/	ш	3	3.8 / 2	12.5967 / 0.66	37.7901 / 1.98

Нийт Хүн/цаг: 2415.41621764 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

3.2. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУУЛАМЖ - 6

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-011-04	Ургамлын өнгөн хөрс хуулах. t=20см	100м3	0.8	2.0 / 2	0.17 /	0.136 /			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

33-010-27	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог автосамосвалд ачих	1000м3	1.44	2.0 / 2	6.44 /	9.2736 /
33-010-55	III зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.045	2.9 / 2	4859.15 /	218.66175 /
33-010-67	Ус хүлээн авах байгууламжийн налуу, ёроолыг III зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.38	3.0 / 2	317.24 /	120.5512 /
33-060-05	Цементэн зуурмагтай чулуун шүд хийх. В20, /h=0.3м/	100м3	0.11	3.4 / 2	384.3 / 281.17	42.273 / 30.9287
33-030-01	Шүдний доор бетон бэлтгэл үе хийх t=0.1м, В15	100м3	0.018	2.7 / 2	330.76 / 1.17	5.95368 / 0.02106
33-060-05	УХАБ-ыг цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөөр хийх. М250	100м3	0.21	3.4 / 2	384.3 / 281.17	80.703 / 59.0457
33-060-14	УХАБ-ын налууд эко хавтангаар бэхэлгээ хийх 0.6x0.4x0.1м	100ш	16.68	3.5 / 2	51.74 / 22.69	863.0232 / 378.4692
35-090-05	Ёроолын хавтанг ф100мм яндан өрмөөр цоолох	ш	4	2.6 / 2	0.6304 /	2.5216 /
33-011-04	Өнгөн хөрсийг орчинд нь тарааж, тэгшлэх	100м3	0.8	2.0 / 2	0.17 /	0.136 /
33-010-25	Ухлагаас илүү гарсан шороог зөөж зайлуулах	1000м3	1.49	2.0 / 2	4.12 /	6.1388 /

Нийт Хүн/цаг: 1349.37183 / 468.46466

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

3.3. ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮРИЙН АЖИЛ - 1Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин
33-010-55	Хөрс гараар ухах	1000м3	0.0121 4	2.9 / 2	4859.15 /	58.990081 /		
33-060-02	Хайрган бэлтгэл үе хийх. t=15см	100м3	0.0022	2.7 / 2	298.3 / 143.85	0.65626 / 0.31647		
33-030-38	Суурийн гулдмай угсрах. СГ4 /1.2/	100	0.02	3.3 / 2	134.3 /	2.686 / 2.9988		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	/1200x400x580/	ширхэг			149.94		
07-520-12	Нүхтэй хавтангаар хучилт хийх. 4.7x1.2x0.22 м	ш	1	3.4 / 2	3.0488 / 1.88	3.0488 / 1.88	
09-070-04	Гүүрний хашлага угсрах.	тн	0.225	3.5 / 2	92.1407 / 2.93	20.7316575 / 0.65925	
08-270-04	Бетон шат угсрах	у/м	4.8	2.9 / 2	2.0806 / 0.088	9.98688 / 0.4224	
09-180-07	Ган хайс будах	тн	0.024	4.0 / 2	13.0604 / 0.025	0.3134496 / 0.0006	
54-030-06	Хайсны суурийг тэлэгчтэй боолтоор бэхлэх	ш	12	3.3 / 2	0.38 / 0.009	4.56 / 0.108	
33-010-62	Гараар буцаан булах	1000м3	0.001	1.3 / 2	1827.86 /	1.82786 /	
33-010-25	Ухлагаас илүү гарсан шороог зөөж зайлуулах	1000м3	0.0106 6	2.0 / 2	4.12 /	0.0439192 /	

Нийт Хүн/цаг: 102.8449073 / 6.38552

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:

Ажиллах хүчний зардал:

4.1. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ - 4

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин
33-011-04	Ургамлын өнгөн хөрс хуулах. t=20см	100м3	8.9	2.0 / 2	0.17 /	1.513 /		
33-010-27	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог автосамосвалд ачиж, зөөж зайлуулах	1000м3	20.74	2.0 / 2	6.44 /	133.5656 /		
33-010-55	III зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.641	2.9 / 2	4859.15 /	3114.71515 /		
33-010-67	Сувгийн налуу, ёроолыг III зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.775	3.0 / 2	317.24 /	245.861 /		
33-030-01	Бетон бэлтгэл үе хийх t=0.1м, В15	100м3	0.051	2.7 / 2	330.76 / 1.17	16.86876 / 0.05967		
33-060-01	Элсэн бэлтгэл үе хийх, t=0.1м	100м3	0.78	2.7 / 2	259.39 / 133.35	202.3242 / 104.013		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

33-030-02	Сувгийн ирмэгийн бетон бэхэлгээ хийх t=0.1м, В15	100м3	0.64	2.1 / 2	685.63 / 1.67	438.8032 / 1.0688
33-030-01	Сувгийн ёроол цутгах t=0.15м, В25	100м3	0.342	2.7 / 2	330.76 / 1.17	113.11992 / 0.40014
33-030-11	Арматур байрлуулах	100тн	0.026	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	109.40826 / 0.14586
33-030-01	Төмөр бетон хавтан цутгах. 0.9*2.0*0.15м. В25	100м3	1.539	2.7 / 2	330.76 / 1.17	509.03964 / 1.80063
33-030-11	Төмөр бетон хавтангийн арматур байрлуулах	100тн	0.1280 22	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	538.71785622 / 0.71820342
33-060-15	Төмөр бетон хавтан угсрах. 0.9*2.0*0.15м. В25	100ш	5.7	3.5 / 2	72.44 / 127.75	412.908 / 728.175
33-030-66	Температур суултын заадсыг банзаар хийх	1м3	0.56	2.5 / 2	21.63 / 3.6	12.1128 / 2.016
33-030-67	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	60	2.9 / 2	0.73 / 0.01	43.8 / 0.6
33-050-13	Бетон эдлэлүүдийн хөрстэй харьцах хэсэгт 2 үе битумэн түрхлэг хийх	100м2	10.26	1.7 / 2	56.13 / 1.46	575.8938 / 14.9796
33-030-11	Угсармал төмөр бетон хавтангуудыг арматураар бэхлэх (D13 SD390 MNS-JISG-3112:202 L=0.2м)	100тн	0.003	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	12.62403 / 0.01683
33-030-01	Угсармал төмөр бетон хавтангуудын хоорондох заадсыг бетон зуурмагаар бэхлэх. В15	100м3	0.09	2.7 / 2	330.76 / 1.17	29.7684 / 0.1053
33-090-48	1000мм голчтой ган хоолой угсрах	1км	0.03	3.9 / 2	2311.93 / 7.01	69.3579 / 0.2103
33-090-70	1000мм голчтой ган хоолойд зэврэлтээс хамгаалсан ердийн тусгаарлалт хийх	1км	0.03	3.1 / 2	947.15 / 120.76	28.4145 / 3.6228
33-030-09	Ф1000мм хоолойн хамгаалалтын тэгш өнцөгт хоолой цутгах /1.2x1.2x5м/, В30	100м3	0.35	2.7 / 2	726.9 / 42.51	254.415 / 14.8785
33-030-11	Арматур байрлуулах	100тн	0.0664	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	279.411864 / 0.372504
33-030-66	Температур суултын заадсыг банзаар хийх	1м3	0.212	2.5 / 2	21.63 / 3.6	4.58556 / 0.7632
33-030-67	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	30	2.9 / 2	0.73 / 0.01	21.9 / 0.3
33-030-03	Төмөр бетон хамгаалалттай Ф1000мм ган хоолойн толгойн болон далавч хана цутгах. В25	100м3	0.062	2.8 / 2	732.77 / 11.66	45.43174 / 0.72292
33-030-11	Арматур байрлуулах	100тн	0.0075	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	31.560075 / 0.042075
33-050-17	Төмөр бетон эдлэлүүдийн хөрстэй харьцах	100м2	1.26	2.0 / 2	76.49 / 1.46	96.3774 /

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хэсэгт 2 үе битумэн түрхлэг хийх					1.8396	
33-060-05	Цементэн зуурмагтай чулуун шүд хийх. В20, /h=0.3м/	100м3	0.41	3.4 / 2	384.3 / 281.17	157.563 / 115.2797	
33-060-14	Сувгийн налууд эко хавтангаар бэхэлгээ хийх 0.6x0.4x0.1м	100ш	107.1	3.5 / 2	51.74 / 22.69	5541.354 / 2430.099	
33-060-05	Сувгийн налууд цементэн зуурмагтай чулуун өрлөг хийх t=0.2м, В20	100м3	0.22	3.4 / 2	384.3 / 281.17	84.546 / 61.8574	
33-060-05	Төмөр бетон хамгаалалттай Ф1000мм ган хоолойн төгсгөлд цементэн зуурмагтай чулуун өрлөг хийх. t=20см, В20	100м3	0.0085	3.4 / 2	384.3 / 281.17	3.26655 / 2.389945	
33-011-04	Өнгөн хөрсийг орчинд нь тарааж, тэгшлэх	100м3	8.9	2.0 / 2	0.17 /	1.513 /	
33-011-26	Ухлагаас гарсан хөрсөөр шуудууг буцаан булж, нягтруулах	100м3	5.59	2.0 / 2	0.08 /	0.4472 /	
07-460-11	Үерийн хамгаалалтын байгууламжийн орчимд анхааруулах аюулгүйн самбар байрлуулах /h=2.4м/	ш	4	3.8 / 2	12.5967 / 0.66	50.3868 / 2.64	

Нийт Хүн/цаг: 13181.57420522 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

4.2. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУУЛАМЖ - 7

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-011-04	Ургамлын өнгөн хөрс хуулах. t=20см	100м3	0.39	2.0 / 2	0.17 /	0.0663 /			
33-010-27	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог автосамосвалд ачих	1000м3	0.46	2.0 / 2	6.44 /	2.9624 /			
33-010-55	III зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.014	2.9 / 2	4859.15 /	68.0281 /			
33-010-67	Ус хүлээн авах байгууламжийн налуу, ёроолыг III зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.23	3.0 / 2	317.24 /	72.9652 /			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

33-060-05	Цементэн зуурмагтай чулуун шүд хийх. В20, /h=0.3м/	100м3	0.06	3.4 / 2	384.3 / 281.17	23.058 / 16.8702	
33-030-01	Шүдний доор бетон бэлтгэл үе хийх t=0.1м, В15	100м3	0.012	2.7 / 2	330.76 / 1.17	3.96912 / 0.01404	
33-060-05	УХАБ-ыг цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөөр хийх. М250	100м3	0.39	3.4 / 2	384.3 / 281.17	149.877 / 109.6563	
33-060-14	УХАБ-ын налууд эко хавтангаар бэхэлгээ хийх 0.6x0.4x0.1м	100ш	8.96	3.5 / 2	51.74 / 22.69	463.5904 / 203.3024	
35-090-05	Ёроолын хавтанг ф100мм яндан өрмөөр цоолох	ш	4	2.6 / 2	0.6304 /	2.5216 /	
33-011-04	Өнгөн хөрсийг орчинд нь тарааж, тэгшлэх	100м3	0.39	2.0 / 2	0.17 /	0.0663 /	
33-010-25	Ухлагаас илүү гарсан шороог зөөж зайлуулах	1000м3	0.48	2.0 / 2	4.12 /	1.9776 /	

Нийт Хүн/цаг: 789.08202 / 329.84294

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

5.1. ТӨМӨР БЕТОН ХАМГААЛАЛТАЙ Ф1000ММ ГАН ХООЛОЙН АЖИЛ L=45М

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-011-04	Ургамлын өнгөн хөрс хуулах. t=20см	100м3	13.16	2.0 / 2	0.17 /	2.2372 /			
33-010-13	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог отвалд асгах	1000м3	1.72	2.0 / 2	5.15 /	8.858 /			
33-010-55	III зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.056	2.9 / 2	4859.15 /	272.1124 /			
33-010-27	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог автосамосвалд ачиж, зөөж зайлуулах	1000м3	0.09	2.0 / 2	6.44 /	0.5796 /			
33-090-48	1000мм голчтой ган хоолой угсрах	1км	0.045	3.9 / 2	2311.93 / 7.01	104.03685 / 0.31545			
33-090-70	1000мм голчтой ган хоолойд зэврэлтээс хамгаалсан ердийн тусгаарлалт хийх	1км	0.045	3.1 / 2	947.15 / 120.76	42.62175 / 5.4342			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

33-030-09	Ф1000мм хоолойн хамгаалалтын тэгш өнцөгт хоолой цутгах /1.2x1.2x5м/, В30	100м3	0.53	2.7 / 2	726.9 / 42.51	385.257 / 22.5303
33-030-11	Арматур байрлуулах	100тн	0.0996	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	419.117796 / 0.558756
33-030-01	Бетон бэлтгэл үе хийх t=0.1м, В15	100м3	0.054	2.7 / 2	330.76 / 1.17	17.86104 / 0.06318
33-060-01	Элсэн бэлтгэл үе хийх, t=0.1м	100м3	0.054	2.7 / 2	259.39 / 133.35	14.00706 / 7.2009
33-030-66	Температур суултын заадсыг банзаар хийх	1м3	0.32	2.5 / 2	21.63 / 3.6	6.9216 / 1.152
33-030-67	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	45	2.9 / 2	0.73 / 0.01	32.85 / 0.45
33-030-03	Төмөр бетон хамгаалалттай Ф1000мм ган хоолойн толгойн болон далавч хана цутгах. В25	100м3	0.064	2.8 / 2	732.77 / 11.66	46.89728 / 0.74624
33-030-11	Арматур байрлуулах	100тн	0.0077	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	32.401677 / 0.043197
33-050-17	Төмөр бетон эдлэлүүдийн хөрстэй харьцах хэсэгт 2 үе битумэн түрхлэг хийх	100м2	1.89	2.0 / 2	76.49 / 1.46	144.5661 / 2.7594
33-060-05	Төмөр бетон хамгаалалттай Ф1000мм ган хоолойн төгсгөлд цементэн зуурмагтай чулуун өрлөг хийх. t=20см, В20	100м3	0.0085	3.4 / 2	384.3 / 281.17	3.26655 / 2.389945
33-011-04	Өнгөн хөрсийг доод хашицад тарааж тэгшлэх	100м3	13.16	2.0 / 2	0.17 /	2.2372 /
33-011-26	Ухлагаас гарсан хөрсөөр шуудууг буцаан булж, нягтруулах	100м3	17.7	2.0 / 2	0.08 /	1.416 /

Нийт Хүн/цаг: 1537.245103 / 43.643568

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:

Ажиллах хүчний зардал:

6.1. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ДАЛАНГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-011-04	Ургамлын өнгөн хөрс хуулах. t=20см	100м3	3.51	2.0 / 2	0.17 /	0.5967 /			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

33-010-13	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог отвалд асгах	1000м3	0.294	2.0 / 2	5.15 /	1.5141 /
33-010-55	III зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.0091	2.9 / 2	4859.15 /	44.218265 /
33-030-01	Далангийн ирмэгийн бетон бэхэлгээ хийх /B15/	100м3	0.053	2.7 / 2	330.76 / 1.17	17.53028 / 0.06201
33-020-03	Ухлагаас гарсан хөрсөөр үечлэн асгаж чийглэж нягруулсан шороон далан хийх	1000м3	0.42	2.0 / 2	34.74 / 28.09	14.5908 / 11.7978
33-020-19	Далангийн хяр дээд, доод налууг хусаж тэгшлэн нягтруулах	1000м2	1.82	2.0 / 2	/	/
33-030-01	Бетон бэлтгэл үе хийх t=0.1м, B15	100м3	0.04	2.7 / 2	330.76 / 1.17	13.2304 / 0.0468
33-060-05	Цементэн зуурмагаар бэхжүүлсэн чулуун шүд хийх B20 (h=0.7м)	100м3	0.57	3.4 / 2	384.3 / 281.17	219.051 / 160.2669
33-060-05	Далангийн дээд налууд цементэн зуурмагаар бэхжүүлсэн чулуун өрлөг хийх B20 (h=0.2м)	100м3	2.62	3.4 / 2	384.3 / 281.17	1006.866 / 736.6654
33-011-04	Өнгөн хөрсийг доод хашицад тарааж тэгшлэх	100м3	3.51	2.0 / 2	0.17 /	0.5967 /
07-460-11	Үерийн хамгаалалтын байгууламжийн орчимд анхааруулах аюулгүйн самбар байрлуулах /h=2.4м/	ш	2	3.8 / 2	12.5967 / 0.66	25.1934 / 1.32
33-030-02	Даланд 2 байршилд явган хүний шат цутгах	100м3	0.0884	2.1 / 2	685.63 / 1.67	60.609692 / 0.147628
33-030-11	Арматур байрлуулах	100тн	0.014	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	58.91214 / 0.07854

Нийт Хүн/цаг: 1462.909477 / 910.385078 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 31291.41829505 /

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1.1. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ - 1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3824	Самбар	ш		3		0.0900	380	1		
1-4271	Ус	м3		82.6		82.6380	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		8.76		13.1443	20	1		
1-0375	Таар	м2		149		0.1784	380	2		
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг		86.3		0.0863	380	1		
1-1685	Төмөр бетон хавтан. х-1 (0.9*2.0*0.15м)	ширхэг		500		337.5000	2	2		
1-0051	Хар тос	кг		127		0.1334	380	2		
1-4334	Хайрга	м3		0.103		0.1794	20	1		
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2		32.3		1.0994	380	2		
1-4025	Цемент м-400	тн		2.24		2.2881	130	1		
1-0051	Шингэлсэн хар тос	тн		0.54		0.5670	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		0.39		0.0005	380	2		
1-4542	Элс	кг		67.2		100.8000	20	1		
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг		7.77		0.0089	380	2		
1-4180	Бетон м200, b15	м3		65.2		156.3912	5	1		
1-4180	Бетон м-350	м3		167		401.9400	5	1		
1-0733	Арматур	тн		13.8		13.8000	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		0.69		0.6900	380	1		
1-4543	Голын элс	м3		0.102		0.1681	20	1		
1-0889	Гагнуурын савх 13-85 ф2-6мм	кг		198		0.2299	380	2		
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш		0.0012		0.0048	5	1		
1-3988	Захалсан банз II зэрэг 2 м-с дээш урттай	м3		0.514		0.3344	5	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		0.276		0.1659	5	1		
	Зөөх шороо	м3		519		622.9200	4	1		
1-0319	Машины тос	кг		13.7		0.0172	380	2		

1.2. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУУЛАМЖ - 1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	2.31	2.3076	1	1		
1-4517	Уулын чулуу	м3	21.3	36.2457	20	1		
1-4542	Уулын элс	м3	8.33	12.4905	20	1		
1-0375	Таар	м2	0.355	0.0004	380	2		
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2	0.125	0.0043	380	2		
1-4025	Цемент м-400	тн	2.1	2.1428	130	1		
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	0.03	0.0000	380	2		
1-4180	Бетон м200, b15	м3	1.02	2.4360	5	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	0.0013	0.0008	5	1		
	Зөөх шороо	м3	51.5	61.8000	4	1		
1-0319	Машины тос	кг	0.0525	0.0001	380	2		

1.3. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУУЛАМЖ - 2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		1.72		1.7151	1	1		
1-4517	Уулын чулуу	м3		13		22.0626	20	1		
1-4542	Уулын элс	м3		5.08		7.6227	20	1		
1-0375	Таар	м2		0.781		0.0009	380	2		
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2		0.275		0.0093	380	2		
1-4025	Цемент м-400	тн		1.28		1.3077	130	1		
1-1686	Эко хавтан м300, 0.6x0.4x0.1м	ширхэг		59		1.2390	380	2		
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг		0.066		0.0001	380	2		
1-4180	Бетон м200, b15	м3		2.23		5.3592	5	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		0.00286		0.0017	5	1		
	Зөөх шороо	м3		42.8		51.3600	4	1		
1-0319	Машины тос	кг		0.115		0.0001	380	2		

1.4. ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮРИЙН АЖИЛ - 1Ш

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1685	Суурийн гулдмай сг4 /1.2/ /1200x400x580/	ширхэг		2		1.1200	380	2		
1-4271	Ус	м3		0.04		0.0400	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		0.0803		0.1205	20	1		
1-4331	Хайрга, 10-20 мм	м3		0.231		0.3927	20	1		
1-4025	Цемент м-400	тн		0.0188		0.0192	130	1		
1-0879	Электрод э-42	кг		2.18		0.0025	380	2		
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг		6.72		0.0077	380	2		
1-0233	Будаг	кг		0.6		0.0008	380	2		
1-0733	Бетон шат эхлэл, төгсгөл	ш		4		0.4440	380	2		
1-2561	Бетон шат үндсэн	ш		2		0.3000	380	2		
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3		0.0192		0.0461	5	1		
1-3825	Ган бүтээц	кг		225		292.5000	380	1		
	Зөөх шороо	м3		4.77		5.7240	4	1		
1-1685	Нүхтэй хавтан. 4.7x1.2x0.22 м	ширхэг		1		1.3100	380	2		

1.5. АВТО МАШИНЫ ОРЦ, ГАРЦНЫ АЖИЛ - 1Ш

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		4.77		4.7668	1	1		
1-4517	Уулын чулуу	м3		3.14		5.3405	20	1		
1-4542	Уулын элс	м3		1.38		2.0733	20	1		
1-0375	Таар	м2		4.25		0.0051	380	2		
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг		6.96		0.0070	380	1		
1-0051	Хар тос	тн		0.119		0.1247	380	2		
1-0051	Хар тос	кг		6.05		0.0064	380	2		
1-4331	Хайрга, 10-20 мм	м3		0.504		0.8568	20	1		
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2		1.95		0.0663	380	2		
1-4025	Цемент м-400	тн		0.349		0.3557	130	1		
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг		30.2		0.0348	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4180	Бетон м200, b15	м3	0.406	0.9744	5	1		
1-4183	Бетон м400, b30	м3	6.03	14.4698	5	1		
	Асгамал хөрс	м3	7.4	8.8800	4	1		
1-0733	Арматур	тн	1.11	1.1123	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	0.0556	0.0556	380	1		
1-0889	Гагнуурын савх 13-85 ф2-6мм	кг	16	0.0185	380	2		
1-3988	Захалсан банз II зэрэг 2 м-с дээш урттай	м3	0.0683	0.0444	5	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	1.36	0.8168	5	1		
	Зөөх шороо	м3	10.3	12.3600	4	1		
1-0319	Машины тос	кг	0.793	0.0010	380	2		

2.1. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ - 2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3824	Самбар	ш		5		0.1500	380	1		
1-4271	Ус	м3		202		202.0393	1	1		
1-4517	Уулын чулуу	м3		0.879		1.4936	20	1		
1-4542	Уулын элс	м3		9.84		14.7530	20	1		
1-0375	Таар	м2		247		0.2966	380	2		
1-4237	Түлээ/ёзоор үзүүрээр бэлтгэсэн/	м3		2.25		0.9005	5	2		
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг		249		0.2488	380	1		
1-1685	Төмөр бетон хавтан. х-2 (1.2x1.5x0.15м)	ширхэг		150		101.2500	2	2		
1-0051	Хар тос	тн		25.2		26.4394	380	2		
1-0051	Хар тос	кг		382		0.4015	380	2		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		1.93E003		2.1863	380	2		
1-4334	Хайрга	м3		0.171		0.2990	20	1		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		4.89		0.0653	380	3		
2-3034	Фланц 1000мм	ш		6		0.3478	380	2		
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2		102		3.4771	380	2		
1-0075	Цаасан уут	кг		91		0.0965	380	2		
1-4025	Цемент м-400	тн		2.54		2.5863	130	1		
1-1022	Шилэн бөс давуу	кг		644		0.7792	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0051	Шингэлсэн хар тос	тн	0.162		0.1701	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг	45.1		0.0523	380	2		
1-0879	Электрод/э-42/	кг	68.6		0.0796	380	2		
1-4542	Элс	кг	56.7		85.0500	20	1		
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	888		1.0211	380	2		
1-0045	Бензин	кг	53.2		0.0564	5	2		
1-4182	Бетон зуурмаг. в25. м350	м3	35.5		85.2600	5	1		
1-4180	Бетон м200, б15	м3	86.7		208.0344	5	1		
1-4183	Бетон м400, б30	м3	166		399.5040	5	1		
1-4180	Бетон м-350	м3	50.2		120.5820	5	1		
1-3943	Ацетилен	м3	0.66		0.0005	380	1		
1-0733	Арматур	тн	39.8		39.7876	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1.99		1.9894	380	1		
1-4543	Голын элс	м3	0.17		0.2802	20	1		
1-0889	Гагнуурын савх 13-85 ф2-6мм	кг	571		0.6629	380	2		
2-2536	Ган яндан, 1020х10	м	140		34.9646	380	3		
2-2647	Ган өвдөг ф1000мм	ш	3		0.9711	380	2		
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	0.002		0.0080	5	1		
1-3988	Захалсан банз II зэрэг 2 м-с дээш урттай	м3	1.22		0.7917	5	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	38.4		23.0209	5	1		
1-4143	Зүсэж хэрэглэх гуалин III зэрэг, ф 14см-ээс дээш	м3	0.291		0.2330	5	1		
	Зөөх шороо	м3	606		727.2000	4	1		
1-0319	Машины тос	кг	42.4		0.0531	380	2		

2.2. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУУЛАМЖ - 3

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		4.53		4.5289	1	1		
1-4517	Уулын чулуу	м3		39.9		67.7637	20	1		
1-4542	Уулын элс	м3		15.6		23.3654	20	1		
1-0375	Таар	м2		1.05		0.0013	380	2		
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2		0.371		0.0126	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4025	Цемент м-400	тн		3.93		4.0084	130	1		
1-1686	Эко хавтан м300, 0.6x0.4x0.1м	ширхэг		257		5.3970	380	2		
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг		0.0891		0.0001	380	2		
1-4180	Бетон м200, b15	м3		3.01		7.2349	5	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		0.00386		0.0023	5	1		
	Зөөх шороо	м3		150		180.0000	4	1		
1-0319	Машины тос	кг		0.156		0.0002	380	2		

2.3. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУУЛАМЖ - 4

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		4.27		4.2712	1	1		
1-4517	Уулын чулуу	м3		30.9		52.5300	20	1		
1-4542	Уулын элс	м3		12.1		18.1614	20	1		
1-0375	Таар	м2		2.2		0.0026	380	2		
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2		0.775		0.0264	380	2		
1-4025	Цемент м-400	тн		3.05		3.1156	130	1		
1-1686	Эко хавтан м300, 0.6x0.4x0.1м	ширхэг		511		10.7310	380	2		
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг		0.186		0.0002	380	2		
1-4180	Бетон м200, b15	м3		6.29		15.1032	5	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		0.00806		0.0048	5	1		
	Зөөх шороо	м3		177		212.4000	4	1		
1-0319	Машины тос	кг		0.326		0.0004	380	2		

2.4. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУУЛАМЖ - 5

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		4.82		4.8205	1	1		
1-4517	Уулын чулуу	м3		36		61.2850	20	1		
1-4542	Уулын элс	м3		14.1		21.1779	20	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0375	Таар	м2	2.27	0.0027	380	2		
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2	0.8	0.0272	380	2		
1-4025	Цемент м-400	тн	3.56	3.6331	130	1		
1-1686	Эко хавтан м300, 0.6x0.4x0.1м	ширхэг	419	8.7990	380	2		
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	0.192	0.0002	380	2		
1-4180	Бетон м200, b15	м3	6.5	15.5904	5	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	0.00832	0.0050	5	1		
	Зөөх шороо	м3	157	188.4000	4	1		
1-0319	Машины тос	кг	0.336	0.0004	380	2		

3.1. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ - 3

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3824	Самбар	ш		3		0.0900	380	1		
1-4271	Ус	м3		68		67.9653	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		5.89		8.8392	20	1		
1-0375	Таар	м2		108		0.1292	380	2		
1-4237	Түлээ/ёзоор үзүүрээр бэлтгэсэн/	м3		0.241		0.0965	5	2		
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг		75.4		0.0754	380	1		
1-1685	Төмөр бетон хавтан. х-1 (0.9*2.0*0.15м)	ширхэг		290		195.7500	2	2		
1-0051	Хар тос	тн		2.7		2.8328	380	2		
1-0051	Хар тос	кг		109		0.1143	380	2		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		207		0.2342	380	2		
1-4334	Хайрга	м3		0.103		0.1794	20	1		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		2.72		0.0364	380	3		
2-3034	Фланц 1000мм	ш		4		0.2318	380	2		
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2		30.7		1.0446	380	2		
1-0075	Цаасан уут	кг		9.75		0.0103	380	2		
1-4025	Цемент м-400	тн		1.52		1.5496	130	1		
1-1022	Шилэн бөс даавуу	кг		69		0.0835	380	2		
1-0051	Шингэлсэн хар тос	тн		0.313		0.3289	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		30		0.0348	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0879	Электрод/э-42/	кг	7.35		0.0085	380	2		
1-4542	Элс	кг	42		63.0000	20	1		
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	106		0.1216	380	2		
1-0045	Бензин	кг	5.7		0.0060	5	2		
1-4182	Бетон зуурмаг. в25. м350	м3	6.5		15.5904	5	1		
1-4180	Бетон м200, б15	м3	44.3		106.2096	5	1		
1-4183	Бетон м400, б30	м3	18.3		43.8480	5	1		
1-4180	Бетон м-350	м3	97.1		233.1252	5	1		
1-3943	Ацетилен	м3	0.333		0.0003	380	1		
1-0733	Арматур	тн	12.1		12.0564	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	0.603		0.6028	380	1		
1-4543	Голын элс	м3	0.102		0.1681	20	1		
1-0889	Гагнуурын савх 13-85 ф2-6мм	кг	173		0.2009	380	2		
2-2536	Ган яндан, 1020х10	м	15		3.7462	380	3		
2-2647	Ган өвдөг ф1000мм	ш	2		0.6474	380	2		
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	0.0012		0.0048	5	1		
1-3988	Захалсан банз II зэрэг 2 м-с дээш урттай	м3	0.41		0.2662	5	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	4.4		2.6422	5	1		
1-4143	Зүсэж хэрэглэх гуалин III зэрэг, ф 14см-ээс дээш	м3	0.0312		0.0250	5	1		
	Зөөх шороо	м3	690		828.0000	4	1		
1-0319	Машины тос	кг	12.9		0.0162	380	2		

3.2. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУУЛАМЖ - 6

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		3.62		3.6168	1	1		
1-4517	Уулын чулуу	м3		33		56.0320	20	1		
1-4542	Уулын элс	м3		12.9		19.3121	20	1		
1-0375	Таар	м2		0.639		0.0008	380	2		
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2		0.225		0.0076	380	2		
1-4025	Цемент м-400	тн		3.25		3.3130	130	1		
1-1686	Эко хавтан м300, 0.6х0.4х0.1м	ширхэг		1.67E003		35.0280	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг		0.054		0.0001	380	2		
1-4180	Бетон м200, b15	м3		1.83		4.3848	5	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		0.00234		0.0014	5	1		
	Зөөх шороо	м3		1.49E003		1,788.0000	4	1		
1-0319	Машины тос	кг		0.0945		0.0001	380	2		

3.3. ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮРИЙН АЖИЛ - 1Ш

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1685	Суурийн гулдмай сг4 /1.2/ /1200x400x580/	ширхэг		2		1.1200	380	2		
1-4271	Ус	м3		0.0353		0.0353	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		0.0729		0.1094	20	1		
1-4331	Хайрга, 10-20 мм	м3		0.231		0.3927	20	1		
1-4025	Цемент м-400	тн		0.0174		0.0178	130	1		
1-0879	Электрод э-42	кг		2.18		0.0025	380	2		
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг		6.72		0.0077	380	2		
1-0233	Будаг	кг		0.6		0.0008	380	2		
1-0733	Бетон шат эхлэл, төгсгөл	ш		2		0.2220	380	2		
1-2561	Бетон шат үндсэн	ш		2		0.3000	380	2		
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3		0.0192		0.0461	5	1		
1-3825	Ган бүтээц	кг		225		292.5000	380	1		
	Зөөх шороо	м3		10.7		12.7920	4	1		
1-1685	Нүхтэй хавтан. 4.7x1.2x0.22 м	ширхэг		1		1.3100	380	2		

4.1. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ - 4

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3824	Самбар	ш		4		0.1200	380	1		
1-4271	Ус	м3		131		130.9635	1	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4517	Уулын чулуу	м3	65.8	111.8013	20	1		
1-4542	Уулын элс	м3	36.8	55.2045	20	1		
1-0375	Таар	м2	198	0.2373	380	2		
1-4237	Түлээ/ёзоор үзүүрээр бэлтгэсэн/	м3	0.482	0.1930	5	2		
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг	144	0.1444	380	1		
1-1685	Төмөр бетон хавтан. х-1 (0.9*2.0*0.15м)	ширхэг	570	384.7500	2	2		
1-0051	Хар тос	тн	5.4	5.6656	380	2		
1-0051	Хар тос	кг	218	0.2287	380	2		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	415	0.4685	380	2		
1-4334	Хайрга	м3	0.137	0.2392	20	1		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	0.205	0.0027	380	3		
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2	53.6	1.8238	380	2		
1-0075	Цаасан уут	кг	19.5	0.0207	380	2		
1-4025	Цемент м-400	тн	9.33	9.5147	130	1		
1-1022	Шилэн бөс даавуу	кг	138	0.1670	380	2		
1-0051	Шингэлсэн хар тос	тн	0.616	0.6464	380	2		
1-1686	Эко хавтан м300, 0.6х0.4х0.1м	ширхэг	1.07E004	224.9100	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг	0.52	0.0006	380	2		
1-0879	Электрод/э-42/	кг	14.7	0.0171	380	2		
1-4542	Элс	кг	81.9	122.8500	20	1		
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	196	0.2256	380	2		
1-0045	Бензин	кг	11.4	0.0121	5	2		
1-4182	Бетон зуурмаг. в25. м350	м3	6.29	15.1032	5	1		
1-4180	Бетон м200, б15	м3	79.3	190.2516	5	1		
1-4183	Бетон м400, б30	м3	35.5	85.2600	5	1		
1-4180	Бетон м-350	м3	191	458.2116	5	1		
1-3943	Ацетилен	м3	0.0411	0.0000	380	1		
1-0733	Арматур	тн	23.1	23.0922	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1.15	1.1546	380	1		
1-4543	Голын элс	м3	0.136	0.2242	20	1		
1-0889	Гагнуурын савх 13-85 ф2-6мм	кг	332	0.3847	380	2		
2-2536	Ган яндан, 1020х10	м	30.1	7.4924	380	3		
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	0.0016	0.0064	5	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3988	Захалсан банз II зэрэг 2 м-с дээш урттай	м3	0.811		0.5269	5	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	8.45		5.0691	5	1		
1-4143	Зүсэж хэрэглэх гуалин III зэрэг, ф 14см-ээс дээш	м3	0.0624		0.0499	5	1		
	Зөөх шороо	м3	2.07E004		24,888.0000	4	1		
1-0319	Машины тос	кг	22.6		0.0282	380	2		

4.2. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУУЛАМЖ - 7

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		4.83		4.8264	1	1		
1-4517	Уулын чулуу	м3		46.4		78.7950	20	1		
1-4542	Уулын элс	м3		18.1		27.1410	20	1		
1-0375	Таар	м2		0.426		0.0005	380	2		
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2		0.15		0.0051	380	2		
1-4025	Цемент м-400	тн		4.56		4.6561	130	1		
1-1686	Эко хавтан м300, 0.6x0.4x0.1м	ширхэг		896		18.8160	380	2		
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг		0.036		0.0000	380	2		
1-4180	Бетон м200, б15	м3		1.22		2.9232	5	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		0.00156		0.0009	5	1		
	Зөөх шороо	м3		480		576.0000	4	1		
1-0319	Машины тос	кг		0.063		0.0001	380	2		

5.1. ТӨМӨР БЕТОН ХАМГААЛАЛТТАЙ Ф1000ММ ГАН ХООЛОЙН АЖИЛ L=45М

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		43.6		43.5856	1	1		
1-4517	Уулын чулуу	м3		0.876		1.4884	20	1		
1-4542	Уулын элс	м3		1.97		2.9618	20	1		
1-0375	Таар	м2		41.2		0.0494	380	2		
1-4237	Түлээ/ёзоор үзүүрээр бэлтгэсэн/	м3		0.724		0.2894	5	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг	67.1	0.0671	380	1		
1-0051	Хар тос	тн	8.09	8.4984	380	2		
1-0051	Хар тос	кг	109	0.1143	380	2		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	622	0.7027	380	2		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	0.307	0.0041	380	3		
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2	22.8	0.7743	380	2		
1-0075	Цаасан уут	кг	29.3	0.0310	380	2		
1-4025	Цемент м-400	тн	0.498	0.5081	130	1		
1-1022	Шилэн бөс даавуу	кг	207	0.2505	380	2		
1-0879	Электрод/э-42/	кг	22.1	0.0256	380	2		
1-4542	Элс	кг	5.67	8.5050	20	1		
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	279	0.3212	380	2		
1-0045	Бензин	кг	17.1	0.0181	5	2		
1-4182	Бетон зуурмаг. в25. м350	м3	6.5	15.5904	5	1		
1-4180	Бетон м200, б15	м3	5.48	13.1544	5	1		
1-4183	Бетон м400, б30	м3	53.8	129.1080	5	1		
1-3943	Ацетилен	м3	0.0617	0.0000	380	1		
1-0733	Арматур	тн	10.7	10.7300	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	0.536	0.5365	380	1		
1-0889	Гагнуурын савх 13-85 ф2-6мм	кг	154	0.1788	380	2		
2-2536	Ган яндан, 1020х10	м	45.1	11.2386	380	3		
1-3988	Захалсан банз II зэрэг 2 м-с дээш урттай	м3	0.336	0.2184	5	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	12.3	7.3568	5	1		
1-4143	Зүсэж хэрэглэх гуалин III зэрэг, ф 14см-ээс дээш	м3	0.0936	0.0749	5	1		
	Зөөх шороо	м3	90	108.0000	4	1		
1-0319	Машины тос	кг	9.35	0.0117	380	2		

6.1. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ДАЛАНГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3824	Самбар	ш		2		0.0600	380	1		
1-4271	Ус	м3		82.7		82.7322	1	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4517	Уулын чулуу	м3		329		558.5690	20	1		
1-4542	Уулын элс	м3		129		192.8049	20	1		
1-0375	Таар	м2		17.4		0.0209	380	2		
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг		8.75		0.0088	380	1		
1-4334	Хайрга	м3		0.0683		0.1196	20	1		
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2		3		0.1020	380	2		
1-4025	Цемент м-400	тн		32.4		33.0982	130	1		
1-0879	Электрод э-42	кг		0.26		0.0003	380	2		
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг		0.721		0.0008	380	2		
1-4180	Бетон м200, b15	м3		4.06		9.7440	5	1		
1-4180	Бетон м-350	м3		8.97		21.5342	5	1		
1-4180	Бетон м-200	м3		5.38		12.9108	5	1		
1-0733	Арматур	тн		1.4		1.4000	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		0.07		0.0700	380	1		
1-4543	Голын элс	м3		0.0679		0.1121	20	1		
1-0889	Гагнуурын савх 13-85 ф2-6мм	кг		20.1		0.0233	380	2		
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш		0.0008		0.0032	5	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		0.0218		0.0131	5	1		
1-0319	Машины тос	кг		1.28		0.0016	380	2		

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**1.1. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	68		
29018	Хар тос хайлуулах тогоо	8.4		
27001	Хөнөг	93		
29012	Бага оврын нягтруулагч	17		
27004	Бетон зуурагч	58		
2028	Автокран 5тн	6.2		
22030	Автокран 10тн	3.1E002		
	Автомашин	0.042		
26002	Арматур таслагч	18		
3027	Гагнуурын аппарат	80		
9023	Гүний доргиур	2.7		
29023	Доргиур	31		
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	2.4		
21019	140 морины хүчтэй бульдозер	3		
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	17		

1.2. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	0.28		
27001	Хөнөг	0.42		
27004	Бетон зуурагч	2		
22030	Автокран 10тн	0.42		
29023	Доргиур	0.14		
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	0.014		
21019	140 морины хүчтэй бульдозер	0.14		
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	1.5		

1.3. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	0.61		
27001	Хөнөг	0.92		
27004	Бетон зуурагч	1.7		
22030	Автокран 10тн	9.8		
29023	Доргиур	0.3		
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	0.032		
9009	Нураах алх	0.66		
21019	140 морины хүчтэй бульдозер	0.12		
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	1.2		

1.4. ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮРИЙН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2001	Цамхагт кран 5тн	0.48		
29012	Бага оврын нягтруулагч	0.064		
9024	Буун цацагч	0.023		
2028	Автокран 5тн	1.3		
22030	Автокран 10тн	1.5		
	Автомашин	0.19		
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	0.14		

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**1.5. АВТО МАШИНЫ ОРЦ, ГАР**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	0.82		
29018	Хар тос хайлуулах тогоо	5.8		
27001	Хөнөг	2.7		
29012	Бага оврын нягтруулагч	0.14		
27004	Бетон зуурагч	1.9		
22030	Автокран 10тн	12		
26002	Арматур таслагч	1.5		
23040	Гагнуурын аппарат	6.4		
29023	Доргиур	2.7		
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	0.13		
21019	140 морины хүчтэй бульдозер	0.033		
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	0.88		

2.1. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	67		
29018	Хар тос хайлуулах тогоо	1.1E002		
27001	Хөнөг	1.4E002		
6020	Цахилгаан точил	6.7		
29008	Цахилгаан зүлгүүр	31		
21301	Шахах агрегат	21		
29012	Бага оврын нягтруулагч	14		
28039	Битум хайлуулах тогоо	39		
27004	Бетон зуурагч	86		
2028	Автокран 5тн	13		
22030	Автокран 10тн	5.6E002		
	Автомашин	0.77		
3122	Ацетиленийн генератор	2.4		
26002	Арматур таслагч	52		
3122	Гагнуурын агрегат	14		
3028	Гагнуурын аппарат	3.1E002		
9023	Гүний доргиур	4.5		
29023	Доргиур	1.1E002		
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	5		
21019	140 морины хүчтэй бульдозер	6.6		
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	36		

2.2. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	0.83		
27001	Хөнөг	1.2		
27004	Бетон зуурагч	4.2		
22030	Автокран 10тн	40		
29023	Доргиур	0.41		
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	0.043		
9009	Нураах алх	0.66		
21019	140 морины хүчтэй бульдозер	0.48		
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	7.1		

2.3. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	1.7		
27001	Хөнөг	2.6		
27004	Бетон зуурагч	4.5		
22030	Автокран 10тн	79		
29023	Доргиур	0.85		
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	0.089		
9009	Нураах алх	1.6		
21019	140 морины хүчтэй бульдозер	0.48		
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	8.4		

2.4. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	1.8		
27001	Хөнөг	2.7		
27004	Бетон зуурагч	4.9		
22030	Автокран 10тн	66		
29023	Доргиур	0.88		
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	0.092		
9009	Нураах алх	1.6		
21019	140 морины хүчтэй бульдозер	0.37		
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	7.4		

3.1. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	44		
29018	Хар тос хайлуулах тогоо	17		
27001	Хөнөг	67		
6020	Цахилгаан точил	4.4		
29008	Цахилгаан зүлгүүр	3.4		
21301	Шахах агрегат	2.3		
29012	Бага оврын нягтруулагч	11		
28039	Битум хайлуулах тогоо	4.2		
27004	Бетон зуурагч	42		
2028	Автокран 5тн	7.9		
22030	Автокран 10тн	2.3E002		
	Автомашин	0.51		
3122	Ацетиленийн генератор	1.6		
26002	Арматур таслагч	16		
3122	Гагнуурын агрегат	9.5		
3028	Гагнуурын аппарат	99		
9023	Гүний доргиур	2.7		
29023	Доргиур	30		
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	1.9		
21019	140 морины хүчтэй бульдозер	4		
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	29		

3.2. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	0.5		
27001	Хөнөг	0.75		
27004	Бетон зуурагч	4.5		

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

22030	Автокран 10тн	2.5E002	
29023	Доргиур	0.25	
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	0.026	
9009	Нураах алх	1.3	
21019	140 морины хүчтэй бульдозер	1.3	
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	71	

3.3. ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮРИЙН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2001	Цамхагт кран 5тн	0.48		
29012	Бага оврын нягтруулагч	0.064		
9024	Буун цацагч	0.023		
2028	Автокран 5тн	1		
22030	Автокран 10тн	1.5		
	Автомашин	0.19		
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	0.2		

4.1. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	84		
29018	Хар тос хайлуулах тогоо	33		
27001	Хөнөг	1.2E002		
29008	Цахилгаан зүлгүүр	6.7		
21301	Шахах агрегат	4.5		
29012	Бага оврын нягтруулагч	20		
28039	Битум хайлуулах тогоо	8.4		
27004	Бетон зуурагч	92		
2028	Автокран 5тн	8.2		
22030	Автокран 10тн	2E003		
	Автомашин	0.056		
26002	Арматур таслагч	30		
3027	Гагнуурын аппарат	1.4E002		
9023	Гүний доргиур	3.6		
29023	Доргиур	55		
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	3.6		
21019	140 морины хүчтэй бульдозер	17		
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	6.1E002		

4.2. УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАЙГУ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	0.33		
27001	Хөнөг	0.5		
27004	Бетон зуурагч	4.8		
22030	Автокран 10тн	1.3E002		
29023	Доргиур	0.17		
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	0.017		
9009	Нураах алх	1.3		
21019	140 морины хүчтэй бульдозер	0.64		
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	23		

5.1. ТӨМӨР БЕТОН ХАМГААЛА

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	8.3		
29018	Хар тос хайлуулах тогоо	36		
27001	Хөнөг	27		
29008	Цахилгаан зүлгүүр	10		
21301	Шахах агрегат	6.8		
29012	Бага оврын нягтруулагч	1.4		
28039	Битум хайлуулах тогоо	13		
27004	Бетон зуурагч	17		
22030	Автокран 10тн	1.4E002		
26002	Арматур таслагч	14		
23040	Гагнуурын аппарат	75		
29023	Доргиур	28		
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	1.2		
21019	140 морины хүчтэй бульдозер	28		
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	43		

6.1. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	4.6		
27001	Хөнөг	7.6		
25042	Хүрдэн борной	0.51		
27004	Бетон зуурагч	31		
2028	Автокран 5тн	4.1		
22030	Автокран 10тн	19		
	Автомашин	0.028		
26002	Арматур таслагч	1.8		
3027	Гагнуурын аппарат	8.3		
9023	Гүний доргиур	1.8		
29023	Доргиур	2.5		
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	0.65		
21019	140 морины хүчтэй бульдозер	5.7		
28059	15тн жинтэй индүү	1.2		
21018	108 м.х бульдозер	7.6		
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	12		

НИЙТ ДҮН: