

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ / 2+0 СУВАГЧЛАЛ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын 1230 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар-80%/ (2+0) 2-р зэргийн хөрсөнд	м3	541.2
2	Сувагчлалын 1230 метр урттай шуудуу ухах /гараар-20%/ (2+0) 2-р зэргийн хөрсөнд	м3	135.3
3	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	49.2
4	Шигшсэн шороогоор булах	м3	49.2
5	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	184.5
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	1.23
7	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	559.404
8	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	251.658
9	Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	0.0095
10	PVC 110x99x5.5мм /2+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	2.46

ХУДАГ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шинэ худгийн хонхорын нүх шанагат эксковатороор ухах ТБУХ-1	м3	88.14
2	Бэлэн хонхорт төмөр бетонон худаг суурилуулах ТБУХ-1	1 хайрцаг	13
3	Худагт яндан хоолойн оролт хийх	1периметр нүх	5
4	Худгийн хонхорыг буцааж булах	м3	62.79
5	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	42.9

КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ФИЗИК 10Х2 /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 10 хос	1км	3.2
2	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	50
3	Худагт кабелийн салаа залгаа хийх 10х2	ш	3
4	Худагт кабелийн салаа залгаа хийх 100х2	ш	1
5	Муфт хаах 100 хос хүртэл	ш	4
6	Ашиглалтанд байгаа нөөц хосыг шалгаж сонголт хийх 50 хос хүртэл	10хос	1
7	Ашиглалтанд байгаа нөөц хосыг шалгаж сонголт хийх 150 хос хүртэл	10хос	10
8	Кабелийн шуугиан ба шилжилтийн унтралт хэмжих 100 хос хүртэл	кабель	1

КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 12 КОР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 12 кор	1км	3.9
2	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	6
3	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	6
4	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	50

БАРИЛГА ДОТОР

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмж байрлуулах шүүгээ 19" 42U суурилуулах	ш	1
2	Кабелийн тавиур тогтоох	ш	34

ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ФИЗИК /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10 хосын коробка цэнэглэх суурилуулах	ш	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биржжүүлэх	ш	1

ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ШИЛЭН /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-12 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	2
2	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-48 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	1
3	Төгсгөлийн төхөөрөмж биржжүүлэх	ш	3

ГАН ХООЛОЙ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 273мм	км	0.045

ЗАМ ДООГУУР СҮВЛЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1 хэсэгт замын хажууд механизм суурилуулах нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	30
2	273мм ган хоолойг зам доогуур буудаж өрөмдөх /цооногийн гүн 50м хүртэл/	100м	0.25
3	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран шалгах. хоолойн голч d =273мм	км	0.025
4	1 хэсэгт замын хажууд механизм суурилуулах нүхийг эргүүлж булах	м3	30