

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ / СУВАГЧЛАЛ 1+0 /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын 60 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар-80%/ (1+0)	м3	16.8
2	Сувагчлалын 60 метр урттай шуудуу ухах /гараар-20%/ (1+0)	м3	4.2
3	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	2.4
4	Шигшсэн шороогоор булах	м3	2.1
5	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	9
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.06
7	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	17.364
8	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	7.812
9	Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	0.00046
10	PVC 110x99x5.5мм /1+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	0.06

ХУДАГ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шинэ худгийн хонхорын нүх шанагат эксковатороор ухах ТБУХ-1	м3	6.78
2	Бэлэн хонхорт төмөр бетонон худаг суурилуулах ТБУХ-1	1 хайрцаг	1
3	Худагт яндан хоолойн оролт хийх	1периметр нүх	1
4	Худгийн хонхорыг буцааж булах	м3	4.83
5	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	3.3

КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 4 КОР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 4 кор	1км	0.09
2	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	2
3	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	2
4	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	3

КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 8 КОР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 8 кор	1км	0.28
2	Худагт шилэн кабелийн залгаа хийж муфтлэх 8 кор	1 залгаа	1
3	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	4
4	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	4
5	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	5

БАРИЛГА ДОТОР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн тавиур тогтоох	ш	7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ФИЗИК /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10 хосын коробка цэнэглэх суурилуулах	ш	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биржжүүлэх	ш	1

ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ШИЛЭН /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-4 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биржжүүлэх	ш	1

АГААРЫН БАГАНААР КАБЕЛ ТАТАХ 10Х2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын багананд кабель өлгөх /тросстой 10 хос/	1утас/к м	0.06
2	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	2
3	Багананд кабелийн салаа залгаа хийх 10х2	ш	1
4	Муфт хаах 100 хос хүртэл	ш	1
5	Ашиглалтанд байгаа нөөц хосыг шалгаж сонголт хийх 50 хос хүртэл	10хос	1
6	Кабелийн шуугиан ба шилжилтийн унтралт хэмжих 100 хос хүртэл	кабель	1
7	Барилгад зогсуур суурилуулах	ш	1
8	Агаарын багананд кабель бэхлэх тоноглол хийх	1тоног- лол	3