

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ / СУВАГЧЛАЛ 1+0 /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын 15 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар-80%/ (1+0)	м3	4.2
2	Сувагчлалын 15 метр урттай шуудуу ухах /гараар-20%/ (1+0)	м3	1.05
3	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	0.6
4	Шигшсэн шороогоор булах	м3	0.525
5	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	2.25
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.015
7	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	4.341
8	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	1.953
9	Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	0.00012
10	PVC 110x99x5.5мм /1+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	0.015

ГАЗРЫН АЖИЛ / 2+0 СУВАГЧЛАЛ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын 105 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар-80%/ (2+0) 2-р зэргийн хөрсөнд	м3	46.2
2	Сувагчлалын 105 метр урттай шуудуу ухах /гараар-20%/ (2+0) 2-р зэргийн хөрсөнд	м3	11.55
3	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	4.2
4	Шигшсэн шороогоор булах	м3	4.2
5	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	15.75
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.105
7	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	47.754
8	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	21.483
9	Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	0.00081
10	PVC 110x99x5.5мм /2+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	0.21

ХУДАГ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шинэ худгийн хонхорын нүх шанагат эксковатороор ухах ТБУХ-1	м3	20.34
2	Бэлэн хонхорт төмөр бетонон худаг суурилуулах ТБУХ-1	1 хайр-цаг	3
3	Худгийн хонхорыг буцааж булах	м3	14.49
4	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	9.9

КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ФИЗИК 10Х2 /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 10 хос	1км	0.07
2	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	5
3	Ашиглалтанд байгаа нөөц хосыг шалгаж сонголт хийх 50 хос хүртэл	10хос	1
4	Кабелийн шуугиан ба шилжилтийн унтралт хэмжих 100 хос хүртэл	кабель	1

КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ФИЗИК 30Х2 /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 30 хос	1км	0.39
2	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	5
3	Худагт кабелийн салаа залгаа хийх 100х2	ш	1
4	Худагт кабелийн салаа залгаа хийх 30х2	ш	1
5	Муфт хаах 100 хос хүртэл	ш	2
6	Ашиглалтанд байгаа нөөц хосыг шалгаж сонголт хийх 50 хос хүртэл	10хос	3
7	Кабелийн шуугиан ба шилжилтийн унтралт хэмжих 100 хос хүртэл	кабель	1

КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 4 КОР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 4 кор	1км	0.1
2	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	2
3	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	2
4	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	5

КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 24 КОР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 24 кор	1км	1.1
2	Худагт шилэн кабелийн залгаа хийж муфтлэх 24 кор	1 залгаа	1
3	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	12
4	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	12
5	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	10

БАРИЛГА ДОТОР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн тавиур тогтоох	ш	7

ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ФИЗИК /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10 хосын коробка цэнэглэх суурилуулах	ш	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биржжүүлэх	ш	1

ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ШИЛЭН /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-4 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1ширхэг	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биржжүүлэх	ш	1

ГАН ХООЛОЙ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах $d = 273\text{мм}$	км	0.015

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ