

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ / СУВАГЧЛАЛ 1+0 /

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Сувагчлалын 15 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар-80%/ (1+0) | м3 | 4.2 |
| 2 | Сувагчлалын 15 метр урттай шуудуу ухах /гараар-20%/ (1+0) | м3 | 1.05 |
| 3 | Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх | м3 | 0.6 |
| 4 | Шигшсэн шороогоор булах | м3 | 0.525 |
| 5 | Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах | м2 | 2.25 |
| 6 | Сувагчлалын болон газрын кабельд анхааруулгын тууз дэвсэх | км | 0.015 |
| 7 | Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/ | м3 | 4.341 |
| 8 | Илүүдэл шороог авто машинд ачих | м3 | 1.953 |
| 9 | Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх | м2 | 0.00012 |
| 10 | PVC 110x99x5.5мм /1+0/ яндантай сувагчлал байгуулах | 1км | 0.015 |

ГАЗРЫН АЖИЛ / 2+0 СУВАГЧЛАЛ /

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Сувагчлалын 145 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар-80%/ (2+0) 2-р зэргийн хөрсөнд | м3 | 63.8 |
| 2 | Сувагчлалын 145 метр урттай шуудуу ухах /гараар-20%/ (2+0) 2-р зэргийн хөрсөнд | м3 | 15.95 |
| 3 | Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх | м3 | 5.8 |
| 4 | Шигшсэн шороогоор булах | м3 | 5.8 |
| 5 | Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах | м2 | 21.75 |
| 6 | Сувагчлалын болон газрын кабельд анхааруулгын тууз дэвсэх | км | 0.145 |
| 7 | Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/ | м3 | 65.946 |
| 8 | Илүүдэл шороог авто машинд ачих | м3 | 29.667 |
| 9 | Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх | м2 | 0.001115 |
| 10 | PVC 110x99x5.5мм /2+0/ яндантай сувагчлал байгуулах | 1км | 0.29 |

ХУДАГ СУУРИЛУУЛАХ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|---------------|------------|
| 1 | Шинэ худгийн хонхорын нүх шанагат эксковатороор ухах ТБУХ-1 | м3 | 13.56 |
| 2 | Бэлэн хонхорт төмөр бетонон худаг суурилуулах ТБУХ-1 | 1 хайрцаг | 2 |
| 3 | Худагт яндан хоолойн оролт хийх | 1периметр нүх | 1 |
| 4 | Худгийн хонхорыг буцааж булах | м3 | 9.66 |
| 5 | Илүүдэл шороог авто машинд ачих | м3 | 6.6 |

КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 4 КОР /

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|----------|------------|
| 1 | Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 4 кор | 1км | 0.19 |
| 2 | Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх | 1 шөрмөс | 2 |
| 3 | Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах | 1 удаа | 2 |
| 4 | Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх | ш | 5 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 48 КОР /

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|----------|------------|
| 1 | Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 48 кор | 1км | 1.4 |
| 2 | Худагт шилэн кабелийн залгаа хийж муфтлэх 48 кор | 1 залгаа | 1 |
| 3 | Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх | 1 шөрмөс | 24 |
| 4 | Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах | 1 удаа | 24 |
| 5 | Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх | ш | 15 |

БАРИЛГА ДОТОР

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|-------------------------|------|------------|
| 1 | Кабелийн тавиур тогтоох | ш | 7 |

ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ФИЗИК /

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---------------------------------------|------|------------|
| 1 | 10 хосын коробка цэнэглэх суурилуулах | ш | 1 |
| 2 | Төгсгөлийн төхөөрөмж биркжүүлэх | ш | 1 |

ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ШИЛЭН /

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|---------|------------|
| 1 | Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг dfd-4 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох | 1ширхэг | 1 |
| 2 | Төгсгөлийн төхөөрөмж биркжүүлэх | ш | 1 |

АГААРЫН БАГАНААР КАБЕЛ ТАТАХ 10Х2

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|-----------|------------|
| 1 | Агаарын багананд кабель өлгөх /тросстой 10 хос/ | 1утас/км | 0.35 |
| 2 | Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх | ш | 5 |
| 3 | Багананд кабелийн салаа залгаа хийх 10х2 | ш | 1 |
| 4 | Муфт хаах 100 хос хүртэл | ш | 1 |
| 5 | Ашиглалтанд байгаа нөөц хосыг шалгаж сонголт хийх 50 хос хүртэл | 10хос | 1 |
| 6 | Кабелийн шуугиан ба шилжилтийн унтралт хэмжих 100 хос хүртэл | кабель | 1 |
| 7 | Барилгад зогсуур суурилуулах | ш | 1 |
| 8 | Агаарын багананд кабель бэхлэх тоноглол хийх | 1тоноглол | 6 |

ГАН ХООЛОЙ СУУРИЛУУЛАХ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 273мм | км | 0.02 |