

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ / СУВАГЧЛАЛ 1+0 /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын 210 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар-80%/ (1+0)	м3	58.8
2	Сувагчлалын 210 метр урттай шуудуу ухах /гараар-20%/ (1+0)	м3	14.7
3	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	8.4
4	Шигшсэн шороогоор булах	м3	7.35
5	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	31.5
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.21
7	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	60.774
8	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	27.342
9	Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	0.00162
10	PVC 110x99x5.5мм /1+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	0.21

ХУДАГ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шинэ худгийн хонхорын нүх шанагат эксковатороор ухах ТБУХ-1	м3	20.34
2	Бэлэн хонхорт төмөр бетонон худаг суурилуулах ТБУХ-1	1 хайрцаг	3
3	Худагт яндан хоолойн оролт хийх	1периметр нүх	1
4	Худгийн хонхорыг буцааж булах	м3	14.49
5	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	9.9

КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 4 КОР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 4 кор	1км	1.8
2	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	2
3	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	2
4	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	25

БАРИЛГА ДОТОР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн тавиур тогтоох	ш	7

ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ФИЗИК /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10 хосын коробка цэнэглэх суурилуулах	ш	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биржжүүлэх	ш	1

ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ШИЛЭН /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-4 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биржжүүлэх	ш	1

АГААРЫН БАГАНААР КАБЕЛ ТАТАХ 10Х2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын багананд кабель өлгөх /тросстой 10 хос/	1утас/км	0.35
2	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	5
3	Багананд кабелийн салаа залгаа хийх 10х2	ш	1
4	Муфт хаах 100 хос хүртэл	ш	1
5	Ашиглалтанд байгаа нөөц хосыг шалгаж сонголт хийх 50 хос хүртэл	10хос	1
6	Кабелийн шуугиан ба шилжилтийн унтралт хэмжих 100 хос хүртэл	кабель	1
7	Барилгад зогсуур суурилуулах	ш	1
8	Агаарын багананд кабель бэхлэх тоноглол хийх	1тоноглол	2

ГАН ХООЛОЙ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 273мм	км	0.01