


Барилгын зураг төслийн  
"ГАНХИЙЦЭТ ХАРЦ" ХХК  
Утас: 99057856

ДОРНОД АЙМАГ, ХАЛХГОЛ СУМ  
БАЯНХОШУУ БООМТЫН ХУУЧИН ЦОГЦОЛБОРЫН  
ХАЛГАЛТЫН СИСТЕМИЙГ ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ 42,839,379 ТӨГ

/Дөчин хоёр сая найман зун гучин есөн мянга гурван зун далан есөн төгрөг/

ТӨСӨВ ЗОХИОСОН: ЦОГЦЭРЭЛ Ц.ЦОГТЭРЭЛ



2024 ОН

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	12,096,937
2	Материал	13,181,891
3	Тээвэр	1,214,914
4	Машин ашиглалт	927,031
	Шууд зардлын дүн	27,420,773
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	4,468,353
6	Ашиг / 15%/	4,783,369
	Барилга угсралтын ажлын дүн	36,672,494
7	НӨАТ 10%	3,667,249
8	Нормчлолын сан 0.18%	66,010
	Дүн	40,405,754
9	Захиалагчийн албаны зардал	733,450
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	600,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	366,725
	Дүн	42,105,929
12	Магадлашгүй ажил 2 %	733,450
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	42,839,379

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)						
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин	
61-010-02	50мм голчтой хуучин шугам хоолойг буулгах	М	400	3.0 / 2	0.86 / 0.04	346 / 16	6150 / 5212	2127900 / 83392	2,211,25	
62-010-01	Хуучин радиатор задалж буулгах	1 Ш	20	3.0 / 2	2.45 / 0.02	49.02 / 0.4	6150 / 5212	301473 / 2085	303,55	
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	400	3.7 / 2	0.58 / 0.03	233.44 / 12.36	6690 / 5212	1561714 / 64420	1,626,15	
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын босоо ган яндан угсрах	М	120	3.6 / 2	0.52 / 0.01	61.86 / 1.42	6613 / 5212	409080 / 7380	416,45	
23-100-04	Рж=1,6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	Ш	8	3.9 / 2	1.17 / 0.02	9.361 / 0.15	6844 / 5212	64065 / 792	64,85	
16-110-04	Орох, буцах шугамын хаалт голч d=20мм байрлуулах	Ш	40	3.6 / 2	1.49 / 0.02	59.616 / 0.84	6613 / 5212	394241 / 4378	398,61	
18-030-04	Радиатор угсрах	Ш	20	3.8 / 2	5.8 / 0.08	116.082 / 1.68	6767 / 5212	785527 / 8756	794,25	
15-690-32	Радиатор 50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	120	2.5 / 2	0.44 / 0.07	52.8 / 8.04	5680 / 5212	299904 / 41904	341,85	
16-110-07	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	Ш	2	3.6 / 2	1.7 / 0.07	3.407 / 0.14	6613 / 5212	22532 / 751	23,25	

Нийт Хүн/цаг:

931.59 / 41.03

Үндсэн цалин:

6,180,21

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1,050,65

Нэмэгдэл цалин:

2,286,75

Нийт цалин:

9,517,61

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

1,284,85

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

1,294,45

Ажиллах хүчний зардал:

**12,096,93**

**ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ**

<b>Бүгд хүн/цаг:</b>	<b>931.59 / 41.03</b>	<b>Бүгд цалин:</b>	<b>6,180,29</b>
<b>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</b>			1,050,65
<b>Нэмэгдэл цалин:</b>			2,286,70
<b>Нийт цалин:</b>			9,517,65
<b>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:</b>			1,284,88
<b>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</b>			1,294,40
<b>Ажиллах хүчний зардал:</b>			12,096,93



## НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-1156	Радиатор	ш	20	260000	5,200,000
2-1352	Радиаторын секц	ш	20	0	0
1-4271	Ус	м3	6.24	0	0
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	0.552	5000	2,760
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	3.276	20000	65,520
2-3038	Фланц ф-20	ш	80	8000	640,000
2-3041	Фланц ф-50	ш	4	4000	16,000
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	0.002	67200	134
1-0879	Электрод э-42	кг	9.884	2500	24,710
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	2.4	5200	12,480
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	23.2	5200	120,640
1-3943	Ацетилен	м3	2.2	6000	13,200
1-4212	Арчих материал	кг	0.36	100	36
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	1.648	550	906
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	120	13334	1,600,080
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-50	ш	8	6500	52,000
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м	400	12808	5,123,200
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	0.88	550	484
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	9	200	1,800
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	4	280	1,120
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	80	200	16,000
1-0222	Найруулсан будаг	кг	0.24	2800	672
1-0410	Маажин	кг	3.5184	1500	5,278
1-0087	Олс	кг	0.2784	6000	1,670
1-0220	Өнгийн будаг	кг	24	2800	67,200
2-0100	15ч. 9п2бр-маркийн фланцтай вентиль ф 25мм	ш	40	3400	136,000
2-0480	30ч 6бр маркийн фланцтай хаалт ф-50мм	ш	2	40000	80,000

**13,181,891**

**НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО**

Шифр	Материалын нэр	ХН	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
1-0222	Найруулсан будаг	кг	0.001	1.29	2	0.24	360	280.66	0.0003	31
1-0220	Өнгийн будаг	кг	0.001	1.29	2	24	360	280.66	0.031	3,128
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	0.001	1.29	2	0.552	360	280.66	0.0007	72
1-0410	Маажин	кг	0.001	1.26	2	3.5184	360	280.66	0.0044	448
1-0087	Олс	кг	0.001	1.03	2	0.2784	360	280.66	0.0003	29
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	0.001	1	1	1.648	360	216.56	0.0016	128
1-0879	Электрод э-42	кг	0.001	2	2	9.884	360	280.66	0.0198	1,997
1-3943	Ацетилен	м3	0.0008	1	1	2.2	360	216.56	0.0018	137
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	0.001	1.13	1	0.88	360	216.56	0.001	78
1-4193	Цөмөнтэн зуурмаг м-100	м3	2.4	1	1	0.002	360	216.56	0.0048	374
1-4212	Арчих материал	кг	0.001	1.03	1	0.36	360	216.56	0.0004	29
1-4271	Ус	м3	1	1	1	6.24	360	216.56	6.24	486,480
1-4336	Хучилтөрөгч	м3	0.0017	1	3	3.276	360	391.34	0.0056	785
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	0.001	1.13	1	2.4	360	216.56	0.0027	211
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	0.001	1.13	1	23.2	360	216.56	0.0262	2,044
2-0100	15ч. 9л2бүр-маркийн фланцтай вентиль ф 25мм	ш	0.00333	1.21	2	40	360	280.66	0.1612	16,284
2-0480	30ч 6бүр маркийн фланцтай хаалт ф-50мм	ш	0.0184	1.26	2	2	360	280.66	0.0464	4,685
2-1156	Радиатор	ш	0.0135	1.29	2	20	360	280.66	0.3483	35,191
2-1352	Радиаторын секц	ш	0	1.09	2	20	360	280.66	0	0
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	0.0016	1	3	120	360	391.34	0.192	27,049
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м	0.011	1	3	400	360	391.34	4.4	619,883
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	7Е-6	1.13	2	80	360	280.66	0.0006	64
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	1.6Е-5	1.13	2	9	360	280.66	0.0002	16
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	2.8Е-5	1.13	2	4	360	280.66	0.0001	13
2-3038	Фланц ф-20	ш	0.00117	1.21	2	80	360	280.66	0.1133	11,443
2-3041	Фланц ф-50	ш	0.00258	1.21	2	4	360	280.66	0.0125	1,262
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-50	ш	0.00312	1.21	2	8	360	280.66	0.0302	3,051
	Хог, хаягдал	тн			1	8	0	0	0.0699	0

**1,214,914**

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	2.72	18983	51,634
2006	Цамхагт кран	0.28	54800	15,103
2028	Автокран 5тн	2.36	59489	140,156
	Автомашин	0.49	3453	1,699
3122	Ацетиленийн генератор	0.56	6810	3,814
3033	Гагнуурын аппарат	37.49	19064	714,625
				<b>927,031</b>

**927,031**