

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 5-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	220.75
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 5-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	39.1
3	Эргэлтийн өнцөг, сувгийн ул бетон бэлтгэл хийх м100	м3	5.1
4	150 мм хүртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	5.1
5	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-9	ш	40
6	Бетон дэр угсрах	ш	30
7	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.096
8	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	2
9	Ган отвод d = 50мм	ш	6
10	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм /юүлэгч/	ш	4
11	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм /хий авагч/	ш	2
12	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.0634
13	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй хавтангаар дулаалах Ф50	м	96
14	Тусгаарлах гадаргууг хар тос ба давирхайгаар будах	м2	15.2
15	Полиэтиленээр хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	15.2
16	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	6
17	Үл хөдлөх Тургуурын ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.0448
18	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=50 мм	ш	1
19	Нишний бетон бэлтгэл хийх	м3	1.5
20	Нишний бетон хана цутгах	м3	2.02
21	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах {кс -1.2/	м3	265.96
22	Худгийн ул бетон цутгах	м3	1.1
23	Худгийн бетон хана цутгах	м3	14.56
24	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	40
25	Худгийн таг байрлуулах	1шир-хэг	2
26	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	46.93