



БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА

Б.АЗЖАРГАЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: 2024-ОНТХО-4

Хорооллын доторх авто зогсоол /Дархан сум 4-р баг/


ЗТБХБ-ын сайдын 2019 оны 7 дугаар сарын 31-ны өдрийн 256 дугаар тушаалаар батлагдсан "Автозам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв зохиох заавар" -ын дагуу зохиогдсон.

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабораторийн туршилт шинжилгээ хийгдсэн байх.
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Хорооллын доторх авто зогсоол /Дархан сум 4-р баг/
4	<b>Төсөвт өртөг:</b>	<b>158,478,480.0 төгрөг</b>
4.1	Түр барилга ба үйлдвэрийн бэлтгэл ажил	Дугуйтай зөөврийн сууц байрлуулах 1ш, Зөөврийн био 00 /нойл/ байрлуулах 0.8сар,
4.2	Замын чиг сэргээх, гадаслах	Замын чиг сэргээх 0.116км,
4.3	Материалын шинжилгээ, туршилтын ажил	Хөрсний шинжилгээ 1 удаа, Элсний шинжилгээ 1 удаа, Битумын шинжилгээ хийх 1 удаа, Асфальтбетон орц тогтоох 1 удаа,
4.4	Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Гэрлийн шон шилжүүлэн суулгах 2.0ш,
4.5	Замын хашлага байрлуулах	Замын хашлага байрлуулах /1.0*0.3*0.18м/ 257м,
4.6	Замын хучилтын ажил	Шингэн цацлага хийх /Prime coat/ 1067.3м <sup>2</sup> , Шингэн түрхлэг хийх /Tavk coat/ 1067.3м <sup>2</sup> , Халуун асфальтбетон хольцоор тэгшилгээ хийх 0-5см 42.7м <sup>3</sup> , Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах 32.1м <sup>3</sup> , Хайрган хөвөө механизмаар байгуулах 23.2м <sup>3</sup> ,
4.7	Замын тоноглолын ажил	Замын тэмдэг суурилуулах 2ш,
4.8	Замын тэмдэглэгээний ажил	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх 12.1м <sup>2</sup> ,
4.9	Явган хүний замын ажил	Явган хүний замын суурь зохист найрлага бүхий элс-хайрганы хольцоор байгуулах 18.7м <sup>3</sup> , Явган хүний замын хашлага байрлуулах 217.0м, Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах 187.3 м <sup>2</sup> ,
4.10	Борооны ус зайлуулах ажил	Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах 6.5м <sup>3</sup> , Ухмал байгуулах 135.0м <sup>3</sup> , Ул хөрс нягтруулах 120.0м <sup>2</sup> , Ширмэн таг хүзүүвч 5.0ш, Ус зайлуулах ган хоолой байрлуулах ф300 108м, Ус зайлуулах ган хоолой байрлуулах ф500 17м, Үзлэгийн худаг байрлуулах кс-15 ултай 5.0ш, Арматур 0.062тн,

		Шингэн түрхлэг хийх 121.0м2, Элсэн дэвсгэр үе байгуулах 7.8м3, Буцаан дүүргэлт хийх 38.5м3,
4.11	Авто зам, замын байгууламжийг улсын ашиглалтад оруулах	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах 0.116км
5	Техник хэрэгсэл	Зам, гүүрийн ажил болон барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх зориулалт бүхий техник хэрэгсэл сайтай болохоо нотлох.
6	Хугацаа	Замын засварын ажлыг дулааны улиралд гадна температур С+15 хэмээс дээш үед хийх 6,7 дугаар саруудад
7	Барьцалдуулагч	Өтгөн битум нь MNS 5109:2001, MNS 328:2000, MNS 5110:2001, MNS 5211:2002, MNS 3195-2001, MNS 3193:2001, MNS AASHTO T 179:2003 стандартын шаардлагад нийцсэн 90/130 маркийнх байна.
8	Битумэн хольц	Битумэн хольц нь MNS 1592:2002 стандартын шаардлага хангасан байна.
9	Шингэн битум	Шингэн битум нь MNS AASHTO M 81:2004 стандартын шаардлага хангасан байна.
10	Туршлага	Инженер техникийн ажилтан нь 1-ээс доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх.
13	Чадамж	Санхүүгийн тайланг хоёр жил болон түүнээс дээш шаардана. Ашигтай ажилласан байх. Ажлын дадлага туршлагыг 1 жил болон түүнээс дээш шаардана.
14	Баталгаа	Замын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 2 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
15	Тусгай зөвшөөрөл	5.2.3.3 /Авто зам, замын байгууламж засварлах/
16	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй
17	Зураг, төсвийн үнэ	4,000,000.0 төгрөг
18	Санхүүжилт	2024 онд 158,478,480.0 төгрөг,

Хянасан: ХБТХОХ-ийн дарга

Боловсруулсан: Аймгийн Ерөнхий эдийн засагч



П.Батсүх

Б.Батсүх