

Захиалагч : Засвар механикийн завод

Ажлын нэр : ЗМЗ. Механик цехийн өргөтгөл

Техникийн даалгаврын № : Т21.0038 2021-353-ХО нэмэлт

ТӨСӨВ № : 15540 - С22.731

Зургийн шифр : 21.15.049 БА

БУУЛГАХ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Е тэнхлэгийн дагуу хананы хуучин цонх буулгах	м2	605
Нураах алхаар Е тэнхлэгийн хана буулгах	м3	1.6

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	72.6
Гадна цоколын хана ердийн тоосгоор цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх б=380мм	м3	42.3
Гадна хана евро блокоор өрөх б=375мм	м3	202.18
Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар гадна хана хийх б=150мм	м2	5494.3
Салхины хаалт профлист угсрах /Н60-845-0,8/	м2	892.8
Дотор хана евро блокоор өрөх б=250мм	м3	154.12
Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын дотор хана хийх б=150мм	м2	625.15
Чийгтэй нөхцөлд ажиллах давхар төмөр каркастай хоёр талаасаа давхар гипсэн өнгөлгөөтэй хамар хана угсрах	м2	181.2

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ 1

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дээврийн долгионт төмөр хучилт угсрах /Н60-845-0,8/	тн	68.715
Дээврийн уур тусгаарлагч хар цаас	м2	4462
Дээвэр пеноплекс XPS-р дулаалах б=150мм,	м2	4462
Дээврийн тортой хөнгөн бетон тэгшилгээ налуулга хийх	м2	4462
PVC мембрам дээвэр хийх	м2	4462
Хана, дээврийн заадсыг чигжиж цайрдсан гөлмөн төмрөөр бүрэх Эд1-Эд15	м2	1296
Дээврээс ус зайлуулах хоолой угсрах ф100	м	360
Дээврийн агааржуулагч /аэратор/ суулгах ф150	ш	38

ШАЛНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шалан дор хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б=150мм	м3	628.56
Шаланд халуундл тэсвэртэй бетон хучаас хийх В30, б=30мм	м2	3956.6
Шалны бетон хучаас арматурчлах	тн	2.34
Шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх М-150, б=50мм	м2	165
Цементэн хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	990
Шаланд бетон тэгшилгээ хийх В20, б=30мм	м2	582.7
Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	612
Хар тосон түрхлэг дээр хар цаасаар 2 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	99.8
Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	99.8
Бетон шаланд хөрсжүүлэлт хийж резин будгаар 2 үе будах	м2	367.3

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хатаасан шилтэй, металл рамтай вакуум цонх угсрах Ц-1- Ц-4, Ц10	м2	347

Энгийн шилтэй, хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц-5- Ц-9	м2	101.3
Хатаасан шилтэй, металл рамтай вакуум цонх дээвэрт угсрах Ц-11	м2	551
Дээврийн цонхны шилэнд хуулга наах	м2	551
Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	999.3
Үйлдвэрийн дулаалгатай автомат хаалга угсрах ТХ-1-ТХ-3	1 блок	8
2 хавтастай металл хаалга угсрах ТХ-4-ТХ-6	ш	12
Бүргэд хаалга суулгах ТХ-7	ш	8
3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга угсрах ТХ-8, ТХ-9	м2	41.12
Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	196

ДОТОР, ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Металл дүүжин тааз угсрах	м2	70.5
60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	1008.5
Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	3305.3
Ханыг 2 үе кнауф гипсэн хавтангаар бүрэх	м2	1643
Дотор хананд замаскаар тэгшилгээ хийж эмульсээр сайн чанартай будах	м2	4583.3

Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	365
Плитаны чигжээс	м2	55
Гадна хана хөөсөнцөрөөр дулаалах б=100мм	м2	840
Гадна хананд тор татаж гараар сайн чанартай шавардах	м2	840
Гадна хананд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	840
Гадна хана эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	840
Гадна шат Ш1, Ш2, Ш3-ын гадаргууг боржин чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	250
Угсралт, заслалын шат угсарч буулгах	м2	2180