

**Сургуулийн барилга, 640 суудал, СХД, 30-р хороо**

| Д/Д | Ажлын нэр  | Хуучин зургийн | Шинэ зургийн хэмжээ | Зөрүү      |
|-----|--|----------------|---------------------|------------|
|     |  | Тоо хэмжээ     | Тоо хэмжээ          | Тоо хэмжээ |
| 1   | Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх /галд тэсвэртэй/ "В, Г" блок          | 875.16         | 1058                | 182.84     |
| 2   | Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах  | 44.68          | 36.20               | -8.48      |
| 3   | Дээврийн прогон угсрах   | 0.33           | 5.331               | 5.00       |
| 4   | Металл дамнурууны холбоос  | 0              | 1.128               | 1.13       |
| 5   | Төмөр дам нуруу, холбоос, прогон будах   | 44.68          | 44.479              | -0.20      |
| 6   | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх   | 1113.43        | 1130.7              | 17.27      |
| 7   | Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх   | 1113.43        | 5653.5              | 4540.07    |
| 8   | Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх  | 1113.43        | 1130.7              | 17.27      |
| 9   | Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх   | 372.99         | 373.13              | 0.14       |
| 10  | Хөөсөнцөрөөр хучилт дулаалах   | 0              | 1130.7              | 1130.70    |
| 11  | Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм                              | 1143.43        | 1130.7              | -12.73     |
| 12  | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх   | 1113.43        | 5653.5              | 4540.07    |
| 13  | Ус чийг тусгаарлагч нимгэн хар цаас  | 1113.43        | 1130.7              | 17.27      |
| 14  | 2 үе хар цаас дээвэрт наах   | 1113.43        | 1300.3              | 186.87     |
| 15  | Салхивчийн сувгийн тоосгон хана өрөх   | 0              | 59.59               | 59.59      |
| 16  | Салхивчийн сувгийн ханыг шавардах  | 0              | 59.59               | 59.59      |
| 17  | Сувгийн хана шохойн будгаар гар аргаар будах   | 0              | 59.59               | 59.59      |
| 18  | Ган яндан d=150мм /дотуур ус зайлуулах хоолой/   | 0              | 158                 | 158.00     |
| 19  | Пандусны төмөр бетон хана цутгах В25   | 0              | 125.56              | 125.56     |
| 20  | Арматурчилах /нормоос дутуу/   | 0              | 2.924               | 2.92       |
| 21  | Түшиц ханын суурийн бетон бэлтгэл В10  | 0              | 139.15              | 139.15     |
| 22  | Түшиц ханын төмөр бетон суурь В25  | 0              | 691.84              | 691.84     |
| 23  | Арматурчилах /нормоос дутуу/   | 0              | 26.825              | 26.83      |
| 24  | Төмөр бетон түшиц хана цутгах В25  | 0              | 116.94              | 116.94     |
| 25  | Арматурчилах /нормоос дутуу/   | 0              | 3.725               | 3.73       |
| 26  | Төмөр бетон тулаас хана цутгах В25   | 0              | 45.25               | 45.25      |
| 27  | Арматурчилах /нормоос дутуу/   | 0              | 13.305              | 13.31      |
| 28  | Төмөр бетон цутгамал хана В25  | 0              | 95.63               | 95.63      |
| 29  | Арматурчилах /нормоос дутуу/   | 0              | 3.87                | 3.87       |
| 30  | Түшиц ханын довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15                                       | 0              | 37.82               | 37.82      |
| 31  | Арматурчилах /нормоос дутуу/   | 0              | 2.523               | 2.52       |
| 32  | Түшиц ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх                               | 0              | 3414                | 3414.00    |
| 33  | Эксковатороор түшиц ханын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих                                 | 0              | 1232.2              | 1232.20    |
| 34  | 2м хүртэл гүн тулаас ханын шороог налуу гарган 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах                   | 0              | 86.25               | 86.25      |
| 35  | 90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах | 0              | 556.95              | 556.95     |
| 36  | Асгаас шороог ухаж автосамосвальд ачиж зайлуулах   | 0              | 675.25              | 675.25     |
| 37  | Хөрсийг тромбовкоор нягтруулах   | 0              | 556.95              | 556.95     |
| 38  | Эко хавтан /түшиц ханын налууд/  | 0              | 2095.1              | 2095.10    |
| 39  | Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах                      | 6623.42        | 7946.48             | 1323.06    |
| 40  | Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх                                       | 0              | 7714.4              | 7714.40    |
| 41  | Усан цийдмэг будгаар ханыг багсаар будах   | 484.69         | 3232.95             | 2748.26    |
| 42  | Хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах  | 404.6          | 4481.45             | 4076.85    |

|    |  |         |         |          |
|----|--|---------|---------|----------|
| 43 | Плита наах хананд дэвсгэр шавардлага хийж  | 80.09   | 582.21  | 502.12   |
| 44 | Хананд хавтанцар наах  | 288.71  | 582.21  | 293.50   |
| 45 | Дотор ханыг акустик хавтангаар бүрэх   | 0       | 232.08  | 232.08   |
| 46 | Замаскан тэгшилгээ таазанд хийх  | 0       | 3266.52 | 3266.52  |
| 47 | Эмульсэн будгаар будалтанд бэлтгэсэн таазыг будах  | 0       | 3266.52 | 3266.52  |
| 48 | 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх  | 0       | 978.42  | 978.42   |
| 49 | Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах                                  | 0       | 59.52   | 59.52    |
| 50 | Халаах хэрэгслэлийн хаалт хийх /спорт зааланд/   | 0       | 21.45   | 21.45    |
| 51 | Шал таазанд ховил суулгаж 2м2 аас дээш талбайтай цул хатжуулсан шилэн хана угсрах                  | 0       | 351.99  | 351.99   |
| 52 | Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах   | 404.6   | 420.52  | 15.92    |
| 53 | Цонхны доод чигжээс шавардах   | 0       | 68.6    | 68.60    |
| 54 | Цонхны чулуун хавтан суулгах   | 0       | 68.6    | 68.60    |
| 55 | Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах                                       | 733.62  | 502.12  | -231.50  |
| 56 | Гадна зам талбайг механизмаар тэгшлэх  | 0       | 363.75  | 363.75   |
| 57 | Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх   | 149.12  | 218.25  | 69.13    |
| 58 | Асфальт бетон ба явган замын доор зохист найрлагатай хөрсөөр /хольцоор/ дэвсгэр үе хийж нягтруулах | 149.12  | 145.5   | -3.62    |
| 59 | Замын асфальтбетон хучилт  | 0       | 121.25  | 121.25   |
| 60 | Автозамын хашлага суулгах хөрсийг гараар ухах  | 0       | 30.93   | 30.93    |
| 61 | Бетон дэр В7,5   | 0       | 24.74   | 24.74    |
| 62 | Замын хашлага тавих /1000*500*250/   | 497     | 515.48  | 18.48    |
| 63 | Механизмаар талбай тэгшлэх   | 3762.8  | 2514.54 | -1248.26 |
| 64 | Хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих   | 0       | 503     | 503.00   |
| 65 | Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /б-90мм/                                      | 3762.8  | 150.87  | -3611.93 |
| 66 | Элсэн тэгшилгээ хийх /б-30мм/  | 0       | 72.43   | 72.43    |
| 67 | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх /20*10*0.6см/                                    | 3762.8  | 2514.54 | -1248.26 |
| 68 | Явган замын хашлага суулгах хөрсийг гараар ухах  | 0       | 45.77   | 45.77    |
| 69 | Замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/  | 564     | 762.88  | 198.88   |
| 70 | Эко хавтан талбай  | 0       | 1385.1  | 1385.10  |
| 71 | Механизмаар талбай тэгшлэх   | 0       | 529.69  | 529.69   |
| 72 | Хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих   | 0       | 68.86   | 68.86    |
| 73 | Талбайн хучилтан дор хайрган үе /б-150мм/  | 0       | 79.45   | 79.45    |
| 74 | Бетоны дэвсгэр үе хийх в-100мм   | 0       | 52.97   | 52.97    |
| 75 | Арматуртай бетон хучилт хийх   | 0       | 529.69  | 529.69   |
| 76 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх   | 0       | 529.69  | 529.69   |
| 77 | Шал резин будгаар гараар будах   | 0       | 529.69  | 529.69   |
| 78 | Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны щит/ суурилуулах                                     | 0       | 2       | 2.00     |
| 79 | Механизмаар талбай тэгшлэх   | 0       | 1143.58 | 1143.58  |
| 80 | Хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих   | 0       | 171.54  | 171.54   |
| 81 | Гүйлтийн замын хайрга хийх /б-60мм/  | 0       | 53.89   | 53.89    |
| 82 | Бетон тэгшилгээ хийх /50мм/  | 0       | 44.91   | 44.91    |
| 83 | Гүйлтийн зам резин будгаар гараар будах  | 0       | 898.28  | 898.28   |
| 84 | Хөл бөмбөгийн талбайн хашлага /0,5х0.3х0.15м/  | 0       | 184     | 184.00   |
| 85 | Хөл бөмбөгийн талбайд уулын хайрга хийх /б-150мм/  | 0       | 36.79   | 36.79    |
| 86 | Кварц элсэн үе хийх  | 0       | 19.62   | 19.62    |
| 87 | Резинэн дүүргэгчтэй хиймэл зүлэг   | 1065.79 | 245.3   | -820.49  |
| 88 | Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /хөл бөмбөгийн хаалга/ суурилуулах                           | 0       | 2       | 2.00     |
| 89 | Бетон суурь /хашааны/  | 0       | 56.38   | 56.38    |

|     |  |         |         |          |
|-----|--|---------|---------|----------|
| 90  | Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах /барилгын хашаа/                              | 549.44  | 1029.6  | 480.16   |
| 91  | Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах /сарг, хөл бөмбөг/                            | 320     | 454.88  | 134.88   |
| 92  | Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах   | 0       | 12.66   | 12.66    |
| 93  | Хашаа будах  | 320     | 454.88  | 134.88   |
| 94  | Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах / ТП-ны хашаа/                                | 0       | 77.25   | 77.25    |
| 95  | Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах   | 0       | 4.8     | 4.80     |
| 96  | Хашаа будах  | 270     | 1561.73 | 1291.73  |
| 97  | Шонгийн нүх гараар ухах  | 2       | 2.88    | 0.88     |
| 98  | Бетон суурь цутгах м200  | 0       | 2.88    | 2.88     |
| 99  | Модон сүүдрэвч угсрах  | 0       | 4       | 4.00     |
| 100 | OSB хавтангаар тааз бүрэх  | 0       | 62.4    | 62.40    |
| 101 | Чулуугүй хар цаасаар дээвэр бүрэх  | 0       | 62.4    | 62.40    |
| 102 | Чулуутай хар цаасаар дээвэр бүрэх /shinglas/   | 0       | 62.4    | 62.40    |
| 103 | Сүүдрэвч гар аргаар будах  | 0       | 160     | 160.00   |
| 104 | Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.65*0.775*0.495 хэмжээтэй сандал | 0       | 16      | 16.00    |
| 105 | Гадна талбайн металл тулгуур Н-5м  | 0       | 32      | 32.00    |
| 106 | Гадна талбайд хогийн сав   | 37      | 16      | -21.00   |
| 107 | 15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж механик аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх             | 2029.01 | 550     | -1479.01 |
| 108 | Ердийн зүлгийг тарих   | 2029.01 | 550     | -1479.01 |
| 109 | Ногоон суулгацуудыг услагч машинаар услах  | 0       | 10      | 10.00    |
| 110 | Цэцгийн мандал доорхи хар шороог 20 см зузаантай хийж бэлтгэх                          | 0       | 8.8     | 8.80     |
| 111 | Олон наст цэцгийн мандал суулгах   | 0       | 8.8     | 8.80     |
| 112 | Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гар аргаар байгалийн хөрсийг ухах               | 19      | 7.69    | -11.31   |
| 113 | 0.7х0.5 хэмжээний нүхэнд бут сөөгний суулгац суулгах                                   | 152     | 40      | -112.00  |
| 114 | Бут сөөгний суулгацыг арчлах   | 14.5    | 40      | 25.50    |