

БУЛТ НУНТАГЛАЛТЫН ХЭСГИЙН БАРИЛГА					ХҮСНЭГТ-1
№	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал	нэгж өртөг /төг/	Жишиг үнэ: индексээр
ХАС					
ЦБУ					
ДГ					
ХД					
Хэсгийн дүн:					
2	а/. Тоног төхөөрөмжийн үнэ:				
Барилга	Лифт 900кг		1		
	Салхивч	Сэнс RO50-30/31-4D		1	
Агаар оруулах сэнс XPAP 10/S			1		
Агаар оруулах сэнс CRVAE 1000-37/J6			2		
Агаар сорох төхөөрөмж СК100			1		
Агаар сорох төхөөрөмж RP50-25/22-4D			1		
Агаар сорох төхөөрөмж CRVAE 1000-37/J6			2		
Халаалт	Агаарын дулааны хөшиг L=2150м3/ц ,7кВт , 380В		1		
	Усан агаар халаагч Q=26.5кВт, L=2400м3/ц		8		
Дотор холбоо	Сүлжээний сэлгэгч 8 port +2*1GSFP port		2		
	IR3 дөлний мэдээлэгч		25		
Автоматгал унтраах систем	Хийн баллон бодисын хамт 120л Бодис FM200 HFC-227ea		2		
	Азот хийн баллон бодисын хамт 10кг		2		
ЦБУ	Цэвэрлэгээнээс гарсан ус шахах насос Q=64.8м3/ц, h=35м, 30кВт 400V		2		
Хүчит төхөөрөмж	Гэрэлтүүлгийн самбар 1000x800x300 /1406-ldb-01/ Ip54 гс-02		1		
	Гэрэлтүүлгийн самбар 600x500x200 /1406-lb-03/ Ip54 гс-10		1		
Хэсгийн дүн:					
ҮТТ	б/Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж				
1	Туузан конвейер		1		
2	Туузан конвейер		1		
3	ӨДБН тэжээлийн нөөцийн бункер		1		
4	Засварын гүүрэн кран		1		
5	Засварын гүүрэн кран		1		
6	100/20тн краны замын холбоос		8		
7	100/20тн краны замын чангалах бэхэлгээ		375		
8	10тн краны замын холбоос		8		
9	10тн краны замын чангалах бэхэлгээ		375		
10	Засварын өргүүр		1		
11	Засварын өргүүр		1		
12	Засварын тэргэнцэр		1		
13	Засварын тэргэнцэр		1		
14	Агаарын компрессор		2		
15	ӨДБН-ын гаралтын гулсуур		2		
16	Металл баригчийн дугуйтай зөөгүүр - Араат		2		
17	Металл баригчийн дугуйтай зөөгүүр - Энгийн		2		
18	Тоос баригчийн сорох шугам хоолой		184.4		
19	Шилжвэр тройник		8		

20	Отвод		40	
21	Тройник		4	
22	Сорох хошуу		12	
Хэсгийн дүн:				
Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо				
1	Барилга			
2	Тоног төхөөрөмжийн үнэ			
3	б/Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж			
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:				

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /Д.Оюун-Эрдэнэ / -ББ

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /А.Адъяа / -БА

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /Б.Ганчимэг / -ХАС,ЦБУ

Тэргүүлэх/төсөвчин:..... /П.Оюунгэрэл / -ХТ

Хянасан:

Төсвийн эксперт:

/Ү.Банди /

Тоног төхөөрөмж

	Тоног төхөөрмжийн нэр	Марк,ангилал	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ		
	Барилга					
1	Лифт	900кг	ком	1		

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ

Системийн нэр	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Марк, ангилал	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ		
	Хүчит төхөөрөмж					
1	Гэрэлтүүлгийн самбар 1000x800x300 /1406-ldb-01/ Ip54 гс-02		ком	1		
2	Гэрэлтүүлгийн самбар 600x500x200 /1406-lb-03/ Ip54 гс-10		ком	1		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ А БЛОК

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	3170	/ 2	/	/			
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	25706.41	2.0 / 2	.01 /	164.52 /			
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1934.89	2.9 / 2	4.86 /	9409.37 /			
01-330-03	Эргэн булалтын шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	8528.83	4.0 / 2	.01 /	60.55 /			
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	7249.5	/ 2	/	/			
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1279.32	1.4 / 2	2.19 /	2804.01 /			
01-190-03	15см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	8528.83	/ 2	/	/			

Нийт Хүн/цаг: 12438.459363 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

СУУРИЙН АЖИЛ А БЛОК

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх в15	м3	190.624	2.4 / 2	1.1 / 1.49	210.09 / 283.27			
06-010-19	Төмөр бетон хавтгай хавтан суурь цутгах В30	м3	1070.57	2.7 / 2	2.74 / .71	2933.36 / 760.1			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-163.15 8	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-2813.71 / -399.08		
08-040-10	Ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1838.3 92	2.9 / 2	.49 / .01	905.04 / 14.71		

Нийт Хүн/цаг: 1234.7802346 / 658.994632 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

СУУРИЙН ТЭГШИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ А БЛОК

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-330-03	Суурийн дээр хийх шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	305.1	4.0 / 2	.01 /	2.17 /	10589 / 7974		
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл булах	м3	305.1	/ 2	/	/	/ 7974		
01-190-03	15см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	305.1	/ 2	/	/	/ 7974		
06-010-04	Бетон шал цутгах В20	м3	305.1	2.4 / 2	.76 / 1.49	232.55 / 453.38	8549 / 7974		

Нийт Хүн/цаг: 234.71343 / 453.3786 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ А БЛОК

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-07	Төмөр бетон багана цутгах В30	м3	465.6	2.9 / 2	16.17 / 2.12	7530.38 / 987.07			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	1.3239 1	2.5 / 2	17.25 / 2.45	22.83 / 3.24			
06-100-05	Төмөр бетон Гол дам нуруу цутгах В30	м3	288.05	3.1 / 2	17.08 / 1.32	4920.82 / 380.23			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	10.831	2.5 / 2	17.25 / 2.45	186.78 / 26.49			
06-100-05	Төмөр бетон Туслах дам нуруу цутгах В30	м3	190.02	3.1 / 2	17.08 / 1.32	3246.15 / 250.83			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	9.9282 3	2.5 / 2	17.25 / 2.45	171.22 / 24.28			
06-110-11	Төмөр бетон хучилт цутгах В30	м3	308.76	2.9 / 2	5.44 / 1.81	1680.4 / 557.62			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	32.746	2.5 / 2	17.25 / 2.45	564.71 / 80.1			
06-060-06	Төмөр бетон хана цутгах в30	м3	324	3.0 / 2	12.3 / 2.06	3983.94 / 667.44			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-18.8	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-324.21 / -45.98			

Нийт Хүн/цаг: 21983.012176042 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ А БЛОК

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-050-06	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	6.5158	3.3 / 2	146.71 / 4.81	955.95 / 31.34			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-010-07	Металл хийц угсрах /Багана/	тн	454.15 37	3.6 / 2	19.58 / 3	8892.47 / 1362.46			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Боолт/	тн	3.2815 3	3.6 / 2	19.58 / 3	64.25 / 9.84			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Босоо холбоос/	тн	63.683 49	3.6 / 2	19.58 / 3	1246.94 / 191.05			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Дамнуруу/	тн	181.07 024	3.6 / 2	19.58 / 3	3545.41 / 543.21			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Хэвтээ холбоос/	тн	13.599 27	3.6 / 2	19.58 / 3	266.28 / 40.8			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Дээврийн С дамнуруу/	тн	8.3414 1	3.6 / 2	19.58 / 3	163.33 / 25.02			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Ханын С дамнуруу/	тн	18.582 01	3.6 / 2	19.58 / 3	363.84 / 55.75			
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	749.22 745	3.2 / 2	6.65 / 5.17	4985.96 / 3875			
09-180-04	Төмөр хийц 2 удаа будах	тн	749.22 745	4.0 / 2	4.56 / .01	3418.65 / 10.34			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Шат/	тн	14.264	3.6 / 2	19.58 / 3	279.29 / 42.79			
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	14.264	3.2 / 2	6.65 / 5.17	94.92 / 73.77			
09-180-04	Төмөр хийц 2 удаа будах	тн	14.264	4.0 / 2	4.56 / .01	65.09 / .2			

Нийт Хүн/цаг: 24342.38092376 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ -3.27 ТҮВШНИЙ ГАН ХУЧИЛТ А БЛОК

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-010-07	Металл хийц угсрах /Багана/	тн	0.373	3.6 / 2	19.58 / 3	7.3 / 1.12			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Дамнуруу/	тн	5.676	3.6 / 2	19.58 / 3	111.14 / 17.03			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-010-07	Металл хийц угсрах /Булан/	тн	0.466	3.6 / 2	19.58 / 3	9.12 / 1.4			
09-120-04	Төмөр лист	м2	216	4.0 / 2	1.3 / .13	280.11 / 28.08			
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	6.515	3.2 / 2	6.65 / 5.17	43.36 / 33.7			
09-180-04	Төмөр хийц 2 удаа будах	тн	6.515	4.0 / 2	4.56 / .01	29.73 / .09			

Нийт Хүн/цаг: 480.75777 / 81.410487

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:**-3.27 ДАХЬ ХУЧИЛТЫН НЭМЭЛТ МЕТАЛЛ ХИЙЦ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-010-07	Металл хийц угсрах	тн	1.6772	3.6 / 2	19.58 / 3	32.84 / 5.03			
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.6772	3.2 / 2	6.65 / 5.17	11.16 / 8.67			
09-180-04	Төмөр хийц 2 удаа будах	тн	1.6772	4.0 / 2	4.56 / .01	7.65 / .02			

Нийт Хүн/цаг: 51.6544056 / 13.72922376

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:**МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ/ДОТОР БАРИЛГА**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-050-06	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.2385 9	3.3 / 2	146.71 / 4.81	35 / 1.15			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-010-07	Металл хийц угсрах /Багана/	тн	15.923 31	3.6 / 2	19.58 / 3	311.78 / 47.77		
09-010-07	Металл хийц угсрах /Боолт/	тн	0.1924 2	3.6 / 2	19.58 / 3	3.77 / .58		
09-010-07	Металл хийц угсрах /Босоо холбоос/	тн	3.4614 1	3.6 / 2	19.58 / 3	67.78 / 10.38		
09-010-07	Металл хийц угсрах /Дамнуруу/	тн	10.474 07	3.6 / 2	19.58 / 3	205.09 / 31.42		
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	30.289 8	3.2 / 2	6.65 / 5.17	201.57 / 156.66		
09-180-04	Төмөр хийц 2 удаа будах	тн	30.289 8	4.0 / 2	4.56 / .01	138.21 / .42		

Нийт Хүн/цаг: 963.197851293 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ Б БЛОК

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	418.5	/ 2	/	/			
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	3469.6 7	2.0 / 2	.01 /	22.21 /			
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	261.16	2.9 / 2	4.86 /	1270.02 /			
01-330-03	Эргэн булалтын шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	3373.8 5	4.0 / 2	.01 /	23.95 /			
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	2867.7 7	/ 2	/	/			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	506.08	1.4 / 2	2.19 /	1109.23 /			
01-190-03	15см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	3373.8 5	/ 2	/	/			

Нийт Хүн/цаг: 2425.407447 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

СУУРИЙН АЖИЛ Б БЛОК

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх в10	м3	22.56	2.4 / 2	1.1 / 1.49	24.86 / 33.52			
06-010-19	Төмөр бетон хавтгай хавтан суурь цутгах В20	м3	126.3	2.7 / 2	2.74 / .71	346.06 / 89.67			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-21.768	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-375.4 / -53.24			
06-050-13	Хавтан суурийн гаргалгаа арматурчилах	тн	2.476	2.5 / 2	17.25 / 2.45	42.7 / 6.06			
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	3.72	2.8 / 2	9.84 / .51	36.62 / 1.9			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-0.2192	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-3.78 / -.54			
06-050-13	Багана суурийн гаргалгаа арматурчилах	тн	0.1630 9	2.5 / 2	17.25 / 2.45	2.81 / .4			
08-040-10	Ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	645	2.9 / 2	.49 / .01	317.53 / 5.16			

Нийт Хүн/цаг: 391.413478617 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ Б БЛОК

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-06	Гадна довжоо 6,7 цутгах В20	м3	36.03	2.8 / 2	13.71 / 1.53	493.95 / 55.13			
06-060-06	Гадна довжоо 6,7-ийн хана цутгах В20	м3	1.378	3.0 / 2	12.3 / 2.06	16.94 / 2.84			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-0.3313 6	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-5.71 / -.81			
06-060-06	Прапетны төмөр бетон хана цутгах в20	м3	11.3	3.0 / 2	12.3 / 2.06	138.95 / 23.28			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.2392 1	2.5 / 2	17.25 / 2.45	4.13 / .59			
06-070-07	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	87.36	2.9 / 2	16.17 / 2.12	1412.92 / 185.2			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	11.405 45	2.5 / 2	17.25 / 2.45	196.69 / 27.9			
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	111.22	3.1 / 2	17.08 / 1.32	1899.99 / 146.81			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	5.8572 4	2.5 / 2	17.25 / 2.45	101.01 / 14.33			
06-100-05	Төмөр бетон туслах дам нуруу цутгах В20	м3	45.3	3.1 / 2	17.08 / 1.32	773.87 / 59.8			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	2.6847 8	2.5 / 2	17.25 / 2.45	46.3 / 6.57			
06-110-11	Төмөр бетон хучилт цутгах В20	м3	126.92	2.9 / 2	5.44 / 1.81	690.75 / 229.22			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	10.589 5	2.5 / 2	17.25 / 2.45	182.62 / 25.9			
06-060-06	Төмөр бетон хана цутгах в20	м3	342.37	3.0 / 2	12.3 / 2.06	4209.82 / 705.28			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	2.6728 4	2.5 / 2	17.25 / 2.45	46.09 / 6.54			
06-060-06	Лифтний төмөр бетон хана цутгах в20	м3	18.01	3.0 / 2	12.3 / 2.06	221.45 / 37.1			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.6485 6	2.5 / 2	17.25 / 2.45	11.18 / 1.59			
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах В20	м3	19.73	3.0 / 2	17.48 / 2	344.88 / 39.46			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-1.042	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-17.97 / -2.55			
09-120-04	Шатны төмөр лист	м2	1.26	4.0 / 2	1.3 / .13	1.63 / .16			
06-230-06	Гадна довжоо 1 цутгах В20	м3	2.52	2.8 / 2	13.71 / 1.53	34.55 / 3.86			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.052	2.5 / 2	17.25 / 2.45	.9 / .13			
06-060-06	Гадна довжоо 1-ийн хана цутгах В20	м3	9.02	3.0 / 2	12.3 / 2.06	110.91 / 18.58			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-0.719	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-12.4 / -1.76			
06-010-24	Бетон шахах шахуургаар 1м хүртэл өргөн төмөр бетон шугаман суурь цутгах	м3	2.4	3.1 / 2	5.33 / .36	12.79 / .86			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-0.1555	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-2.68 / -.38			

Нийт Хүн/цаг: 10913.553942716 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ Б БЛОК

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-010-07	Металл хийц угсрах /Шат/	тн	7.1764	3.6 / 2	19.58 / 3	140.52 / 21.53			
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	7.1764	3.2 / 2	6.65 / 5.17	47.76 / 37.12			
09-180-04	Төмөр хийц 2 удаа будах	тн	7.1674	4.0 / 2	4.56 / .01	32.7 / .1			

Нийт Хүн/цаг: 220.9777011 / 58.74445092

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-050-11	Дотор хана 1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	378.71	3.0 / 2	2.2 / .52	833.58 / 195.72			
08-360-06	Евро хийт блокоор дотор хамар ханын өрлөг өрөх	м2	580.57	2.9 / 2	2.06 / .21	1193.07 / 124.24			

Нийт Хүн/цаг: 2026.649931 / 319.959308 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-140-04	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	1924.1 2	3.4 / 2	2.89 / .07	5560.71 / 130.84			
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх В20	м2	191.2	2.5 / 2	.1 / .07	19.69 / 12.81			
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	5736	2.0 / 2	.01 / .00	52.77 / 5.74			
12-060-13	Хрс хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх б-200 мм /20-22 кг/м3 нягтай/	м2	191.2	3.0 / 2	.28 / .25	53.57 / 48.56			
12-060-13	Хрс хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн налуулга хийх б-50-270мм /20-22 кг/м3 нягтай/	м2	191.2	3.0 / 2	.28 / .25	53.57 / 48.56			
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх тортй б-50мм	м2	191.2	2.7 / 2	.16 / .02	30.96 / 3.1			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-150-06	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	191.2	3.0 / 2	.06 / .01	10.94 / 2.16			
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	6692	2.0 / 2	.01 / .00	61.57 / 6.69			
12-020-05	Дээвэрт 2үе чулуугүй хар цаас наах	м2	191.2	3.2 / 2	.53 / .13	102.18 / 24.47			
12-020-05	Дээвэрт 1үе чулуутай хар цаас наах	м2	191.2	3.2 / 2	.53 / .13	102.18 / 24.47			

Нийт Хүн/цаг: 6048.13296 / 307.41336 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-340-04	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	4699.7	3.4 / 2	2.69 / .09	12642.19 / 404.17			
15-790-06	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	992.66	3.4 / 2	2.57 / .27	2547.96 / 265.04			
08-040-10	Консольны гадна ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	115.31	2.9 / 2	.49 / .01	56.77 / .92			
15-790-06	Консольны гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	115.31	3.4 / 2	2.57 / .27	295.98 / 30.79			
15-680-16	Гадна хананд чулуун хавтан наах	м2	58.7	3.5 / 2	.89 / .08	52 / 4.7			
08-040-05	Цоколийн хана ус тусгаарлагчийг 1 үе хар цаас нааж хийх	м2	252	2.8 / 2	1.08 / .04	271.25 / 9.3			
15-860-05	Цоколийн хана хөөсөнцөрөөр дулаалах б-150мм	м2	252	3.0 / 2	1.69 / .04	425.38 / 9.58			
08-050-11	Цоколийн хана 1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	252	3.0 / 2	2.2 / .52	554.68 / 130.23			
15-010-04	Цоколийн хананд тортой шавардлага гараар сайн чанартай шавардах	м2	252	3.5 / 2	1.61 / .07	404.91 / 17.89			
15-140-10	Цоколийн хана гоёлын эмульсэн будгаар гар	м2	252	3.4 / 2	.77 / .01	193.89 / 1.26			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

аргаар будах								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Нийт Хүн/цаг: 17445.002369 / 873.88107 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-120-04	Вакум цонх угсрах 2 давхар шиллэгээтэй	м2	227.25	4.0 / 2	1.3 / .13	294.7 / 29.54			
09-120-04	Вакум цонх угсрах 3 давхар шиллэгээтэй	м2	7.98	4.0 / 2	1.3 / .13	10.35 / 1.04			
10-710-04	Дотор металл рамтай 2 давхар шиллэгээтэй шилэн хана угсрах	м2	45.85	3.3 / 2	4.18 / .17	191.47 / 7.93			
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	281.08	3.0 / 2	.15 / .01	42.72 / 3.37			
10-180-04	Дотор модон фанеран хаалга усрах	м2	15.18	3.4 / 2	1.24 / .37	18.76 / 5.62			
10-180-04	Галд тэсвэртэй металл хавтастай хаалга усрах	м2	127.77	3.4 / 2	1.24 / .37	157.92 / 47.27			
10-180-04	Галд тэсвэртэй металл хавтастай гадна хаалга усрах	м2	38.36	3.4 / 2	1.24 / .37	47.41 / 14.19			
10-180-04	Металл хавтастай гүйдэг гадна дулаалгатай хаалга усрах	м2	27.5	3.4 / 2	1.24 / .37	33.99 / 10.18			
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	208.81	3.0 / 2	.43 / .01	90.62 / 1.46			
10-510-04	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	50	5.0 / 2	.35 / .07	17.51 / 3.6			

Нийт Хүн/цаг: 905.462724 / 124.20628 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	3106.9	3.0 / 2	.61 / .03	1897.69 / 86.99			
15-240-05	Таазанд цагаан замаск хийх	м2	3106.9	3.6 / 2	.19 /	585.65 / 2.17			
15-310-19	Эмульсэн будгаар таазыг 100 % багсаар будах	м2	3106.9	3.0 / 2	1.16 / .00	3593.75 / 8.39			
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	62.5	3.5 / 2	1.86 / .02	116.25 / 1.41			
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 30х30 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	66.9	3.5 / 2	1.86 / .02	124.43 / 1.51			
12-130-16	Металл рейкэн тааз угсрах	м2	62.4	2.4 / 2	1.24 / .00	77.31 / .25			
57-010-58	Бетон ханын өө сэвийг дарж зүлгэж өнгөлөх	м2	1878.5 5	2.5 / 2	.35 / .01	657.49 / 11.27			
15-040-20	Дотор тоосго ба бетон ханыг цементэн зуурмагаар гараар өндөр чанартай шавардах	м2	3858.0 6	3.7 / 2	1.52 / .1	5873.12 / 376.16			
15-240-07	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	3858.0 6	3.6 / 2	.33 /	1283.58 / 1.16			
15-310-18	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	3858.0 6	3.2 / 2	.91 / .00	3512.76 / 13.12			
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	581.76	3.5 / 2	2.31 / .00	1343.46 / 1.75			
11-010-14	Төмөр сараалжин хайсны доор бетон хашлага хийх В20	м3	14.39	2.2 / 2	4.25 / 3.69	61.21 / 53.1			
08-270-13	Төмөр сараалжин хайс хийж угсрах	үм	479.72	3.5 / 2	1.66 / .11	798.01 / 51.33			
09-180-07	Төмөр сараалжин хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	3.44	4.0 / 2	13.06 / .03	44.93 / .09			

Нийт Хүн/цаг: 19969.665415 / 608.698092 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх б-100мм	м3	197.84	2.4 / 2	.76 / 1.49	150.79 / 293.99			
11-030-04	Шаланд мембранаар ус тусгаарлалт хийх	м2	1978.4	3.2 / 2	.01 / .02	22.36 / 33.63			
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	5102.5	2.6 / 2	.21 / .12	1082.75 / 612.3			
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	69226.2	2.0 / 2	/ .02	/ 1522.98			
15-870-05	Шалыг ероху резинэн будгаар будах б-5мм	м2	620.4	2.8 / 2	.17 / .00	108.57 / 1.24			
15-870-05	Шалыг ероху резинэн будгаар будах б-10мм	м2	4006.8	2.8 / 2	.17 / .00	701.19 / 8.01			
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	54.2	3.1 / 2	.96 / .09	51.98 / 4.84			
11-160-07	Шалны плита наах талбайтай	м2	296.3	2.5 / 2	.39 / .15	115.97 / 45.93			
15-200-08	Шал өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	38.5	3.4 / 2	.68 / .00	26.33 / .11			
11-230-04	Хатуу хуйлмал хулдаас нааж шал хийх	м2	72.7	2.9 / 2	.78 / .01	57.06 / .95			
11-420-04	Хөндий шал хийх 300кг	м2	72.7	3.5 / 2	2.45 / .17	178.12 / 12.5			
11-230-04	Хатуу хуйлмал хулдаас нааж шал хийх	м2	72.7	2.9 / 2	.78 / .01	57.06 / .95			
15-870-05	Шалыг ероху резинэн будгаар будах б-20мм	м2	52.1	2.8 / 2	.17 / .00	9.12 / .1			
11-420-04	Хөндий шал хийх 600кг	м2	72.7	3.5 / 2	2.45 / .17	178.12 / 12.5			
11-030-08	Консольны шаланд 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	115.31	3.2 / 2	.24 / .01	28.15 / 1.5			
11-060-04	Консольны шаланд 20мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	115.31	2.6 / 2	.21 / .12	24.47 / 13.84			
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	691.86	2.0 / 2	/ .02	/ 15.22			
12-130-16	Металл тавцан угсрах	м2	62.4	2.4 / 2	1.24 / .00	77.31 / .25			
09-530-05	Металл тавцангийн гадаргууг зэврэлтээс хамгаалах ростекс суурь будгаар будах /багсаар/	м2	62.4	2.5 / 2	.08 /	4.93 / .01			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 2874.276371 / 2580.850926 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-400-04	Шатны гишгүүр, эргэх талбайн хамт өнгөлсөн гантг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	142.59	3.8 / 2	8.62 / .28	1229.28 / 39.78			
08-270-13	Дотор шатны төмөр хайс хийж угсрах	у/м	62.9	3.5 / 2	1.66 / .11	104.63 / 6.73			
09-180-07	Дотор шатны төмөр хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.44	4.0 / 2	13.06 / .03	5.75 / .01			

Нийт Хүн/цаг: 1339.663375 / 46.52391 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-040-08	Түшиц хананы хөрстэй харьцаж байгаа хэсэгт плантер наах	м2	43.13	2.8 / 2	.72 / .03	31.1 / 1.29			
08-040-05	Түшиц хананы гадна талаас ус тусгаарлагчийг 1 үе хар цаас нааж хийх	м2	43.13	2.8 / 2	1.08 / .04	46.43 / 1.59			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-860-05	Түшиц хананы гадна болон дотор талаас XPS хавтангаар гадна талаас нь дулаалах б-50мм	м2	82.34	3.0 / 2	1.69 / .04	138.99 / 3.13			
08-040-05	Түшиц хананы гадна болон дотор талаас ус тусгаарлагчийг 1 үе хар цаас нааж хийх	м2	82.34	2.8 / 2	1.08 / .04	88.63 / 3.04			
08-040-10	Түшиц хананы гадна болон дотор талаас ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	82.34	2.9 / 2	.49 / .01	40.54 / .66			
15-010-04	Түшиц хананы дотор талд тортой шавардлага гараар сайн чанартай шавардах	м2	39.21	3.5 / 2	1.61 / .07	63 / 2.78			
15-140-10	Түшиц хананы дотор талд гоёлын эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	39.21	3.4 / 2	.77 / .01	30.17 / .2			
07-400-06	Түшиц хананы саравчны тулгуурын булан төмөр байрлуулж суулгах	ш	5	4.2 / 2	.93 / .28	4.65 / 1.4			
15-790-06	Түшиц хананы саравчны хуванцар хавтан өнгөлөх	м2	6.5	3.4 / 2	2.57 / .27	16.68 / 1.74			
10-670-05	Өрөөний номер, хаяг, таних тэмдэг тавих	иж бүр	40	5.0 / 2	.72 /	28.84 / .02			
15-400-04	Довжоонд хальтардаггүй барзгар гадаргуутай чулуун хавтан наах	м2	88.16	3.8 / 2	8.62 / .28	760.04 / 24.6			
08-270-13	Гадна шатны төмөр хайс хийж угсрах	үм	19.65	3.5 / 2	1.66 / .11	32.69 / 2.1			
09-180-07	Гадна шатны төмөр хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.19	4.0 / 2	13.06 / .03	2.48 / .00			
06-010-04	Хаяавч цутгах В20	м3	19.21	2.4 / 2	.76 / 1.49	14.64 / 28.55			
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	14.89	2.0 / 2	.04 /	.61 /			

Нийт Хүн/цаг: 1299.476821 / 71.092443 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАХИЛГААН ШАТНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
92-010-04	900кг даацтай лифт хурд 1 м/с	ком	1	3.6 / 2	55.97 / 2.04	55.97 / 2.04			

Нийт Хүн/цаг: 55.97 / 2.04

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ТОНОГЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
07-630-04	Сандал суурилуулах	ш	3	4.0 / 2	1.89 / .21	5.67 / .63			
07-630-04	Хогийн сав суурилуулах	ш	3	4.0 / 2	1.89 / .21	5.67 / .63			
07-630-04	Том нэгдсэн хогийн сав хогийн цэгт суурилуулах	ш	1	4.0 / 2	1.89 / .21	1.89 / .21			
37-240-04	Гадна талбайд галын сарайг тоноглолын хамт тавих	ком	1	3.5 / 2	27.86 / .32	27.86 / .32			
10-620-04	Бэлэн саравч байрлуулах	1ш	1	2.5 / 2	90.31 / 1.4	90.31 / 1.4			

Нийт Хүн/цаг: 131.4001 / 3.192

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 127776.008789728 /

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ А БЛОК

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Шигшсэн шороо	м3		11940.362		14328.4344	15	1		

СУУРИЙН АЖИЛ А БЛОК

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		71.7603			1	1		
1-0795	Тос	кг		279.3117			380	2		
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг		42.8228			380	1		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		4412.1408			380	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		120.3321			380	2		
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3		.2141			0	1		
1-0879	Электрод э-42	кг		74.9399			380	2		
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2		172.3618			20	2		
1-4180	Бетон зуурмаг в30	м3		1086.6285			0	1		
1-4179	Бетон зуурмаг в15	м3		194.4365			0	1		
1-0733	Арматур	тн		71.2968			380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		3.5648			380	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		2.0555			20	1		

СУУРИЙН ТЭГШИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ А БЛОК

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		64.071		64.071	1	1		
1-4182	Бетон зуурмаг в20	м3		311.202		746.8848	0	1		
	Нягтр.элсэн чигжээстэй хайрга	м3		427.14		512.568	15	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ А БЛОК

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		371.3483		371.3483	1	1		
1-0795	Тос	кг		6333.1689		7.9165	380	2		
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг		458.9472		.4589	380	1		
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2		2483.5091		17.3846	20	2		
1-3967	Хэв хашмалын бамбай /тусгай/	м2		596.16		11.9232	20	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		3667.175		4.2173	380	2		
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3		11.8629		26.0984	0	1		
1-0879	Электрод э-42	кг		2251.1091		2.6113	380	2		
1-0878	Электрод э-50	кг		367.4244		.4262	380	2		
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3		4.6314		3.0104	20	1		
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг		722.52		.8237	380	2		
1-4180	Бетон зуурмаг в30	м3		1600.0764		3840.1835	0	1		
1-0733	Арматур	тн		175.2022		175.2022	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		8.7601		8.7601	380	1		
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2		363.9859		13.8315	20	2		
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3		1.1016		.716	20	1		
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3		10.4978		6.8236	20	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		69.4993		41.6996	20	1		

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ А БЛОК

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		2870.7279		3.7032	380	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		305.3955		.3512	380	2		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		1353.6703		18.0877	380	3		
1-0879	Электрод э-42	кг		8900.1542		10.3242	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4564	Эрэг гайк	кг		198.6158		.2244	380	1		
1-0062	Анкерын боолт	кг		6515.8		7.3629	380	2		
1-3943	Ацетилен	м3		415.7211		.3326	380	1		
1-0733	Арматур	тн		.7233		.7233	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		.0362		.0362	380	1		
1-3825	Ган хийц	кг		753694.12		753.6941	380	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		3.108		1.8648	20	1		

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ -3.27 ТҮВШНИЙ ГАН ХУЧИЛТ А БЛОК

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		24.4964		.0316	380	2		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		11.5511		.1543	380	3		
1-0879	Электрод э-42	кг		5.789		.0067	380	2		
1-4564	Эрэг гайк	кг		6.142		.0069	380	1		
1-3943	Ацетилен	м3		3.5474		.0028	380	1		
1-3825	Ган хийц	кг		6515		6.515	380	1		
	Металл лист	м2		216		26.2656	380	2		

-3.27 ДАХЬ ХУЧИЛТЫН НЭМЭЛТ МЕТАЛЛ ХИЙЦ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		6.3063		.0081	380	2		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		2.9737		.0397	380	3		
1-4564	Эрэг гайк	кг		1.6772		.0019	380	1		
1-3943	Ацетилен	м3		.9132		.0007	380	1		
1-3825	Ган хийц	кг		1677.2		1.6772	380	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ/ДОТОР БАРИЛГА/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		113.8896		.1469	380	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		11.1827		.0129	380	2		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		53.7038		.7176	380	3		
1-0879	Электрод э-42	кг		301.328		.3495	380	2		
1-4564	Эрэг гайк	кг		10.6665		.0121	380	1		
1-0062	Анкерын боолт	кг		238.59		.2696	380	2		
1-3943	Ацетилен	м3		16.4928		.0132	380	1		
1-0733	Арматур	тн		.0265		.0265	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		.0013		.0013	380	1		
1-3825	Ган хийц	кг		29858.79		29.8588	380	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		.1138		.0683	20	1		

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ Б БЛОК

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Шигшсэн шороо	м3		4723.39		5668.068	15	1		

СУУРИЙН АЖИЛ Б БЛОК

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		8.4659		8.4659	1	1		
1-0795	Тос	кг		42.6609		.0533	380	2		
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг		6.6516		.0067	380	1		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		1548		1.7492	380	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		15.5353		.0179	380	2		
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3		.0253		.0556	0	1		
1-0879	Электрод э-42	кг		8.841		.0103	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0060	Эрэг боолт	кг		.1116		.0001	380	2		
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2		26.3235		.895	20	2		
1-4182	Бетон зуурмаг в20	м3		131.9703		316.7287	0	1		
1-4179	Бетон зуурмаг в10	м3		23.0112		55.2269	0	1		
1-0733	Арматур	тн		8.6241		8.6241	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		.4312		.4312	380	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		.3105		.1863	20	1		

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ Б БЛОК

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2		.36		.0002	380	2		
1-4271	Ус	м3		157.3737		157.3737	1	1		
1-0795	Тос	кг		2815.1539		3.5189	380	2		
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг		150.3552		.1504	380	1		
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг		34.968		.035	380	1		
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2		1396.405		9.7748	20	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		1391.8997		1.6007	380	2		
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3		5.3956		11.8703	0	1		
1-0879	Электрод э-42	кг		1297.0028		1.5045	380	2		
1-0878	Электрод э-50	кг		151.0348		.1752	380	2		
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3		6.3228		4.1098	20	1		
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3		1.91		1.2415	20	1		
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг		852.0339		.9713	380	2		
1-4182	Бетон зуурмаг в20	м3		827.6726		1986.4141	0	1		
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3		2.436		5.8464	0	1		
1-0733	Арматур	тн		101.8452		101.8452	380	1		
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн		4.109		4.109	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		5.2977		5.2977	380	1		
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2		118.4149		4.4998	20	2		
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3		1.2991		.8444	20	1		
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3		4.3153		2.8049	20	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		29.492		17.6952	20	1		
	Металл лист	м2		1.26		.1532	380	2		

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ Б БЛОК

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		26.9494		.0348	380	2		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		12.7238		.17	380	3		
1-0879	Электрод э-42	кг		111.3777		.1292	380	2		
1-4564	Эрэг гайк	кг		7.1764		.0081	380	1		
1-3943	Ацетилен	м3		3.9075		.0031	380	1		
1-3825	Ган хийц	кг		7176.4		7.1764	380	1		

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		11.7567		11.7567	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		43.3505		65.0257	20	1		
1-4029	Цемент м-300	тн		6.1691		6.2925	380	1		
1-4029	Цемент м-400	тн		2.3671		2.4145	380	1		
1-4132	Евро хийт блок 250х600х300мм	м3		145.1425		3.048	380	2		
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш		19.3142		76.774	20	1		

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг		30.7859		.0308	380	1		
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг		61.5718		.0616	380	3		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3		3.1678		3.1678	1	1		
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м		229.9997		1.334	380	1		
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш		649.9999		.0065	380	1		
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м		649.9999		3.77	380	1		
1-4542	Уулын элс	м3		12.4524		18.6786	20	1		
1-5071	Тавлагч хадаас	ш		15393		17.3941	380	2		
1-0358	Хар тосон шаваас	кг		2077.866		2.348	380	2		
1-0678	Хар цаас чулуугүй	м2		444.54		1.4136	380	2		
1-0678	Хар цаас чулуутай	м2		222.27		.7068	380	2		
1-5073	Хашлага төмөр	кг		3.5053		.004	380	1		
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг		4.8182		.0055	380	2		
1-4330	Хайрга 5-10 мм	м3		4.2064		7.1509	20	1		
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг		114.72		.1147	380	1		
1-4029	Цемент м-300	тн		3.3272		3.3938	380	1		
1-0879	Электрод	кг		38.4824		.0446	380	2		
1-4182	Бетон зуурмаг в20	м3		15.4872		37.1693	0	1		
1-0689	Ган тор	кг		497.12		.5617	380	2		
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан 150мм	м2		1943.3612		24.6807	380	1		
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м		269.9998		1.62	380	1		
1-0129	Дюбель	ш		7696		43.4824	380	2		
1-0129	Дюбель	кг		.3059		.0003	380	2		
3-8061	Парфон хий	кг		114.72		.1445	380	1		
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м		229.9997		5.2095	380	1		
1-4282	Хрс хавтан /20-22 кг/м3 нягтай/	м3		60.228		1.8068	380	2		

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг		75.1952		.0752	380	1		
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг		164.4895		.1645	380	3		
1-5072	Силикон	кг		1.26		.0013	380	1		
1-4271	Ус	м3		19.525		19.525	1	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш		9399.9997		.094	380	1		
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м		1550		8.99	380	1		
1-4542	Уулын элс	м3		16.5825		24.8738	20	1		
1-5102	Тэлэгч олс	м		189		.0132	380	1		
1-0128	Тэлэгчтэй шүрүп	кг		375.976		.4249	380	2		
1-5071	Тавлагч хадаас	ш		14100		15.933	380	2		
1-0051	Хар тос	кг		1.9603		.0021	380	2		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		831.144		.9392	380	2		
1-0673	Хар цаас	м2		277.2		.5877	380	2		
1-0094	Хадаас	кг		8.8638		.0102	380	2		
1-0716	Хөнгөн цагаан металл хавтан /бэхэлгээ төмөр хамт/	м2		1130.1294		14.1266	380	1		
1-5127	Хөөсөцөр хавтан б-150мм	м3		37.8		.945	380	1		
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2		6.552		.0285	380	2		
1-5050	Чулуун хөвөн хавтан 150мм	м3		166.1955		5.8168	380	1		
1-4029	Цемент м-300	тн		3.1434		3.2063	380	1		
1-4029	Цемент м-400	тн		.2113		.2155	380	1		
1-0862	Шүрүп 30мм	кг		8.064		.0091	380	2		
1-5080	Булан төмөр	м		75.6		.2495	380	1		
1-5100	Булангийн хамгаалалт төмөр /заслалын/	м		287.28		.0575	380	1		
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш		2215.6875		.2216	380	1		
1-4212	Арчих материал	кг		.1405		.0001	380	1		
1-0211	Гоёлын эмульсэн будаг	кг		95.256		.1229	380	2		
1-5003	Гадна ханын сендвич хавтан	м2		4746.697		7.4523	380	1		
1-5006	Гадна булан	м		715		3.2246	380	1		
1-4434	Гантиган хавтан	м2		59.874		4.6702	380	1		
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш		12.852		51.0867	20	1		
1-5007	Дотор булан	м		794.2493		3.5821	380	1		
1-5015	Зам төмөр /сендвич хавтангийн/	м		1085.6307		5.819	380	1		
1-5101	Заслалын тор	м2		252		.0277	380	1		
1-5122	Плсатмассан хадаас	ш		1006		.0503	380	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		13.0089		.015	380	2		
1-0754	Цоож	ш		50		.0621	380	2		
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг		122.4725		.1482	380	3		
1-3825	Вакум цонх 3 давхар шилтэй	м2		8.1396		.2442	380	1		
1-3825	Вакум цонх 2 давхар шилтэй	м2		231.795		6.9539	380	1		
1-0778	Дотор шилэн хана хаалга	м2		46.767		1.1692	380	1		
1-4231	Наличник	м		85.4634		.006	20	1		
1-4325	Металл хаалга /галд тэсвэртэй гадна /	м2		127.77		5.0137	20	2		
1-4325	Металл хаалга /гадна /	м2		65.86		2.5843	20	2		
1-4325	Модон хаалга /дотор/	м2		15.18		.5957	20	2		

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60x60 хэмжээтэй металл хавтан	м2		65.625		.3459	380	2		
1-4271	Ус	м3		57.5785		57.5785	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		177.4708		266.2061	20	1		
2-1989	Труба ф25мм	м		480		1.032	380	3		
2-1989	Труба ф20мм	м		1439.16		3.0942	380	3		
2-1989	Труба ф40мм	м		479.72		1.9908	380	3		
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		24.08		.0311	380	2		
1-0135	Хар замаск	кг		15534.5		15.8452	380	2		
1-0094	Хадаас	кг		7.2727		.0084	380	2		
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг		2.855		.0033	380	2		
1-4288	Ханын хавтанцар /плита/	м2		628.3008		18.3838	380	1		
	Хөнгөн цагаан булан төмөр	ш		33		.001	380	2		
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2		204.4772		.8887	380	2		
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2		212.1006		.3613	380	2		
1-4029	Цемент м-300	тн		36.3729		37.1003	380	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0161	Шруп	кг		12.973		.0147	380	2		
1-0410	Шингэлэгч	кг		7.1896		.0091	380	2		
1-0856	Шаваас	кг		2094.9266		2.5349	380	2		
1-0182	Эпоксид цавуу	кг		127.5543		.1543	380	2		
1-0212	Эмульсэн будаг	кг		2235.7522		2.8841	380	2		
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3		.0144		.0094	20	1		
	Бууны хадаас	ш		129.9999		.0147	380	2		
1-4182	Бетон зуурмаг в20	м3		14.6778		35.2267	0	1		
1-4212	Арчих материал	кг		3.1069		.0032	380	1		
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг		385.806		.3974	380	1		
1-0135	Замаск	кг		11444.4		14.4199	380	2		
1-4573	Металл рейкэн тааз	м2		72.072		.4843	380	1		
1-0134	Плитаны цавуу	кг		215.2512		.2712	380	2		
	30x30 хэмжээтэй металл хавтан	м2		70.245		.3702	380	2		

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-5002	Суурь түрхлэг	кг		5232.5		6.593	380	2		
2-5001	Резинэн будаг /өнгөн үе/	кг		2590.2		3.3414	380	2		
2-5001	Резинэн будаг /ероху/	кг		71.898		.0927	380	2		
2-5001	Резинэн будаг /дунд үе/	кг		12951		16.7068	380	2		
1-4271	Ус	м3		388.5211		388.5211	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		542.5342		813.8013	20	1		
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг		43.62		.0493	380	2		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		334.399		.3779	380	2		
1-0358	Хар тосон шаваас	кг		87.6356		.099	380	2		
1-0292	Хатуу хуйлмал хулдаас	м2		148.308		1.1479	380	2		
1-0094	Хадаас	кг		7.2727		.0084	380	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		1.8611		.0021	380	2		
1-5233	Хөндий шал /хөл, холбогч төмөр/ комоороо	м2		152.67		.916	380	1		
1-0094	Цаасны хадаас	кг		2.908		.0033	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2		4.774		.0081	380	2		
1-4029	Цемент м-300	тн		106.9589		109.0981	380	1		
1-4029	Цемент м-400	тн		5.1575		5.2607	380	1		
1-0161	Шруп	кг		12.973		.0147	380	2		
1-4300	Шалны хавтанцар /плита/	м2		308.152		8.7053	380	1		
1-0410	Будаг шингэлэгч	кг		4.8895		.0062	380	2		
1-4182	Бетон зуурмаг в20	м3		201.7968		484.3123	0	1		
1-4212	Арчих материал	кг		10.9049		.0112	380	1		
1-1136	Геозулхай	м2		4431.616		5.3623	380	2		
1-5104	Зэврэлтээс хамгаалах будаг	кг		10.8576		.014	380	2		
1-4573	Металл тавцан	м2		72.072		.4843	380	1		
1-0680	Мембран	м2		2215.808		5.4021	380	2		
1-5135	Паретны зөөлөвч	м2		55.284		.0829	380	1		
1-5230	Паркет	м2		56.097		.561	380	1		
1-5231	Плентүс	м		71.6214		.0501	380	1		
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг		8.701		.0112	380	2		
1-4277	Үртэс	м3		3.5556		.7111	380	3		

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		1.3004		1.3004	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		6.1456		9.2184	20	1		
2-1989	Труба ф25мм	м		60.3		.1296	380	3		
2-1989	Труба ф20мм	м		188.7		.4057	380	3		
2-1989	Труба ф40мм	м		62.9		.261	380	3		
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		3.08		.004	380	2		
1-4029	Цемент м-300	тн		.095		.0969	380	1		
1-4029	Цемент м-400	тн		.8669		.8843	380	1		
1-0410	Шингэлэгч	кг		.9196		.0012	380	2		
1-4212	Арчих материал	кг		7.1295		.0073	380	1		
1-4474	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан	м2		144.0159		11.2332	380	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Силикон	кг		.4117		.0004	380	1		
1-4271	Ус	м3		5.0536		5.0536	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		3.3421		5.0132	20	1		
2-1989	Труба ф25мм	м		20.7		.0445	380	3		
2-1989	Труба ф20мм	м		46.95		.1009	380	3		
2-1989	Труба ф40мм	м		19.65		.0815	380	3		
1-5102	Тэлэгч олс	м		61.755		.0043	380	1		
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		1.33		.0017	380	2		
1-0716	Хуванцар хавтан	м2		6.63		.0829	380	1		
1-0051	Хар тос	кг		197.616		.2075	380	2		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		276.034		.3119	380	2		
1-0673	Хар цаас	м2		138.017		.2926	380	2		
1-5202	Хаяг	ш		40		.002	380	1		
1-0094	Хадаас	кг		.052		.0001	380	2		
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2		1.0195		.0044	380	2		
1-4029	Цемент м-300	тн		.2742		.2797	380	1		
1-4029	Цемент м-400	тн		.536		.5467	380	1		
1-0863	Шуруп	кг		.48		.0005	380	2		
1-0410	Шингэлэгч	кг		.3971		.0005	380	2		
1-0862	Шүрүп 30мм	кг		2.6349		.003	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		.5		.0006	380	2		
1-5080	Булан төмөр	м		24.702		.0815	380	1		
1-5100	Булангийн хамгаалалт төмөр /заслалын/	м		93.8676		.0188	380	1		
1-3825	Бэхэлгээний ган төмөр элементүүд	кг		261		.2949	380	1		
1-4182	Бетон зуурмаг в20	м3		19.5942		47.0261	0	1		
1-4212	Арчих материал	кг		.0863		.0001	380	1		
1-0211	Гоёлын эмульсэн будаг	кг		14.8214		.0191	380	2		
1-4474	Гантиг чулуун хавтан	м2		89.9232		5.2155	380	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5101	Заслалын тор	м2		82.34		.0091	380	1		
1-5203	Номер	ш		40		.002	380	1		
1-5122	Плсатмассан хадаас	ш		328.6464		.0164	380	1		
1-0673	Плантер	м2		43.9926		.0933	380	2		
1-5127	Хрс хавтан б-50мм	м3		12.351		.3088	380	1		

ЦАХИЛГААН ШАТНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Лифт 900кг 1м/с	ш		1		.3	380	3		

ТОНОГЛОЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4237	Сандал 1600*790*610мм	ш		3		.075	20	1		
1-2660	Хогийн сав 700x800x900	ш		3		.0435	380	1		
1-2660	Хогийн сав /том нэгдсэн/	ш		1		.0145	380	1		
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг		2.8		.0032	380	2		
1-1823	Бэлэн саравч	ш		1		1.43	380	1		
1-4571	Галын сарай	КОМ		1		.8	380	1		

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	84.14		
	Тавлагч	2894.64		
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	188.76		
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	6.91		
3122	Хийн гагнуурын аппарат	305.05		
9008	Цахилгаан сойз	12.98		
3027	Цахилгаан өрөм	3073.23		
	Шурулдэгч машин	112.59		
10010	Эксковатор 6.3м3	66.41		
1006	Эксковатор 0.15м3	3.57		
9024	Буун цацагч	246.69		
1017	Бульдозер	179.61		
7021	Бетон зуурмагийн насос	920.88		
2028	Автокран 5тн	1735.69		
13200	Автомашин	341.53		
3027	Гагнуурын аппарат	1420.75		
9022	Гадаргуугийн доргиур	736.87		
9023	Гүний доргиур	1168.53		
9021	Доргиур	313.07		
6007	Нүх өрөмддөг суурь машин	54.21		
	Өргөгч машин	1377.01		
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	1157.3		
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	970.1		
9016	Өнгөлгөөний цахилгаан машин	1878.55		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН Б БЛОКЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60	3.6 / 2	.52 / .01	30.93 / .71			
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	44	3.6 / 2	.52 / .01	22.68 / .52			
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	32	3.6 / 2	.53 / .02	17.09 / .68			
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80	3.6 / 2	.53 / .02	42.74 / 1.71			
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20	3.7 / 2	.58 / .03	11.67 / .62			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф20мм	м2	3.77	3.8 / 2	.51 / .01	1.92 / .04			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф25мм	м2	3.45	3.8 / 2	.51 / .01	1.76 / .03			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф32мм	м2	3.22	3.8 / 2	.51 / .01	1.64 / .03			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф40мм	м2	10.05	3.8 / 2	.51 / .01	5.12 / .1			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф50мм	м2	3.14	3.8 / 2	.51 / .01	1.6 / .03			
24-110-07	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	23.63	2.7 / 2	.44 /	10.37 / .01			
24-100-10	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	23.63	3.0 / 2	.33 / .02	7.72 / .39			
18-240-04	Халаатын системд рех-аI хоолойг эргээсээр бэлдэж угсрах д-16х2мм	м	432	3.5 / 2	1.11 / .00	477.84 / .52			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф16мм	м2	21.7	3.8 / 2	.51 / .01	11.05 / .21			
18-170-10	Халаах хэрэгсэл 22-1200-500h	ш	6	4.0 / 2	2.03 / 1.07	12.2 / 6.44			
18-170-10	Халаах хэрэгсэл 22-1000-500h	ш	9	4.0 / 2	2.03 / 1.07	18.31 / 9.67			
18-170-10	Халаах хэрэгсэл 22-1800-500h	ш	2	4.0 / 2	2.03 / 1.07	4.07 / 2.15			
18-170-10	Халаах хэрэгсэл 22-1400-500h	ш	2	4.0 / 2	2.03 / 1.07	4.07 / 2.15			
18-170-10	Халаах хэрэгсэл 22-500-500h	ш	7	4.0 / 2	2.03 / 1.07	14.24 / 7.52			
18-170-10	Халаах хэрэгсэл 22-1600-500h	ш	2	4.0 / 2	2.03 / 1.07	4.07 / 2.15			
18-170-11	Халаах хэрэгсэл 22-1000-600h	ш	8	3.9 / 2	2.19 / 1.16	17.51 / 9.31			
18-170-11	Халаах хэрэгсэл 22-800-600h	ш	2	3.9 / 2	2.19 / 1.16	4.38 / 2.33			
18-170-12	Халаах хэрэгсэл 33-1600-500h	ш	2	3.9 / 2	2.28 / 1.15	4.56 / 2.3			
18-170-12	Халаах хэрэгсэл 33-1200-500h	ш	2	3.9 / 2	2.28 / 1.15	4.56 / 2.3			
18-170-12	Халаах хэрэгсэл 33-1400-500h	ш	1	3.9 / 2	2.28 / 1.15	2.28 / 1.15			
18-210-04	Н вентил байрлуулах	ш	26	4.6 / 2	.79 / .00	20.54 / .12			
18-210-04	Ус Юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	8	4.6 / 2	.79 / .00	6.32 / .04			
18-210-04	Таслах хаалт Ф20байрлуулах	ш	33	4.6 / 2	.79 / .00	26.07 / .16			
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт Ф40мм	ш	6	3.6 / 2	1.56 / .04	9.36 / .25			
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт Ф25мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-210-09	Балансын хаалт Ф40мм	ш	2	3.5 / 2	2.64 /	5.28 /			
18-210-08	Балансын хаалт Ф25мм	ш	2	3.5 / 2	2.01 /	4.02 /			
18-170-04	Хувиарлах коллектор угсрах 2/ Ф32мм 5 гаргалгаатай	ш	4	4.2 / 2	1.94 / 1.01	7.77 / 4.04			
18-170-04	Хувиарлах коллектор угсрах 2/ Ф32мм 6 гаргалгаатай	ш	1	4.2 / 2	1.94 / 1.01	1.94 / 1.01			
19-270-04	Агаарын дулааны хөшиг 7кВт	ш	1	3.4 / 2	7.46 / .78	7.46 / .78			

Нийт Хүн/цаг: 826.084372 / 59.503711 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ А БЛОКЫН -6.00 ТҮВШИН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	172	3.6 / 2	.52 / .01	88.67 / 2.03			
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	155	3.6 / 2	.53 / .02	82.8 / 3.32			
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	175	3.6 / 2	.53 / .02	93.48 / 3.74			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф25мм	м2	13.5	3.8 / 2	.51 / .01	6.87 / .13			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф32мм	м2	15.57	3.8 / 2	.51 / .01	7.93 / .15			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф40мм	м2	21.98	3.8 / 2	.51 / .01	11.19 / .21			
24-110-07	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	51.05	2.7 / 2	.44 /	22.4 / .02			
24-100-10	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	51.05	3.0 / 2	.33 / .02	16.67 / .85			
18-092-04	Тохируулах хаалт угсрах ф25мм	ш	17	3.7 / 2	1.76 / .00	29.99 / .05			
18-210-04	Таслах хаалт Ф25 байрлуулах	ш	17	4.6 / 2	.79 / .00	13.43 / .08			
18-140-07	Хий авагч тавих Ф20	ш	15	3.7 / 2	.18 / .01	2.66 / .07			
18-210-04	Ус Юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	4	4.6 / 2	.79 / .00	3.16 / .02			
18-160-05	100мм голчтой регистр ган регистр угсрах 4м ,5 эгнээ Q=4.7кВт	м	321	3.5 / 2	4.63 / .56	1487.51 / 179.21			
18-170-10	Халаах хэрэгсэл 22-1500-500h	ш	2	4.0 / 2	2.03 / 1.07	4.07 / 2.15			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 1870.82812 / 192.038235 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ А БЛОКЫН 0.00 ТҮВШИН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	210	3.6 / 2	.53 / .02	112.18 / 4.49			
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	194	3.7 / 2	.58 / .03	113.22 / 5.99			
16-071-06	D=65мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	38	3.7 / 2	.58 / .03	22.18 / 1.17			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф40мм	м2	26.38	3.8 / 2	.51 / .01	13.43 / .26			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф50мм	м2	30.46	3.8 / 2	.51 / .01	15.5 / .3			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф65мм	м2	7.76	3.8 / 2	.51 / .01	3.95 / .08			
24-110-07	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	64.6	2.7 / 2	.44 /	28.35 / .02			
24-100-10	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	64.6	3.0 / 2	.33 / .02	21.1 / 1.08			
18-210-09	Автомат тохируулах хаалт угсрах Ф40мм	ш	8	3.5 / 2	2.64 /	21.11 /			
18-210-06	Таслах хаалт Ф40мм	ш	16	4.7 / 2	.94 / .01	14.96 / .13			
18-140-07	Хий авагч тавих Ф15	ш	8	3.7 / 2	.18 / .01	1.42 / .04			
19-270-05	Агаар халаагч Q=26.5кВт, L=2400м3/ц	ш	8	3.4 / 2	8.72 / .94	69.79 / 7.52			
16-071-05	D=40мм голчтой уян хоолой угсрах	м	14	3.6 / 2	.53 / .02	7.48 / .3			

Нийт Хүн/цаг: 444.66144 / 21.37362 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

9,092,565

Ажиллах хүчний зардал:

ХААЛТ ДУЛААНЫ УЗЕЛЬ ДЭХ КОЛЛЕКТОР АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-080-09	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	2.6	3.4 / 2	1.56 / .12	4.05 / .32			
16-080-10	Ган яндан хоолойн голч d=200мм угсрах	м	2.6	3.4 / 2	1.86 / .22	4.83 / .56			
24-110-07	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	2.85	2.7 / 2	.44 /	1.25 /			
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт Ф40мм	ш	4	3.6 / 2	1.56 / .04	6.24 / .16			
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт Ф50мм	ш	4	3.6 / 2	1.7 / .07	6.81 / .29			
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт Ф65мм	ш	4	3.6 / 2	2.66 / .11	10.65 / .43			
18-210-04	Ус Юүлэгч хаалт Ф25мм байрлуулах	ш	12	4.6 / 2	.79 / .00	9.48 / .06			
18-210-06	Ус Юүлэгч хаалт Ф40мм байрлуулах	ш	4	4.7 / 2	.94 / .01	3.74 / .03			
18-210-09	Балансын хаалт Ф40мм	ш	4	3.5 / 2	2.64 /	10.55 /			
18-210-10	Балансын хаалт Ф50мм	ш	4	3.5 / 2	3.32 /	13.28 /			
18-210-11	Балансын хаалт Ф65мм	ш	4	3.7 / 2	3.93 /	15.72 /			
18-140-05	Манометр	ш	12	4.0 / 2	.45 / .02	5.44 / .23			
18-140-06	Термометр	ш	12	4.0 / 2	.45 / .01	5.44 / .08			

Нийт Хүн/цаг: 97.46808 / 2.162455

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

АГААР ХАЛААГЧИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖ О-2 СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-06	D=65мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	42	3.7 / 2	.58 / .03	24.51 / 1.3			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф65мм	м2	8.57	3.8 / 2	.51 / .01	4.36 / .08			
24-110-07	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	8.57	2.7 / 2	.44 /	3.76 / .00			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

24-100-10	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	8.57	3.0 / 2	.33 / .02	2.8 / .14		
18-060-04	Холих насосны узель угсрах G=4.85тн/ц	ш	1	3.5 / 2	18.4 / .59	18.4 / .59		
18-090-05	Хог шүүгч Ф65мм суурилуулах	ш	1	3.6 / 2	6.3 / .55	6.3 / .55		
16-110-08	Хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	3	3.6 / 2	2.66 / .11	7.98 / .32		
18-210-11	Даралт тохируулах хаалт Ф65мм	ш	1	3.7 / 2	3.93 /	3.93 /		
18-210-04	Ус Юүлэгч хаалт Ф25мм байрлуулах	ш	2	4.6 / 2	.79 / .00	1.58 / .01		

Нийт Хүн/цаг: 73.622008 / 3.000019

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

АГААР СЭЛГЭЛТ /А БЛОКИЙН ҮЙЛДВЭР/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-100-04	Агаар хүлээн авах гадна сараалж 800x400угсрах	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07			
19-100-04	Агаар зайлуулах гадна сараалж 800x400 угсрах	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07			
19-120-10	Автомат хавхлага 810x760	ш	1	3.5 / 2	3.54 / .27	3.54 / .27			
19-300-06	Агаар шүүх фильтр 810x710	ш	1	4.0 / 2	3.34 / .64	3.34 / .64			
19-280-04	Усан агаар халаагч	ш	1	3.3 / 2	6.94 / .73	6.94 / .73			
19-200-07	Зөөлөн холбоос 810x760	ш	2	3.0 / 2	2.68 / .15	5.36 / .3			
19-200-07	Зөөлөн холбоос 450x450	ш	1	3.0 / 2	2.68 / .15	2.68 / .15			
19-200-07	Зөөлөн холбоос 300x300	ш	1	3.0 / 2	2.68 / .15	2.68 / .15			
19-250-04	Агаар оруулах сэнс L=6600м3/ц , 1150Па ХР10	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25			
19-250-04	Агаар сорох сэнс L=6600м3/ц , 570Па	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25			
19-010-04	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой Ф400мм	м2	22.61	3.5 / 2	2.3 / .06	52.06 / 1.41			
19-010-05	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой Ф500мм	м2	62.8	3.5 / 2	1.91 / .07	119.7 / 4.46			
19-030-06	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 500x500	м2	14	3.6 / 2	1.88 / .09	26.31 / 1.32			
19-030-07	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 800x400	м2	38.4	3.6 / 2	2.14 / .09	82.21 / 3.34			
15-500-10	Салхивчийн тор 400x250 суулгах	ш	10	4.0 / 2	1.65 / .01	16.48 / .12			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-500-10	Салхивчийн тор 400x300 суулгах	ш	8	4.0 / 2	1.65 / .01	13.18 / .1		
19-150-05	500 мм голчтой дерлатор угсрах	ш	6	3.0 / 2	6.89 / .27	41.34 / 1.62		

Нийт Хүн/цаг: 390.148146 / 15.242664 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

АГААР СЭЛГЭЛТ /А БЛОКИЙН ДАВТАМЖ ХУВИРГУУРЫН ӨРӨӨ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-100-04	Агаар хүлээн авах гадна сараалж 1600x1400 угсрах	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14			
19-120-10	Автомат хавхлага 1600x1400	ш	2	3.5 / 2	3.54 / .27	7.07 / .55			
19-300-06	Агаар шүүх фильтр	ш	2	4.0 / 2	3.34 / .64	6.67 / 1.27			
19-280-04	Усан хөргүүрийн секц	ш	2	3.3 / 2	6.94 / .73	13.87 / 1.46			
19-520-12	Холих камер угсрах	ш	2	4.5 / 2	12.88 / .1	25.75 / .19			
19-520-12	Конденсаци цуглуулах төхөөрөмж угсрах	ш	2	4.5 / 2	12.88 / .1	25.75 / .19			
19-200-07	Зөөлөн холбоос Ф1390	ш	4	3.0 / 2	2.68 / .15	10.71 / .6			
19-250-04	Агаар оруулах сэнс L=86750м3/ц , 1900Па	ш	2	4.0 / 2	4.63 / .25	9.27 / .49			
19-250-04	Агаар сорох сэнс L=86750м3/ц , 1900Па	ш	2	4.0 / 2	4.63 / .25	9.27 / .49			
19-120-07	Хавхлага 1300x1200	ш	2	3.5 / 2	9.72 / .27	19.45 / .55			
19-120-07	Агаар зардал тохируулах хавхлага 1300x1800	ш	6	3.5 / 2	9.72 / .27	58.34 / 1.64			
19-040-08	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 1300x800	м2	588	3.7 / 2	2.21 / .09	1297.6 / 51.16			
19-040-09	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 1600x800	м2	364.8	3.7 / 2	2.47 / .1	901.6 / 36.12			
19-040-09	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 1600x1400	м2	240	3.7 / 2	2.47 / .1	593.16 / 23.76			
19-040-09	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 1300x1200	м2	80	3.7 / 2	2.47 / .1	197.72 / 7.92			
19-040-09	Агаар цуглуулах хайрцаг 2000x3200x1000	м2	12.8	3.7 / 2	2.47 / .1	31.64 / 1.27			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-500-10	Салхивчийн тор 1300x1000 суулгах	ш	4	4.0 / 2	1.65 / .01	6.59 / .05			
15-500-10	Салхивчийн тор 1300x800 суулгах	ш	8	4.0 / 2	1.65 / .01	13.18 / .1			

Нийт Хүн/цаг: 3232.7186 / 127.9492

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

АГААР СЭЛГЭЛТ /Б БЛОК/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-100-04	Агаар хүлээн авах гадна сараалж 50x300 угсрах	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07			
19-120-10	Автомат хавхлага 500x300	ш	1	3.5 / 2	3.54 / .27	3.54 / .27			
19-300-06	Агаар шүүх фильтр 500x300	ш	1	4.0 / 2	3.34 / .64	3.34 / .64			
19-280-04	Цахилгаан агаар халаагч N=7.5кВт	ш	1	3.3 / 2	6.94 / .73	6.94 / .73			
19-200-07	Зөөлөн холбоос 500x300	ш	2	3.0 / 2	2.68 / .15	5.36 / .3			
19-200-07	Зөөлөн холбоос 500x250	ш	2	3.0 / 2	2.68 / .15	5.36 / .3			
19-200-07	Зөөлөн холбоос 200x200	ш	2	3.0 / 2	2.68 / .15	5.36 / .3			
19-250-04	Агаар оруулах сэнс L=675м3/ц , 250Па	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25			
19-250-04	Агаар сорох сэнс L=400м3/ц , 350Па	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25			
19-250-04	Тэнхлэгийн сэнс L=100м3/ц , 50Па	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25			
19-030-04	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 100x100	м2	60	3.5 / 2	2.19 / .08	131.36 / 4.86			
19-030-04	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 100x150	м2	12	3.5 / 2	2.19 / .08	26.27 / .97			
19-030-04	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 150x150	м2	21.6	3.5 / 2	2.19 / .08	47.29 / 1.75			
19-030-04	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 200x200	м2	22.4	3.5 / 2	2.19 / .08	49.04 / 1.81			
19-030-04	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 250x200	м2	23.4	3.5 / 2	2.19 / .08	51.23 / 1.9			
19-030-04	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 250x250	м2	10	3.5 / 2	2.19 / .08	21.89 / .81			
24-160-04	Хоолойн дулаалга хийх	м2	25	3.5 / 2	3.42 / .02	85.47 / .43			
15-500-10	Сэнстэй сараалж 200x200 0.024кВт	ш	5	4.0 / 2	1.65 / .01	8.24 / .06			
15-500-10	Салхивчийн тор P150x150 суулгах	ш	9	4.0 / 2	1.65 / .01	14.83 / .11			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-500-10	Салхивчийн тор P200x200суулгах	ш	2	4.0 / 2	1.65 / .01	3.3 / .02		
15-500-10	Тохируулгатай салхивчийн тор P300x300суулгах	ш	12	4.0 / 2	1.65 / .01	19.78 / .15		
19-110-04	Галын хавхлаг 250x200	ш	2	2.7 / 2	19.1 / .2	38.2 / .4		

Нийт Хүн/цаг: 543.21812 / 16.6226

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 7478.748886 / 437.892504

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАЛААЛТЫН Б БЛОКЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0427	Радиаторын хий авагч	ш		43		.3763	380	2		
2-0100	Ус юүлэгч хаалт ф 25мм	ш		8		.0322	380	2		
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш		43		.0138	380	2		
2-0100	Таслах хаалт ф20	ш		33		.133	380	2		
2-1540	Хувиарлах коллектор угсрах 2/ ф32мм 5 гаргалгаатай	ш		4		.7056	380	2		
2-1540	Хувиарлах коллектор угсрах 2/ ф32мм 6 гаргалгаатай	ш		1		.1764	380	2		
2-4049	Хоолой тогтооч	ш		432		.0000	380	1		
2-1353	Халаах хэрэгсэл 33-1400-500h	ш		1		.0752	380	2		
2-1353	Халаах хэрэгсэл 33-1600-500h	ш		2		.17	380	2		
2-1353	Халаах хэрэгсэл 33-1200-500h	ш		2		.1286	380	2		
2-1353	Халаах хэрэгсэл 22-800-600h	ш		2		.0632	380	2		
2-1353	Халаах хэрэгсэл 22-1200-500h	ш		6		.2681	380	2		
2-1353	Халаах хэрэгсэл 22-1000-600h	ш		8		.3226	380	2		
2-1353	Халаах хэрэгсэл 22-1000-500h	ш		9		.3335	380	2		
2-1353	Халаах хэрэгсэл 22-1800-500h	ш		2		.133	380	2		
2-1353	Халаах хэрэгсэл22-500-500h	ш		7		.1297	380	2		
2-1353	Халаах хэрэгсэл22-1400-500h	ш		2		.1046	380	2		
2-1353	Халаах хэрэгсэл22-1600-500h	ш		2		.1199	380	2		
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш		258		.0035	380	2		
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш		43		.0121	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		.1		.0001	380	2		
1-4559	Эрэг боолт м 14x60мм, м 16x50	кг		10		.0113	380	1		
2-0100	Балансын хаалт ф25мм	ш		2		.0011	380	2		
2-0100	Балансын хаалт ф40мм	ш		2		.0034	380	2		
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг		.5		.0006	380	2		
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 25мм	ш		2		.0081	380	2		
2-0102	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш		6		.0145	380	2		
2-0001	Агаарын дулааны хөшиг 7квт	ш		1		.0712	380	2		
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м		60		.144	380	3		
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м		44		.1056	380	3		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м		80		.272	380	3		
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м		32		.1088	380	3		
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м		20		1.02	380	3		
	Дулаалга ф16мм	м		432		.1592	380	2		
	Дулаалга ф32мм	м		32		.0118	380	2		
	Дулаалга ф25мм	м		44		.0162	380	2		
	Дулаалга ф20мм	м		60		.0221	380	2		
	Дулаалга ф50мм	м		20		.0074	380	2		
	Дулаалга ф40мм	м		80		.0295	380	2		
1-0277	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	кг		2.363		.003	380	2		
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш		30		.0005	380	2		
2-2892	Жийргэвч, ф 10,15	ш		2		.0000	380	2		
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш		52		.0004	380	2		
2-2908	Кронштейн	кг		50		.0565	380	2		
2-1540	Коллекторын хайрцаг	ш		5		.882	380	2		
2-0100	Н вентиль ф20	ш		26		.1048	380	2		
2-3038	Н вентилийн холбогч d20	ш		52		.0736	380	2		
3-4877	Отвод d 50	ш		6		.006	380	2		
3-4877	Отвод d 40	ш		10		.01	380	2		
3-4877	Отвод d 25	ш		2		.002	380	2		
3-4877	Отвод d 20	ш		12		.012	380	2		
1-0675	Өнгийн тууз	м2		27.1745		.0864	380	2		
2-4050	Рex-al хоолой д-16х2 мм	м		432		.0648	380	1		

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ А БЛОКЫН -6.00 ТҮВШИН

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0427	Радиаторын хий авагч	ш		2		.0175	380	2		
2-0100	Ус юүлэгч хаалт ф 25мм	ш		4		.0161	380	2		
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш		2		.0006	380	2		
2-0100	Таслах хаалт ф25	ш		17		.0685	380	2		
2-4020	Тохируулах хаалт ф25мм	ш		17		.017	380	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0427	Хий авагч ф20	ш		15		.1313	380	2		
2-1353	Халаах хэрэгсэл22-1500-500h	ш		2		.0894	380	2		
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш		12		.0002	380	2		
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш		2		.0006	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		77.9551		.0904	380	2		
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м		172		.4128	380	3		
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м		175		.595	380	3		
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м		155		.527	380	3		
2-1476	Ган яндан ф-108	м		321		3.3063	380	3		
	Дулаалга ф32мм	м		155		.0571	380	2		
	Дулаалга ф25мм	м		172		.0634	380	2		
	Дулаалга ф40мм	м		175		.0645	380	2		
1-0277	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	кг		5.105		.0064	380	2		
2-2908	Кронштейн	кг		5.136		.0058	380	2		
3-4877	Отвод ф32мм	ш		48		.048	380	2		
3-4877	Отвод ф25мм	ш		56		.056	380	2		
3-4877	Отвод d 40	ш		32		.032	380	2		
1-0675	Өнгийн тууз	м2		58.7075		.1867	380	2		

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ А БЛОКЫН 0.00 ТҮВШИН

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1454	Уян хоолой ф40мм	м		14		.0476	380	3		
1-0717	Туузан төмөр	кг		12.64		.0126	380	1		
2-3140	Таслах хаалт ф40мм	ш		16		.0116	380	2		
2-0427	Хий авагч ф15	ш		8		.07	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		1.36		.0016	380	2		
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг		4.64		.0053	380	2		
2-0002	Агаар халаагч q=26.5квт, I=2400м3/ц	ш		8		2.3783	380	2		
2-0100	Автомат тохируулах хаалт угсрах ф40мм	ш		8		.0136	380	2		
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м		210		.714	380	3		
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м		194		9.894	380	3		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1455	Ган яндан ф 65 мм	м		38		1.938	380	3		
	Дулаалга ф50мм	м		194		.0715	380	2		
	Дулаалга ф40мм	м		210		.0774	380	2		
	Дулаалга ф65мм	м		38		.014	380	2		
1-0277	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	кг		6.46		.0081	380	2		
2-2892	Жийргэвч, ф 10,15	ш		16		.0001	380	2		
3-4877	Отвод ф50мм	ш		4		.004	380	2		
3-4877	Отвод ф65мм	ш		4		.004	380	2		
3-4877	Отвод d 40	ш		80		.08	380	2		
1-0675	Өнгийн тууз	м2		74.29		.2362	380	2		

ХААЛТ ДУЛААНЫ УЗЕЛЬ ДЭХ КОЛЛЕКТОР АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0100	Ус юүлэгч хаалт ф 25мм	ш		12		.0484	380	2		
2-3140	Ус юүлэгч хаалт ф40мм	ш		4		.0029	380	2		
2-1441	Термометр-тсвб	ш		12		.0238	380	2		
1-0343	Термометрын датчик	ш		7.9999		.01	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		.7462		.0009	380	2		
2-0100	Балансын хаалт ф50мм	ш		4		.0127	380	2		
2-0100	Балансын хаалт ф40мм	ш		4		.0068	380	2		
2-0100	Балансын хаалт ф65мм	ш		4		.0136	380	2		
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг		6.318		1.1423	380	1		
2-0480	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш		4		.0927	380	2		
2-0102	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш		4		.0097	380	2		
2-0481	Бөмбөлгөн хаалт ф65мм	ш		4		.1462	380	2		
2-2095	Ган хоолой, 159х4,5	м		2.6		.0445	380	3		
2-2109	Ган хоолой, 219х6	м		2.6		.0819	380	3		
2-0100	Вентиль ф 25мм	ш		12		.0484	380	2		
1-0277	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	кг		.285		.0004	380	2		
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж		12		.0625	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

АГААР ХАЛААГЧИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖ О-2 СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Уян холбоос	м		2		2	380	3		
2-0100	Ус юүлэгч хаалт ф 25мм	ш		2		.0081	380	2		
2-0467	Хог шүүгч ф65мм	ш		1		.0828	380	2		
2-1163	Холих насосны узель угсрах g=4.85тн/ц	ш		1		.0024	380	2		
2-0481	Хаалт голч d=65мм	ш		3		.1096	380	2		
2-3024	Фланц 65мм	ш		2		.0096	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		2.75		.0032	380	2		
1-4559	Эрэг боолт м 14x60мм, м 16x50	кг		.6		.0007	380	1		
1-4560	Эрэг боолт м 14x65мм, м 16x60	кг		1.93		.0022	380	1		
1-0062	Анкерын боолт	кг		2.2		.0025	380	2		
2-1455	Ган яндан ф 65 мм	м		42		2.142	380	3		
2-0100	Даралт тохируулах хаалт ф65мм	ш		1		.0034	380	2		
	Дулаалга ф65мм	м		41.9665		.0155	380	2		
1-0277	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	кг		.857		.0011	380	2		
2-2897	Жийргэвч ф 65мм	ш		1.0606		.0000	380	2		
3-4877	Отвод ф65мм	ш		12		.012	380	2		
1-0675	Өнгийн тууз	м2		9.8555		.0313	380	2		
2-0480	3 тохируулгат хаалт ф65мм	ш		1		.0232	380	2		

АГААР СЭЛГЭЛТ /А БЛОКИЙН ҮЙЛДВЭР/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3240	500 мм голчтой дерлектор	ш		6		.3466	380	2		
1-3884	Салхивчийн тор 400x300	ш		8		.0792	380	2		
1-3884	Салхивчийн тор 400x250	ш		10		.099	380	2		
2-0757	Усан агаар халаагч	ш		1		.1513	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0523	Татуурга	кг		6		.006	380	1		
2-0427	Хий авагч тасо	ш		1		.0088	380	2		
	Хөлдөлтийн эсрэг мэдрэгч ns130г	ш		1		.0000	380	2		
2-2989	Шилжвэр 550х550/ф450	ш		1		.0096	380	2		
2-3227	Шилжвэр 810х760/800х400	ш		1		.0699	380	2		
2-2989	Шилжвэр 300х300/800х400	ш		1		.0096	380	2		
1-0060	Эрэг боолт 6х20	кг		5.1977		.0059	380	2		
1-4545	Эрэг боолт м 8х25	кг		.7994		.0009	380	1		
1-0060	Боолт	кг		.3528		.0004	380	2		
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг		209.2125		.2364	380	2		
2-0189	Агаар сорох сэнс l=6600м3/ц , 570па	ш		1		.0352	380	2		
2-1350	Агаар хүлээн авах гадна сараалж 800х400	ш		1		.0397	380	2		
2-1582	Агаар шүүх фильтр 600х300	ш		1		.0055	380	2		
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 500х500	м		7		.1093	380	3		
2-1350	Агаар зайлуулах гадна сараалж 800х400	ш		1		.0397	380	2		
2-0189	Агаар оруулах сэнс l=6600м3/ц , 1150па хр10	ш		1		.0352	380	2		
2-0578	Автомат хавхлага 810х760	ш		1		.001	380	2		
2-2978	Дугуй огтлолтой чиг өөрчлөгч ф500	ш		2		.0082	380	2		
2-2943	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой ф500мм	м		40		.4877	380	3		
2-2942	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой ф400мм	м		18		.1776	380	3		
2-3215	Дугуй огтлолтой шилжвэр ф500/810х760	ш		1		.0274	380	2		
2-3007	Дугуй огтлолтой шилжвэр ф400/ф500	ш		2		.0247	380	2		
2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 500х500	ш		2		.0274	380	2		
2-2993	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 800х400	ш		2		.0329	380	2		
2-2964	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой 800х400	м		16		.3069	380	3		
2-3226	Дөрвөлжин огтлолтой шилжвэр ф500/500х500	ш		1		.0452	380	2		
2-3272	Зөөлөн холбоос 450х450	ш		1		.0219	380	2		
2-3272	Зөөлөн холбоос 600х300	ш		2		.0438	380	2		
2-3272	Зөөлөн холбоос 300х300	ш		1		.0219	380	2		

АГААР СЭЛГЭЛТ /А БЛОКИЙН ДАВТАМЖ ХУВИРГУУРЫН ӨРӨӨ/

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Салхивчийн тор 1300x800	ш		8		.0792	380	2		
1-3884	Салхивчийн тор 1300x1000	ш		4		.0396	380	2		
1-0550	Резин жийрэг	кг		5.28		.0068	380	2		
2-0757	Усан хөргүүрийн секц	ш		2		.3026	380	2		
2-2989	Холих камер угсрах	ш		2		.2521	380	2		
2-0582	Хавхлага 1300x1200	ш		2		.0605	380	2		
1-0060	Эрэг боолт 8x25	кг		125.4362		.1417	380	2		
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг		11.28		.0129	380	2		
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг		2828.32		3.196	380	2		
2-0189	Агаар сорох сэнс I=86750м3/ц , 1900па	ш		2		5.152	380	2		
2-1350	Агаар хүлээн авах гадна сараалж 1600x1400	ш		2		.0794	380	2		
2-2969	Агаар цуглуулах хайрцаг 2000x3200x1000	м2		12.8		1.1749	380	3		
2-1582	Агаар шүүх фильтр	ш		2		.075	380	2		
2-2968	Агаар дамжуулах хоолой 1300x800	м		140		11.1244	380	3		
2-2969	Агаар дамжуулах хоолой 1600x800	м		76		6.976	380	3		
2-2969	Агаар дамжуулах хоолой 1600x1400	м		40		3.6716	380	3		
2-2969	Агаар дамжуулах хоолой 1300x1200	м		16		1.4686	380	3		
2-0582	Агаар зардал тохируулах хавхлага 1300x1800	ш		6		.5594	380	2		
2-0189	Агаар оруулах сэнс I=86750м3/ц , 1900па	ш		2		5.152	380	2		
2-0578	Автомат хавхлага 1600x1400	ш		2		.0302	380	2		
2-2996	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1600x800	ш		4		.0932	380	2		
2-2996	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1600x1400	ш		4		.0932	380	2		
2-2995	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1300x800	ш		14		.2877	380	2		
2-2996	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1300x1200	ш		2		.0466	380	2		
2-2997	Дөрвөлжин огтлолтой шилжвэр 1600x800/ф1390	ш		3.9997		.1096	380	2		
2-2997	Дөрвөлжин огтлолтой шилжвэр 1600x800/1300x1200	ш		2		.0548	380	2		
2-2997	Дөрвөлжин огтлолтой шилжвэр 1300x800/1600x1400	ш		2		.0548	380	2		
2-2997	Дөрвөлжин огтлолтой шилжвэр 1300x800/1600x800	ш		4		.1096	380	2		
2-2997	Дөрвөлжин огтлолтой гуравлагч 1600x800/1300x800/1600x800	ш		2		.0548	380	2		
2-3272	Зөөлөн холбоос ф1390	ш		4		.0877	380	2		
2-2989	Конденсаци цуглуулах төхөөрөмж	ш		2		.0411	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

АГААР СЭЛГЭЛТ /Б БЛОК/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Сэнстэй сараалж 200x200 0.024квт	ш		5		.0495	380	2		
1-3884	Салхивчийн тор р150x150	ш		9		.0891	380	2		
1-3884	Салхивчийн тор р200x200	ш		2		.0198	380	2		
2-0189	Тэнхлэгийн сэнс l=100м3/ц , 50па	ш		1		.0352	380	2		
1-3884	Тохируулгатай салхивчийн тор р300x300	ш		12		.1188	380	2		
	Хоолойн дулаалга 5 см зузаантай	м2		25		.0414	380	2		
2-0757	Цахилгаан агаар халаагч n=7.5квт	ш		1		.1513	380	2		
1-0060	Боолт	кг		11.8026		.0133	380	2		
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг		97.11		.1097	380	2		
2-1350	Агаар хүлээн авах гадна сараалж 500x300	ш		1		.0397	380	2		
2-1582	Агаар шүүх фильтр Vfk500x300	ш		1		.0055	380	2		
2-2960	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 150x150	м		36		.4735	380	3		
2-2960	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 100x150	м		24		.3156	380	3		
2-2960	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 100x100	м		150		1.9728	380	3		
2-2960	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 250x250	м		10		.1315	380	3		
2-2960	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 250x200	м		26		.342	380	3		
2-2960	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой 200x200	м		28		.3683	380	3		
2-0189	Агаар оруулах сэнс l=675м3/ц , 250па	ш		2		.0704	380	2		
2-0578	Автомат хавхлага lks 500x300	ш		1		.001	380	2		
2-0966	Галын хавхлаг 250x200	ш		2		.0403	380	2		
2-3224	Дөрвөлжин шилжвэр 150x150/200x200	ш		2		.0274	380	2		
2-3224	Дөрвөлжин шилжвэр 100x100/100x150	ш		1		.0137	380	2		
2-3224	Дөрвөлжин шилжвэр 250x200/250x250	ш		1		.0137	380	2		
2-3224	Дөрвөлжин шилжвэр 200x200/250x200	ш		2		.0274	380	2		
2-3224	Дөрвөлжин шилжвэр 200x200/500x300	ш		1		.0137	380	2		
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 150x150	ш		9		.0863	380	2		
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 100x100	ш		14		.1343	380	2		
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 250x200	ш		3		.0288	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 200х200	ш		3		.0288	380	2		
2-2997	Дөрвөлжин огтлолтой шилжвэр 250х200/500х250	ш		4		.1096	380	2		
2-2997	Дөрвөлжин огтлолтой гуравлагч 150х150/150х150/200х200	ш		1		.0274	380	2		
2-2997	Дөрвөлжин огтлолтой гуравлагч 100х150/100х100/100х150	ш		1		.0274	380	2		
2-2997	Дөрвөлжин огтлолтой гуравлагч 250х250/250х200/250х250	ш		1		.0274	380	2		
2-2997	Дөрвөлжин огтлолтой гуравлагч 250х200/200х200/250х200	ш		2		.0548	380	2		
2-3272	Зөөлөн холбоос 500х300	ш		2		.0438	380	2		
2-3272	Зөөлөн холбоос 500х250	ш		2		.0438	380	2		
2-3272	Зөөлөн холбоос 200х200	ш		2		.0438	380	2		

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Хоолой тайрагч	30.8		
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	3.99		
9003	Цахилгаан ороомог	5.67		
2028	Цахилгаан өрөм	15		
2006	Цамхагт кран	.48		
2028	Автокран 5тн	41.82		
13200	Автомашин	40.33		
3122	Ацетиленийн генератор	50.81		
3033	Гагнуурын аппарат	161.45		
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	739.59		
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	12.49		
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	12.54		
2028	Кран 5тн	.00		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АВТОМАТ ГАЛ УНТРААХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф25мм	м	10	3.6 / 2	.53 / .08	5.28 / .83			
16-072-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф50мм	м	10	3.6 / 2	.65 / .03	6.5 / .31			
16-110-04	Хийн хошуу 8 нүхтэй 360 Ф250	ш	3	3.6 / 2	1.49 / .02	4.47 / .06			
18-050-04	Хийн баллон бодисын хамт 120л	ш	2	3.8 / 2	5.2 / .68	10.4 / 1.36			
18-210-08	Хийн баллоны хавхлагын иж бүрдэл	ш	1	3.5 / 2	2.01 /	2.01 /			
16-110-07	Хийн даралтат гох ажиллуулах даралтын труп	ком	1	3.6 / 2	1.7 / .07	1.7 / .07			
18-210-08	Даралт суллагч тотго	ш	1	3.5 / 2	2.01 /	2.01 /			
16-150-04	Өндөр даралтын шланг Ф50	ком	1	3.6 / 2	3.45 / .15	3.45 / .15			
16-110-07	Үл буцах хаалт Ф50мм	ш	2	3.6 / 2	1.7 / .07	3.41 / .14			
18-140-05	Монометр	ш	1	4.0 / 2	.45 / .02	.45 / .02			
18-050-04	Азотын хийн баллон бодисын хамт 10кг	ш	2	3.8 / 2	5.2 / .68	10.4 / 1.36			
18-210-08	Азотын хий онгойлгох цахилгаан соронзон хаалт	ш	1	3.5 / 2	2.01 /	2.01 /			

Нийт Хүн/цаг: 52.102 / 4.308

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах POLIPLAST	м	15	4.0 / 2	.94 / .00	14.04 / .02			
16-270-05	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах POLIPLAST	м	70	4.0 / 2	.87 / .01	60.78 / .36			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

17-010-11	Трап / голч-100мм/	1ш	10	4.0 / 2	2.88 / .11	28.84 / 1.09			
17-040-04	Хойшо гаргалгаатай суултуур бочкины хамт	1ком	5	4.0 / 2	5.05 / .36	25.23 / 1.82			
17-010-07	Угаагуур уян холбоос, сифоны хамт	1ш	6	4.0 / 2	3 / .14	17.98 / .83			
17-050-04	Хөтөвч сифоны хамт	1ш	1	4.0 / 2	2.11 / .07	2.11 / .07			
17-060-07	Тосгуур уян холбоос, сифон, тос баригчийн хамт /1 тасалгаатай	1ш	1	4.0 / 2	2.09 / .03	2.09 / .03			
17-060-07	Тосгуур уян холбоос, сифоны хамт /1 тасалгаатай	1ш	2	4.0 / 2	2.09 / .03	4.18 / .06			

Нийт Хүн/цаг: 155.264 / 4.2867

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ТРАСМАТОРААС ГАРАХ ТОСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-11	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах Ф150мм	м	15	4.4 / 2	1.21 / .09	18.17 / 1.35			
16-250-05	Ган отвод угсрах Ф100х150мм	ш	1	4.0 / 2	1.54 / .01	1.54 / .01			
16-250-06	Ган отвод угсрах Ф150	ш	1	4.0 / 2	1.54 / .02	1.54 / .02			
16-250-06	Тэгш гуравлагч угсрах Ф150х100х150мм	ш	3	4.0 / 2	1.54 / .02	4.63 / .07			
16-250-06	Тэгш гуравлагч угсрах Ф150х150х150мм	ш	1	4.0 / 2	1.54 / .02	1.54 / .02			
17-010-11	Ган хоолойд трап Ф100 холбох	1ш	1	4.0 / 2	2.88 / .11	2.88 / .11			

Нийт Хүн/цаг: 30.322 / 1.5874

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:
Ажиллах хүчний зардал:

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНЭЭС ГАРГАСАН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-11	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах Ф150мм	м	180	4.4 / 2	1.21 / .09	218.02 / 16.24			
16-250-06	Ган отвод угсрах Ф150	ш	45	4.0 / 2	1.54 / .02	69.52 / 1.03			
16-250-06	Тэгш гуравлагч угсрах Ф150х150х150мм	ш	8	4.0 / 2	1.54 / .02	12.36 / .18			
17-010-11	Ган хоолойд трап Ф150 холбох	1ш	10	4.0 / 2	2.88 / .11	28.84 / 1.09			
16-110-10	Таслах хаалт голч d=150мм байрлуулах	ш	2	3.2 / 2	6.64 / .28	13.29 / .56			
16-110-10	Үл буцах хаалт голч d=150мм байрлуулах	ш	2	3.2 / 2	6.64 / .28	13.29 / .56			
18-120-13	Цэвэрлэгээнээс гарсан ус шахах насос Q=64.8м3/ц, h=35м, P=30кВт, 400В, /65QV-NP-SP/	ком	2	2.8 / 2	2.81 / .00	5.62 / .00			

Нийт Хүн/цаг: 360.939 / 19.6504

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДЭЭВРИЙН БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-010-04	Цайрдсан төмөр хоолой Ф 100мм	м2	42.39	3.5 / 2	2.3 / .06	97.61 / 2.65			
19-010-04	Цайрдсан төмөр хоолой Ф 150мм	м2	63.59	3.5 / 2	2.3 / .06	146.42 / 3.97			

Нийт Хүн/цаг: 244.029548 / 6.613152

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-04	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	15	3.6 / 2	.53 / .08	7.92 / 1.25			
16-072-04	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	15	3.6 / 2	.53 / .08	7.92 / 1.25			
16-072-05	Цайрдсан ган хоолой D=32мм голчтой угсрах	м	100	3.6 / 2	.56 / .02	56.21 / 2.4			
16-072-05	Цайрдсан ган хоолой D=45мм голчтой угсрах	м	15	3.6 / 2	.56 / .02	8.43 / .36			
16-072-06	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	130	3.6 / 2	.65 / .03	84.5 / 4.03			
16-072-07	Цайрдсан ган хоолой D=76мм голчтой угсрах	м	320	3.6 / 2	.77 / .04	247.84 / 14.08			
16-072-08	Цайрдсан ган хоолой D=89мм голчтой угсрах	м	50	3.6 / 2	.85 / .05	42.56 / 2.55			
16-072-09	Цайрдсан ган хоолой Ф108мм голчтой угсрах	м	20	4.4 / 2	.89 / .05	17.8 / 1.07			
16-072-10	Цайрдсан ган хоолой Ф133мм голчтой угсрах	м	110	4.4 / 2	1.07 / .05	117.31 / 5.93			
16-072-11	Цайрдсан ган хоолой D=159мм голчтой угсрах	м	20	4.4 / 2	1.21 / .09	24.22 / 1.8			
24-110-05	Тусгаарлах гадаргууг тосон найруулсан будгаар 2 удаа будах	м2	166.34	2.7 / 2	.17 / .00	27.8 / .2			
16-250-04	Ган отвод Ф100мм	ш	10	4.0 / 2	1.35 / .01	13.49 / .1			
18-210-05	Ф20мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	8	4.6 / 2	.79 / .01	6.32 / .05			
18-210-05	Ф25мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	2	4.6 / 2	.79 / .01	1.58 / .01			
18-210-05	Ф32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	4	4.6 / 2	.79 / .01	3.16 / .03			
16-110-07	Ф50мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	1	3.6 / 2	1.7 / .07	1.7 / .07			
16-110-08	Ф65мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	2	3.6 / 2	2.66 / .11	5.32 / .22			
16-110-08	Ф80мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	1	3.6 / 2	2.66 / .11	2.66 / .11			
16-110-09	Ф100мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	3	3.6 / 2	2.87 / .15	8.6 / .45			
16-110-10	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	1	3.2 / 2	6.64 / .28	6.64 / .28			
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20x2.8	м	30	3.2 / 2	.8 / .62	24.11 / 18.69			
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20x2.3	м	35	3.2 / 2	.8 / .62	28.13 / 21.8			
18-210-04	Аваарын хаалт d=15мм байрлуулах	ш	24	4.6 / 2	.79 / .00	18.96 / .11			
24-120-04	Хоолойн дулаалга Ф20мм	м2	0.94	3.8 / 2	.51 / .01	.48 / .01			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

24-120-04	Хоолойн дулаалга Ф25мм	м2	1.18	3.8 / 2	.51 / .01	.6 / .01		
24-120-04	Хоолойн дулаалга Ф32мм	м2	10.05	3.8 / 2	.51 / .01	5.12 / .1		
24-120-04	Хоолойн дулаалга Ф40мм	м2	1.88	3.8 / 2	.51 / .01	.96 / .02		
24-120-04	Хоолойн дулаалга Ф50мм	м2	18.84	3.8 / 2	.51 / .01	9.59 / .18		
24-120-04	Хоолойн дулаалга Ф65мм	м2	61.23	3.8 / 2	.51 / .01	31.17 / .59		
24-120-04	Хоолойн дулаалга Ф100мм	м2	12.56	3.8 / 2	.51 / .01	6.39 / .12		
24-120-04	Хоолойн дулаалга Ф125мм	м2	7.85	3.8 / 2	.51 / .01	4 / .08		
24-120-04	Хоолойн дулаалга Ф150мм	м2	51.81	3.8 / 2	.51 / .01	26.37 / .5		
24-100-10	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	166.34	3.0 / 2	.33 / .02	54.33 / 2.78		
16-210-04	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	795	3.9 / 2	.16 /	126.41 /		
16-150-04	Галын кран голч d=65мм тавих	ком	35	3.6 / 2	3.45 / .15	120.84 / 5.25		
16-150-05	Услах кран голч d=25мм тавих	ком	2	4.0 / 2	.44 / .01	.89 / .01		
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах	ш	6	3.8 / 2	.93 / .02	5.56 / .12		
16-110-09	Суултуурын уян холбоос	ш	5	3.6 / 2	2.87 / .15	14.34 / .75		
17-020-04	Душны холигч	1ш	18	3.9 / 2	3.71 / .18	66.74 / 3.22		
17-030-06	Тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	3	3.8 / 2	.93 / .02	2.78 / .06		
16-110-09	Хөтөвчний уян холбоос	ш	1	3.6 / 2	2.87 / .15	2.87 / .15		

Нийт Хүн/цаг: 1242.619518 / 90.794184 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ТЕХНИКИЙН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-08	Цайрдсан ган хоолой D=89мм голчтой угсрах	м	70	3.6 / 2	.85 / .05	59.58 / 3.57			
16-072-09	Цайрдсан ган хоолой Ф108мм голчтой угсрах	м	100	4.4 / 2	.89 / .05	88.98 / 5.35			
16-072-10	Цайрдсан ган хоолой Ф133мм голчтой угсрах	м	75	4.4 / 2	1.07 / .05	79.99 / 4.04			
16-072-11	Цайрдсан ган хоолой D=159мм голчтой угсрах	м	100	4.4 / 2	1.21 / .09	121.12 / 9.02			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-072-12	Цайрдсан ган хоолой Ф219мм голчтой угсрах	м	20	4.4 / 2	1.62 / .09	32.47 / 1.82			
16-250-04	Ган отвод Ф89мм	ш	8	4.0 / 2	1.35 / .01	10.79 / .08			
16-250-04	Ган отвод Ф100мм	ш	2	4.0 / 2	1.35 / .01	2.7 / .02			
16-250-05	Ган отвод Ф150мм	ш	20	4.0 / 2	1.54 / .01	30.9 / .23			
16-250-04	Шилжвэр Ф100х80мм	ш	2	4.0 / 2	1.35 / .01	2.7 / .02			
16-250-04	Шилжвэр Ф150х100мм	ш	3	4.0 / 2	1.35 / .01	4.05 / .03			
16-250-04	Шилжвэр Ф200х150мм	ш	2	4.0 / 2	1.35 / .01	2.7 / .02			
16-110-08	Ф80мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	4	3.6 / 2	2.66 / .11	10.65 / .43			
16-110-09	Ф100мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	8	3.6 / 2	2.87 / .15	22.94 / 1.2			
16-110-10	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	4	3.2 / 2	6.64 / .28	26.57 / 1.11			
16-110-08	Үл буцах хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	2.66 / .11	10.65 / .43			
16-110-09	Үл буцах хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.87 / .15	5.74 / .3			

Нийт Хүн/цаг: 512.5246 / 27.6833

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-05	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах Ф32х2.8мм	м	60	3.6 / 2	.56 / .02	33.73 / 1.44			
16-072-05	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах Ф42х3.5мм	м	50	3.6 / 2	.56 / .02	28.11 / 1.2			
16-072-09	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф108х4мм	м	110	4.4 / 2	.89 / .05	97.88 / 5.88			
16-072-10	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах Ф133мм	м	15	4.4 / 2	1.07 / .05	16 / .81			
16-250-05	Ган отвод угсрах Ф125	ш	4	4.0 / 2	1.54 / .01	6.18 / .05			
16-250-04	Ган отвод угсрах Ф100	ш	5	4.0 / 2	1.35 / .01	6.75 / .05			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-250-05	Ган шилжвэр Ф125х100мм	ш	2	4.0 / 2	1.54 / .01	3.09 / .02	10589 / 7974	32720 / 182	
18-210-05	Ф32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	13	4.6 / 2	.79 / .01	10.27 / .09	11216 / 7974	115188 / 684	
18-210-06	Ф40мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	3	4.7 / 2	.94 / .01	2.81 / .02	11321 / 7974	31755 / 189	
16-110-09	Ф100мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	2	3.6 / 2	2.87 / .15	5.74 / .3	10118 / 7974	58027 / 2392	
16-072-05	Ф32мм уян хоолой 20м	м	260	3.6 / 2	.56 / .02	146.15 / 6.24	10118 / 7974	1478705 / 49758	

Нийт Хүн/цаг: 356.679 / 16.1034

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 2954.479666 / 171.026536

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

АВТОМАТ ГАЛ УНТРААХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0100	Хийн хошуу 8 нүхтэй 360 ф25	ш		3		.0121	380	2		
2-2913	Хийн баллон бодисын хамт 140л	ш		2		.2726	380	2		
2-0100	Хийн баллоны хавхлагын иж бүрдэл	ш		1		.0007	380	2		
2-0481	Хийн даралтат гох ажиллуулах даралтын труп	ш		1		.0365	380	2		
2-0038	Хийн даралтын хаалт ф50мм	ш		1		.0041	380	2		
2-3041	Фланц ф-50	ш		4		.0125	380	2		
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф10мм	м		10		.05	380	3		
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф25мм	м		10		.024	380	3		
1-0879	Электрод э-42	кг		.368		.0004	380	2		
1-4552	Эрэг боолт, м 10x65 16x40 16x70	кг		2.4		.0027	380	1		
1-3825	Баллон тогтоох бүслүүр	кг		88		.0994	380	2		
2-4074	Бэхэлгээ ф20-ф40мм	ш		5		.01	380	1		
2-4074	Бэхэлгээ ф50мм	ш		5		.01	380	1		
1-3825	Бүслүүр тогтоох төмөр	кг		57.3		.0647	380	2		
2-0100	Азотын хий онгойлгох цахилгаан соронзон хаалт	ком		1		.0006	380	2		
2-2913	Азотын хийн баллон бдоисын хамт 10кг	ш		2		.2726	380	2		
2-1783	Гуравлагч ф25/50/25	ш		1		.0003	380	2		
2-1783	Гуравлагч ф50/25/50	ш		1		.0003	380	2		
2-0100	Даралт суллагч тотго	ш		1		.0007	380	2		
2-2896	Жийргэвч ф50 мм	ш		4		.0001	380	2		
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж		1		.0052	380	2		
3-4877	Отвод ф25	ш		3		.003	380	2		
3-4877	Отвод ф50	ш		4		.004	380	2		
2-1375	Өндөр даралтын (шланк) ф50	м		10		.0179	380	2		
2-0480	Үл буцах хаалт ф50мм	ш		2		.0464	380	2		

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0482	50/32 шилжүүлэг резин	ш		10		.4977	380	2		
2-1402	Сифон	ш		3		.0144	380	2		
2-1447	Ревизий ф100	ш		2		.0048	380	2		
2-1529	Угаагуур	иж		6		.0124	380	2		
2-1402	Угаагуур сифон	ш		6		.0029	380	2		
3-4877	Угаагуур уян холбоос	ш		6		.0018	380	2		
2-1447	Трап ф100	ш		10		.0726	380	2		
2-2636	Тэгш гуравлагч 50 мм	ш		3		.0021	380	2		
2-1785	Тэгш гуравлагч ф100/ф50/ф100	ш		2		.0009	380	2		
2-1785	Тэгш гуравлагч ф100/100/100мм	ш		12		.0053	380	2		
2-2636	Ташуу гуравлагч 100*100 мм	ш		15		.0106	380	2		
2-1402	Тос баригч 260x360x230	ш		1		.0048	380	2		
2-1358	Тосгуур уян холбоос, сифоны хамт /1-тасалгаатай/	ш		3		.0377	380	2		
2-1785	Хуванцах хоолойн бэхэлгээ	ш		10		.0044	380	2		
2-1785	Хуванцах хоолойн бэхэлгээ ф100	ш		50		.0222	380	2		
2-1530	Хойшо гаргалгаатай суултуур бочкины хамт	иж		5		.1988	380	2		
2-1312	Хөтөвч сифоны хамт	иж		1		.0155	380	2		
2-2715	Шилжвэр 50*100 мм	ш		6		.0117	380	2		
3-4877	Шалгах таг ф100	ш		4		.004	380	2		
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой, ф100мм	м		70		.91	380	3		
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой, ф50мм	м		15		.03	380	3		
2-1796	Бохир усны шугамын дээврийн төгсгөл ф100	ш		1		.0005	380	2		
	Отвод 45 ф100мм	ш		8		.0001	380	2		
2-1785	Отвод 90 ф100мм	ш		20		.0089	380	2		
2-1136	Отвод 90 ф50мм	ш		10		.0001	380	2		

ТРАСМАТОРААС ГАРАХ ТОСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		3.6		3.6	1	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-3182	Тэгш гуравлагч угсрах ф150х150х150мм	ш		1		.0097	380	2		
2-3182	Тэгш гуравлагч угсрах ф150х100х150мм	ш		3		.029	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		15.3		.3182	380	3		
1-0879	Электрод	кг		.213		.0002	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		2.188		.0025	380	2		
1-4328	Боолт, бэхэлгээ	кг		135		.1525	380	1		
2-1447	Ган хоолойд трап ф100	ш		1		.0073	380	2		
2-3182	Ган отвод ф150	ш		1		.0728	380	2		
2-3180	Ган отвод ф100х150	ш		1		.0287	380	2		

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНЭЭС ГАРГАСАН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3182	Тэгш гуравлагч угсрах ф150х150х150мм	ш		8		.0774	380	2		
2-1447	Тарп ф150	ш		10		.0726	380	2		
2-0485	Таслах хаалт голч d=150мм	ш		2		.315	380	2		
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг		.12		.0002	380	2		
2-3046	Фланц ф-150	ш		4		.0378	380	2		
2-1177	Цэвэрлэгээнээс гарсан ус шахах насос q=64.8м3/ц, h=35м, р=30квт, 400в, /65qV-np-sp/	ш		2		.1513	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		183.6		3.8189	380	3		
1-0879	Электрод	кг		2.556		.003	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		23.606		.0274	380	2		
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг		9.64		.0109	380	1		
1-4328	Боолт, бэхэлгээ	кг		1620		1.8306	380	1		
2-3182	Ган отвод ф150	ш		45		3.2779	380	2		
2-2900	Жийргэвч 150 мм	ш		4		.0002	380	2		
2-0485	Үл буцах хаалт голч d=150мм	ш		2		.315	380	2		

ДЭЭВРИЙН БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2942	Ф150мм голчтой цайрдсан төмөр хоолой	м		135		.5548	380	3		
2-2977	Ф150 мм голчтой отвод	ш		90		.2466	380	2		
2-2942	Ф100мм голчтой цайрдсан төмөр хоолой	м		135		.5548	380	3		
2-2977	Ф100 мм голчтой отвод	ш		8		.0219	380	2		
1-0060	Эрэг боолт 6x20	кг		8.4678		.0096	380	2		
1-0517	Яндангийн бэхэлгээ ф150мм	ш		90		.1017	380	2		
1-0517	Яндангийн бэхэлгээ ф100мм	ш		90		.1017	380	2		
2-1136	Юүлүүр ф100мм	ш		8		.0001	380	2		

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0482	Суултуурын уян холбоос	ш		5		.2489	380	2		
2-0113	Услах кран голч d=25мм	ш		2		.0031	380	2		
2-1428	Угаагуурын холигч	иж		6		.0249	380	2		
2-2637	Угольник ф-65мм	ш		35		.0397	380	2		
2-1428	Тосгуурын холигч	иж		3		.0124	380	2		
2-1783	Хуванцар гуравлагч 20	ш		20		.0064	380	2		
3-4877	Хуванцар отвод d 20	ш		60		.06	380	2		
	Хоолойн дулаалга ф150мм	м		110		.0405	380	2		
	Хоолойн дулаалга ф100мм	м		40		.0147	380	2		
	Хоолойн дулаалга ф125мм	м		20		.0074	380	2		
	Хоолойн дулаалга ф32мм	м		100		.0368	380	2		
	Хоолойн дулаалга ф25мм	м		15		.0055	380	2		
	Хоолойн дулаалга ф20мм	м		15		.0055	380	2		
	Хоолойн дулаалга ф50мм	м		120		.0442	380	2		
	Хоолойн дулаалга ф40мм	м		15		.0055	380	2		
	Хоолойн дулаалга ф65мм	м		300		.1105	380	2		
2-0482	Хөтөвчний уян холбоос	ш		1		.0498	380	2		
2-0481	Ф80мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		1		.0365	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0485	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		1		.1575	380	2		
2-0482	Ф100мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		3		.1493	380	2		
2-3136	Ф32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		4		.0015	380	2		
2-3136	Ф25мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		2		.0007	380	2		
2-1470	Ф20мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м		65		.052	380	3		
	Ф20мм бөгж	ш		65		.0088	380	2		
2-3136	Ф20мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		8		.0029	380	2		
2-0480	Ф50мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		1		.0232	380	2		
2-0481	Ф65мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		2		.0731	380	2		
	Чихтэй булан ф20	ш		24		.0001	380	2		
1-0239	Цагаан эмульсэн будаг	кг		33.268		.0429	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		20.4		.4243	380	3		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 133	м		112.2		2.3338	380	3		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 100	м		20.4		.4243	380	3		
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м		130		.676	380	3		
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 45мм	м		15		.0645	380	3		
2-1464	Цайрдсан ган хоолой ф 89мм	м		50		.42	380	3		
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 32мм	м		100		.43	380	3		
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 25мм	м		15		.036	380	3		
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 20мм	м		15		.036	380	3		
2-1463	Цайрдсан ган хоолой ф76мм	м		320		2.304	380	3		
1-0879	Электрод	кг		1.954		.0023	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		12.8194		.0149	380	2		
1-0186	Будгийн цавуу	кг		1.6634		.002	380	2		
2-0100	Аваарын хаалт ф15мм	ш		24		.029	380	2		
2-1375	Галын хоолой д-65мм (шланк)	м		700		1.043	380	2		
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш		70		.0372	380	2		
2-0461	Галын хоолойны муфттэй толгой гм-65	ш		35		.014	380	2		
2-1434	Галын хошуу, рс ф 65мм	ш		35		.0554	380	2		
1-4377	Галын шүүгээ	ш		35		.938	380	2		
2-0038	Галын вентиль ф65 гуулин	ш		35		.144	380	2		
2-2715	Ганг хуванцар шилжвэр ф20/ф20	ш		8		.0156	380	2		
2-2660	Ган булан ф32	ш		20		.013	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2660	Ган булан ф25	ш		2		.0013	380	2		
2-2660	Ган булан ф20	ш		8		.0052	380	2		
2-2660	Ган булан ф65	ш		30		.0195	380	2		
2-3176	Ган отвод ф100мм	ш		10		.1331	380	2		
3-4877	Давуулагч ф20	ш		12		.012	380	2		
2-1443	Душны холигч	ш		18		.0871	380	2		
1-0418	Олс	кг		.072		.0001	380	2		
1-0675	Өнгийн тууз	м2		191.291		.6083	380	2		
1-0216	Өнгө хувиргагч тосон будаг	кг		4.4912		.0058	380	2		

ТЕХНИКИЙН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3044	Фланц ф-100	ш		4		.0229	380	2		
2-3043	Фланц ф-80	ш		8		.0359	380	2		
2-0481	Ф80мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		4		.1462	380	2		
2-0485	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		4		.63	380	2		
2-0482	Ф100мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		8		.3982	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		102		2.1216	380	3		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 133	м		76.5		1.5912	380	3		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 100	м		102		2.1216	380	3		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 200	м		20.4		.4243	380	3		
2-1464	Цайрдсан ган хоолой ф 89мм	м		70		.588	380	3		
2-3176	Шилжвэр ф150х100мм	ш		3		.0399	380	2		
2-3176	Шилжвэр ф100х80мм	ш		2		.0266	380	2		
2-3176	Шилжвэр ф200х150мм	ш		2		.0266	380	2		
1-0879	Электрод	кг		5.235		.0061	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		21.842		.0253	380	2		
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг		10.36		.0117	380	1		
2-3176	Ган отвод ф89мм	ш		8		.1065	380	2		
2-3180	Ган отвод ф150мм	ш		20		.5735	380	2		
2-3176	Ган отвод ф100мм	ш		2		.0266	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4176	Даравч 16,5x2,0	кг		.16		.0002	380	1		
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш		8		.0003	380	2		
2-2898	Жийргэвч 100 мм	ш		4		.0002	380	2		
2-0482	Үл буцах хаалт голч d=100мм	ш		2		.0995	380	2		
2-0481	Үл буцах хаалт голч d=80мм	ш		4		.1462	380	2		

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		9.79		9.79	1	1		
2-0482	Ф100мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		2		.0995	380	2		
2-1461	Ф32мм уян хоолой	м		260		1.118	380	3		
2-3136	Ф32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		13		.0047	380	2		
2-3140	Ф40мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		3		.0022	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 133	м		15.3		.3182	380	3		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 108	м		112.2		2.3338	380	3		
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 42x3.5мм	м		50		.215	380	3		
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 32x2.8мм	м		60		.258	380	3		
2-2715	Шилжвэр ф40x32мм	ш		20		.039	380	2		
1-0879	Электрод	кг		1.515		.0018	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		4.0085		.0046	380	2		
1-4328	Боолт, бэхэлгээ	кг		968		1.0938	380	1		
2-3180	Ган шилжвэр ф125x100мм	ш		2		.0574	380	2		
2-3176	Ган отвод ф100мм	ш		5		.0665	380	2		
2-3180	Ган отвод ф125	ш		4		.1147	380	2		
1-0418	Олс	кг		.03		.0000	380	2		
3-4877	Отвод ф32мм	ш		20		.02	380	2		
3-4877	Отвод ф40мм	ш		15		.015	380	2		
1-0236	Өнгийн будаг	кг		.06		.0001	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6008	Хоолой тайрах машин	3.83		
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	4.67		
11004	Цахилгаан өрөм	5.85		
2006	Цамхагт кран	.56		
60161	Автокран	93.49		
2028	Автокран 5тн	6.74		
13200	Автомашин	2.14		
2028	Автакран 5 тн	.00		
3122	Ацетиленийн генератор	35.7		
3033	Гагнуурын аппарат	333.32		
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	32.32		
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	.65		
2028	Кран 5тн	1.78		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЦАХИЛГААН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-520-17	Хамгаалагдсан LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 1х36Вт IP65	ш	70	2.9 / 2	1.16 / .03	80.85 / 2.1			
38-520-17	Хамгаалагдсан LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 1х50Вт IP65	ш	88	2.9 / 2	1.16 / .03	101.64 / 2.64			
38-520-17	Хамгаалагдсан LED гэрэлтүүлэгч хананд угсрах 1х200Вт IP65	ш	25	2.9 / 2	1.16 / .03	28.88 / .75			
38-520-17	Хамгаалагдсан LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 48Вт IP54 /600х600/	ш	24	2.9 / 2	1.16 / .03	27.72 / .72			
38-520-17	Хамгаалагдсан LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 24Вт IP64 /300х300/	ш	23	2.9 / 2	1.16 / .03	26.57 / .69			
38-520-17	Хамгаалагдсан таазны дугуй LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 18Вт IP64	ш	18	2.9 / 2	1.16 / .03	20.79 / .54			
38-520-17	Хамгаалагдсан таазны дугуй LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 30Вт IP64	ш	23	2.9 / 2	1.16 / .03	26.57 / .69			
38-520-17	Мэдрэгчтэй хамгаалагдсан таазны LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 50Вт IP64	ш	4	2.9 / 2	1.16 / .03	4.62 / .12			
38-520-37	"Гарах" бичигтэй ханын цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 3Вт	ш	8	3.0 / 2	1.31 / .02	10.48 / .16			
20-280-07	Цэнэглэгддэг батарей бүхий ханын ослын гэрлийг суурилуулах 2х6Вт	ш	29	3.0 / 2	3.27 / .04	94.9 / 1.19			
38-520-38	Ил угсралтын 1 туйлт унтраалга угсрах 16А IP65	ш	4	3.0 / 2	.2 / .01	.8 / .04			
38-520-38	Ил угсралтын 2 туйлт унтраалга угсрах 16А IP65	ш	8	3.0 / 2	.2 / .01	1.6 / .08			
38-520-38	Ил угсралтын 1 туйлт солбисон унтраалга угсрах 16А IP65	ш	8	3.0 / 2	.2 / .01	1.6 / .08			
38-520-39	Далд угсралтын 1 туйлт солбисон унтраалга угсрах 16а IP44	ш	7	3.0 / 2	.25 / .03	1.75 / .21			
38-520-39	Далд угсралтын 2 туйлт унтраалга угсрах 16а IP44	ш	21	3.0 / 2	.25 / .03	5.25 / .63			
38-520-39	Далд угсралтын 1 туйлт унтраалга угсрах 16а IP44	ш	13	3.0 / 2	.25 / .03	3.25 / .39			
38-520-08	Ил тавих газардуулагч контакттай хамгаалалгдсан хоёрлосон розетка угсрах IP65	ш	33	3.0 / 2	.56 / .02	18.48 / .66			
38-520-08	Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон	ш	16	3.0 / 2	.56 / .02	8.96 / .32			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	розетка угсрах IP44							
38-520-08	Далд тавих газардуулагч контакттай хамгаалагдсан хоёрлосон розетка угсрах IP65	ш	30	3.0 / 2	.56 / .02	16.8 / .6		
38-520-41	Бууруулах хувьсгууртай хайрцаг угсрах ЯТП 230/36В	ш	4	4.0 / 2	1.54 / .27	6.16 / 1.08		
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	95	3.3 / 2	.47 / .14	44.37 / 13.3		
38-290-04	3х2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	710	2.6 / 2	.06 /	39.76 / .28		
38-290-05	3х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	828	2.6 / 2	.07 /	56.3 / .58		
38-290-05	5х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	195	2.6 / 2	.07 /	13.26 / .14		
38-290-06	5х16мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	20	2.6 / 2	.08 / .00	1.62 / .04		
38-290-05	4х6мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	240	2.6 / 2	.07 /	16.32 / .17		
38-200-46	3х2.5 мм ² кабелийг бүтээцээр үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	485	3.4 / 2	.19 / .00	92.15 / 1.26		
38-200-46	3х4 мм ² кабелийг бүтээцээр үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	42	3.4 / 2	.19 / .00	7.98 / .11		
38-200-46	5х16 мм ² кабелийг бүтээцээр үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	85	3.4 / 2	.19 / .00	16.15 / .22		
38-200-46	4х6 мм ² кабелийг бүтээцээр үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	285	3.4 / 2	.19 / .00	54.15 / .74		
38-220-45	2.5 мм ² хүртэл огтлолтой 4 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	40	5.0 / 2	.29 / .00	11.52 / .13		
38-220-53	4-6 мм ² хүртэл огтлолтой 4 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	92	5.0 / 2	.33 / .00	30.36 / .29		
38-220-54	4-6 мм ² хүртэл огтлолтой 7 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	10	5.0 / 2	.46 / .01	4.64 / .06		
38-220-41	0.4 кв-ын 5 судастай 16мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	6	4.0 / 2	2.66 / .00	15.96 / .02		
38-250-04	2.5мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	125	4.0 / 2	.11 /	13.38 / .01		
38-250-04	4мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	282	4.0 / 2	.11 /	30.17 / .03		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-250-06	16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	30	4.0 / 2	.14 /	4.26 / .00			
38-280-21	22мм хүртэл голчтой ган хоолойг багана, төмөр бүтээцэд төдүүлээр бэхэлж угсрах	1 м хоолой	795	2.6 / 2	.21 / .03	165.36 / 24.8			
38-280-21	32мм хүртэл голчтой ган хоолойг багана, төмөр бүтээцэд төдүүлээр бэхэлж угсрах	1 м хоолой	1238	2.6 / 2	.21 / .03	257.5 / 38.63			
38-350-13	100мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хананд буудаж бэхлэх	м	916	3.4 / 2	.26 / .01	238.16 / 5.59			
38-350-11	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	465	3.4 / 2	.23 / .01	106.95 / 4.09			
38-350-07	16 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөх машинаар зоох	ш	92	2.0 / 2	.35 / .03	32.2 / 2.88			
38-350-23	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн аянга хүлээн авагчийг бүтээцэд гагнаж угсрах	м	455	3.0 / 2	.19 / .01	86.45 / 2.82			
30-220-24	Аянга зайлуулагчийн савааг угсарч босгох	тонн	0.06	3.5 / 2	147.2 / 64.37	8.83 / 3.86			
30-240-19	Аянга зайлуулагчийн савааг будах.	тонн	0.06	4.0 / 2	52.97 / .03	3.18 / .00			
22-200-04	Газардуулгын хэмжилтийн худаг хийх	ком	2	3.0 / 2	5.73 / 2.12	11.45 / 4.24			
38-530-09	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /1405-LDB-01/ IP54	ш	1	3.7 / 2	3.53 / .29	3.53 / .29			
38-530-09	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /1406-LDB-01/ IP54	ш	1	3.7 / 2	3.53 / .29	3.53 / .29			
38-530-08	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /1405-LB-01/ IP54	ш	1	3.6 / 2	2.75 / .19	2.75 / .19			
38-530-08	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /1405-LB-02/ IP54	ш	1	3.6 / 2	2.75 / .19	2.75 / .19			
38-530-08	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /1405-LB-03/ IP54	ш	1	3.6 / 2	2.75 / .19	2.75 / .19			
38-530-08	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /1405-LB-04/ IP54	ш	1	3.6 / 2	2.75 / .19	2.75 / .19			
38-530-09	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /1405-LB-05/ IP54	ш	1	3.7 / 2	3.53 / .29	3.53 / .29			
38-530-08	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /1406-LB-01/ IP54	ш	1	3.6 / 2	2.75 / .19	2.75 / .19			
38-530-08	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /1406-LB-02/ IP54	ш	1	3.6 / 2	2.75 / .19	2.75 / .19			
38-470-08	Хүчний самбар угсрах /1404-PDB-01/ 1000x1000x200мм IP54	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00			
38-470-08	Завсрын самбар угсрах /1403-MP-01/ 1000x1000x200мм IP54	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00			
38-470-08	Гагнуурын самбар угсрах /1406-PDB-01/ 1000x1000x200мм IP54	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00			
38-470-08	Завсрын самбар угсрах /1406-MP-01/ 1000x1000x200мм IP54	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00			
38-470-08	Завсрын самбар угсрах /1405-MP-02/	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	1000x1000x200мм IP54								
38-530-08	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /1406-LB-03/ IP54	ш	1	3.6 / 2	2.75 / .19	2.75 / .19			
38-530-08	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /OLB-01/ IP54	ш	1	3.6 / 2	2.75 / .19	2.75 / .19			
38-470-08	Хувиарлах самбар угсрах /1405-PDB-02/ 1000x800x300мм IP54	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00			
38-470-08	Хувиарлах самбар угсрах /1405-PDB-01/ 1000x800x300мм IP54	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00			
01-210-03	Механизмаар газардуулгын хөрсийг ухаж овоолох	м3	94.72	2.0 / 2	.01 /	.63 /			
01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар засаж ухах	м3	2.93	2.9 / 2	4.86 /	14.25 /			
01-400-02	Механизмаар хүнхээл ба шуудууг булах	м3	83	/ 2	/	/			
01-070-02	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	14.65	1.3 / 2	1.84 /	26.89 /			

Нийт Хүн/цаг: 1950.000729 / 120.3974

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

0.4КВ-ЫН КАБЕЛИЙН АЖИЛ /ТЕХНОЛОГИЙН ХЭСЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-200-60	Cu/XLPE/PVC 5x4мм ² кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	340	3.1 / 2	.12 / .00	40.8 / .88			
38-200-46	Cu/XLPE/PVC 5x4 мм ² кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	2430	3.4 / 2	.19 / .00	461.7 / 6.32			
38-200-60	Cu/XLPE/PVC 5x6мм ² кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	330	3.1 / 2	.12 / .00	39.6 / .86			
38-200-46	Cu/XLPE/PVC 5x6 мм ² кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	3489	3.4 / 2	.19 / .00	662.91 / 9.07			
38-200-60	Cu/XLPE/PVC 5x10мм ² кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	200	3.1 / 2	.12 / .00	24 / .52			
38-200-46	Cu/XLPE/PVC 5x10 мм ² кабелийг бүтээцэд	м	1165	3.4 / 2	.19 / .00	221.35 / 3.03			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах							
38-200-60	Cu/XLPE/PVC 5x16мм ² кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	45	3.1 / 2	.12 / .00	5.4 / .12		
38-200-46	Cu/XLPE/PVC 5x16 мм ² кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	250	3.4 / 2	.19 / .00	47.5 / .65		
38-200-62	Cu/XLPE/PVC 5x50мм ² кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	80	3.1 / 2	.21 / .01	16.8 / .7		
38-200-63	Cu/XLPE/PVC 5x70мм ² кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	60	3.0 / 2	.23 / .02	13.8 / 1.12		
38-200-49	Cu/XLPE/PVC 5x70мм ² кабелийг бүтээц буюу онгоцонд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	210	2.9 / 2	.36 / .02	75.6 / 3.93		
38-200-46	Cu/XLPE/AWA/PVC-0.6/1 1x35 мм ² кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	1250	3.4 / 2	.19 / .00	237.5 / 3.25		
38-200-46	Cu/XLPE/AWA/PVC-0.6/1 1x50 мм ² кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	1260	3.4 / 2	.19 / .00	239.4 / 3.28		
38-200-46	Cu/XLPE/AWA/PVC-0.6/1 1x70 мм ² кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	1175	3.4 / 2	.19 / .00	223.25 / 3.05		
38-200-46	Cu/XLPE/AWA/PVC-8.7/15 4x(1x50) мм ² кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	460	3.4 / 2	.19 / .00	87.4 / 1.2		
38-200-46	Cu/XLPE/AWA/PVC-8.7/15 4x(1x70) мм ² кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	1160	3.4 / 2	.19 / .00	220.4 / 3.02		
38-220-54	4-6 мм ² хүртэл огтлолтой 7 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	122	5.0 / 2	.46 / .01	56.61 / .7		
38-220-55	4-6 мм ² хүртэл огтлолтой 10 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	24	5.0 / 2	.62 / .01	14.83 / .19		
38-220-41	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	28	4.0 / 2	2.66 / .00	74.48 / .1		
38-220-42	0.4 кв-ын 4 судастай 70мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	34	4.0 / 2	3.03 / .00	103.02 / .15		
38-250-05	6мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	200	4.0 / 2	.12 /	23.8 / .02		
38-250-05	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	200	4.0 / 2	.12 /	23.8 / .02		
38-250-06	16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	100	4.0 / 2	.14 /	14.2 / .01		
38-250-07	35мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	20	4.0 / 2	.17 /	3.42 / .00		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-250-08	50мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	20	4.0 / 2	.18 /	3.64 / .00			
38-250-09	70мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	20	4.0 / 2	.22 /	4.34 / .00			
38-280-11	32мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч бэхлэх	1 м хоолой	1025	2.6 / 2	.25 / .02	256.25 / 24.5			
38-210-09	Кабелийн төмөр тавиурыг 600x100x3000мм төмөр бүтээцийн хамт бэхлэх	ш	380	4.0 / 2	.23 / .01	86.26 / 1.9			
38-210-09	Кабелийн төмөр тавиурыг 400x100x3000мм төмөр бүтээцийн хамт бэхлэх	ш	133	4.0 / 2	.23 / .01	30.19 / .67			
38-210-19	Кабелийн тавиурын 90градусын булан 558x300x50мм бэхлэх	ш	122	3.0 / 2	.4 / .01	48.8 / .75			
38-210-19	Кабелийн тавиурын 90градусын булан 658x400x50 бэхлэх	ш	80	3.0 / 2	.4 / .01	32 / .49			
38-210-07	T хэлбэрийн салаалагчийг 530x400x50мм бэхлэх	ш	6	3.0 / 2	.99 / .01	5.96 / .04			
38-210-07	T хэлбэрийн салаалагчийг 330x300x50мм бэхлэх	ш	10	3.0 / 2	.99 / .01	9.94 / .07			

Нийт Хүн/цаг: 3408.955 / 70.60344

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 5358.955729 / 191.00084

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ЦАХИЛГААН

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6361	"гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарейтэй гэрэлтүүлэгч 3вт	КОМ		8		.04	380	3		
3-6514	Утас салбарлах хайрцаг	Ш		95		.0285	380	2		
3-4282	Тусгаарлагч дэр	Ш		149		.149	380	2		
1-0907	Тусгаарлагч дэр 40х4	Ш		194		.1222	380	2		
1-0307	Тусгаарлагч лент	КГ		31.5842		.0382	380	2		
3-7296	Төмөр бүтээц /босоо аянга зайлуулагч/	ТН		.06		.06	380	1		
3-4119	Төгсгөвч 4мм2	Ш		282		.1974	380	2		
3-4122	Төгсгөвч 16мм2	Ш		30		.0003	380	2		
3-4119	Төгсгөвч 3х2.5мм2	Ш		125		.0875	380	2		
3-3769	Хувиарлах самбар /1405-pdb-01/ 1000х800х300мм хс-01 Ip54	КОМ		1		.05	380	2		
3-3769	Хувиарлах самбар /1405-pdb-02/ 1000х800х300мм хс-02 Ip54	КОМ		1		.05	380	2		
1-0277	Хар лак	КГ		.738		.0009	380	2		
1-0128	Хадаас /40-60мм/	КГ		18.32		.0211	380	2		
3-6354	Хамгаалагдсан /хананы/ led гэрэлтүүлэгч 1х200вт Ip65	КОМ		25		.125	380	3		
3-6354	Хамгаалагдсан таазны дугуй led гэрэлтүүлэгч 18вт Ip64	КОМ		18		.09	380	3		
3-6354	Хамгаалагдсан таазны дугуй led гэрэлтүүлэгч 30вт Ip64	КОМ		23		.115	380	3		
3-6354	Хамгаалагдсан таазны led гэрэлтүүлэгч 48вт Ip54 /600х600/	КОМ		24		.12	380	3		
3-6354	Хамгаалагдсан таазны led гэрэлтүүлэгч 1х50вт Ip65	КОМ		88		.264	380	3		
3-6354	Хамгаалагдсан таазны led гэрэлтүүлэгч 24вт Ip64 /300х300/	КОМ		23		.115	380	3		
3-6354	Хамгаалагдсан таазны led гэрэлтүүлэгч 1х36вт Ip65	КОМ		70		.21	380	3		
1-0554	Хөнгөн цагааны пудр	КГ		.072		.0001	380	2		
3-3769	Хүчний самбар /1404-pdb-01/ 1000х1000х200мм Ip54	КОМ		1		.05	380	2		
3-6361	Цэнэглэгддэг батарей бүхий ханын ослын гэрэлтүүлэгч 2х6вт	КОМ		29		.145	380	3		
1-0744	Цайрдсан бөөрөнхий төмөр ф12мм	КГ		409.5		.4095	380	1		
1-2561	Шат /гэрэл солих тавцан/	Ш		1		.01	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0879	Электрод э-42	кг		58.76		.0682	380	2		
1-0421	Бууны сум	ш		1932		.3961	380	2		
3-3263	Бууруулах трансформатортай хайрцаг ятп 230/36в	ш		4		.032	380	2		
1-0517	Бэхлэх хомут ф32	ш		619		.0699	380	2		
1-0517	Бэхлэх хомут ф20	ш		398		.045	380	2		
1-4212	Арчих материал	кг		21.15		.0218	380	1		
3-3769	Гагнуурын самбар /1406-pdb-01/ 1000x1000x200мм Ip54	ком		1		.05	380	2		
1-2970	Газардуулгын хэмжилтийн худаг	ком		2		.1	380	2		
1-0907	Газардуулгын хавтан 100x60x6	ш		4		.0252	380	2		
1-0744	Газардуулгын шин цайрдсан 40x4мм	м		465		.5859	380	1		
1-0744	Газардуулгын шин 25x4 /цайрдсан/	м		916		.742	380	1		
1-0744	Газардуулагч ф16мм /цайрдсан/	кг		441.6		.4416	380	1		
2-2324	Ган хоолой ф32мм	м		1238		3.8254	380	3		
2-2322	Ган хоолой ф20мм	м		795		1.3356	380	3		
3-3769	Гэрэлтүүлгийн самбар 600x500x200 /1405-lb-01/ Ip54 гс-03	ком		1		.04	380	2		
3-3769	Гэрэлтүүлгийн самбар 600x500x200 /1405-lb-03/ Ip54 гс-05	ком		1		.04	380	2		
3-3769	Гэрэлтүүлгийн самбар 600x500x200 /1405-lb-02/ Ip54 гс-04	ком		1		.04	380	2		
3-3769	Гэрэлтүүлгийн самбар 600x500x200 /1405-lb-04/ Ip54 гс-06	ком		1		.04	380	2		
3-3769	Гэрэлтүүлгийн самбар 600x500x200 /1406-lb-02/ Ip54 гс-09	ком		1		.05	380	2		
3-3769	Гэрэлтүүлгийн самбар 600x500x200 /1406-lb-03/ Ip54 гс-10	ком		1		.04	380	2		
3-3769	Гэрэлтүүлгийн самбар 600x500x200 /1406-lb-01/ Ip54 гс-08	ком		1		.05	380	2		
3-3769	Гэрэлтүүлгийн самбар 600x500x200 /olb-01/ Ip54 огс-01	ком		1		.04	380	2		
3-3769	Гэрэлтүүлгийн самбар 1000x1000x200 /1405-lb-05/ Ip54 гс-07	ком		1		.05	380	2		
3-3769	Гэрэлтүүлгийн самбар 1000x800x300 /1405-lb-01/ Ip54 гс-01	ком		1		.05	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-3769	Гэрэлтүүлгийн самбар 1000x800x300 /1406-ldb-01/ Ip54 гс-02	ком		1		.05	380	2		
3-5119	Далд угсралтын 1 туйлт солбисон унтраалга 16a Ip44	ш		7		.0035	380	2		
3-5119	Далд угсралтын 1 туйлт унтраалга 16a Ip44	ш		13		.0065	380	2		
3-5119	Далд угсралтын 2 туйлт унтраалга 16a Ip44	ш		21		.0105	380	2		
3-5465	Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон розетка Ip44	ш		16		.008	380	2		
3-5465	Далд тавих газардуулагч контакттай хамгаалагдсан хоёрлосон розетка Ip65	ш		30		.015	380	2		
3-3769	Завсрын самбар /1405-мр-02/ 1000x1000x200мм Ip54	ком		1		.05	380	2		
3-3769	Завсрын самбар /1406-мр-01/ 1000x1000x200мм Ip54	ком		1		.05	380	2		
3-3769	Завсрын самбар /1403-мр-01/ 1000x1000x200мм Ip54	ком		1		.05	380	2		
3-5465	Ил тавих газардуулагч контакттай хамгаалагдсан хоёрлосон розетка Ip65	ш		33		.0165	380	2		
3-5119	Ил тавих 1 туйлт солбисон унтраалга 16a Ip65	ш		8		.004	380	2		
3-5119	Ил тавих 1 туйлт унтраалга 16a Ip65	ш		4		.0012	380	2		
3-5119	Ил тавих 2 туйлт унтраалга 16a Ip65	ш		8		.004	380	2		
3-2981	Кабель си/xlpe/pVc 5x16 мм ²	м		105		.1135	380	2		
3-2977	Кабель си/xlpe/pVc 5x4 мм ²	м		195		.0805	380	2		
3-2977	Кабель си/xlpe/pVc 4x6 мм ²	м		525		.2315	380	2		
3-2977	Кабель си/xlpe/pVc 3x2.5 мм ²	м		1195		.2569	380	2		
3-2977	Кабель си/xlpe/pVc 3x4 мм ²	м		870		.2401	380	2		
3-6354	Мэдрэгчтэй хамгаалагдсан таазны led гэрэлтүүлэгч 50вт Ip64	ком		4		.02	380	3		

0.4КВ-ЫН КАБЕЛИЙН АЖИЛ /ТЕХНОЛОГИЙН ХЭСЭГ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг		67.5		.0817	380	2		
3-4049	Т хэлбэрийн салаалагч 530x400x50мм	ш		6		.036	380	2		
3-4049	Т хэлбэрийн салаалагч 330x300x50мм	ш		10		.05	380	2		
3-4125	Төгсгөвч 50мм ² зэс	ш		20		.008	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-4126	Төгсгөвч 70мм2 зэс	ш		20		.0084	380	2		
3-4119	Төгсгөвч зэс 5x10мм2	ш		200		.06	380	2		
3-4119	Төгсгөвч зэс 5x6мм2	ш		200		.04	380	2		
3-4122	Төгсгөвч зэс 16мм2	ш		100		.03	380	2		
3-4124	Төгсгөвч зэс 35мм2	ш		20		.0004	380	2		
1-0517	Бэхлэх хомут ф32	ш		513		.058	380	2		
1-4212	Арчих материал	кг		48		.0494	380	1		
2-2324	Ган хоолой ф32мм	м		1025		3.1672	380	3		
3-4049	Кабелийн тавиурын 90градусын булан 558x300x50мм	ш		122		.732	380	2		
3-4049	Кабелийн тавиурын 90градусын булан 658x400x50 бэхлэх	ш		80		.416	380	2		
3-4049	Кабелийн тавиурын таг 400x100x3000мм	ш		133		.665	380	2		
3-4049	Кабелийн тавиурын таг 600x100x3000мм	ш		380		1.824	380	2		
3-4049	Кабелийн төмөр тавиур 400x100x3000 төмөр бүтээцийн хамт	ш		133		.931	380	2		
3-4049	Кабелийн төмөр тавиур 600x100x3000 мм төмөр бүтээцийн хамт	ш		380		2.964	380	2		
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc 5x10мм2	м		1365		.1035	380	2		
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc 5x16мм2	м		295		.3189	380	2		
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc 5x6мм2	м		3819		2.0393	380	2		
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc 5x70мм2	м		270		1.0881	380	2		
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc 5x4мм2	м		2770		1.144	380	2		
3-1565	Кабель си/xlpe/pVc 5x50мм2	м		80		.229	380	2		
3-1565	Кабель си/xlpe/awa/pVc-8.7/15 1x70мм2	м		1160		1.044	380	2		
3-1565	Кабель си/xlpe/awa/pVc-8.7/15 1x50мм2	м		460		.276	380	2		
3-1565	Кабель си/xlpe/awa/pVc-0.6/1 1x35 мм2	м		1250		.7	380	2		
3-1565	Кабель си/xlpe/awa/pVc-0.6/1 1x70мм2	м		1175		1.0575	380	2		
3-1565	Кабель си/xlpe/awa/pVc-0.6/1 1x50мм2	м		1260		.756	380	2		

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	.47		
13002	Угсралтын агергат	265.5		
11004	Цахилгаан өрөм	5.51		
2028	Автокран 5тн	194.81		
2029	Автокран 6.3тн	148.01		
2032	Автокран 16тн	1.37		
	Автомашин	1.88		
3033	Гагнуурын аппарат	106.28		
5001	Өрөмдлөгийн машин	32.2		
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	3.28		
	Үйлчилгээний машин	.6		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТЕЛЕФОН СҮЛЖЭЭ КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	15	3.1 / 2	.33 /	4.98 /			
40-480-05	Хэрэглэгчийн розетка тоосгон шаланд суурилуулах	ш	18	3.1 / 2	.33 /	5.98 /			
40-220-06	Сүлжээний сэлгэгч свич	ш	1	4.0 / 2	4.78 /	4.78 /			
40-220-06	Сүлжээний сэлгэгч свич /захиалагч/	ш	2	4.0 / 2	4.78 /	9.57 /			
40-220-06	Хувиргагч /модуль/ 10Г	ш	4	4.0 / 2	4.78 /	19.14 /			
40-220-05	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж ПДП-12 коре	ш	1	4.0 / 2	11.55 /	11.55 /			
40-220-05	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж ПДП-8 коре	ш	1	4.0 / 2	11.55 /	11.55 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 4 судастай утас тавих UTP CAT.6 0.5мм	100м	18.5	2.1 / 2	12.57 /	232.53 /			
40-560-07	Дотор зориулалтын шилэн кабель 3м	100м	0.07	2.1 / 2	12.57 /	.88 /			
40-220-07	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг /ПЭ суурьтай/ DP-20x2	ш	1	4.0 / 2	11.24 /	11.24 /			

Нийт Хүн/цаг: 312.19733 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН СИСТЕМ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-06	8-с багагүй чиглэл хянах, залгах Галын дохиоллын хүлээн авах станц, бүсийн хяналтын самбарын хамт угсрах	ш	1	5.0 / 2	10.42 /	10.42 /			
40-320-05	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	63	5.0 / 2	1.04 /	65.65 /			
40-320-06	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	114	5.0 / 2	2.08 /	237.69 /			
40-320-06	Дөлний мэдээлэгч /хаяглагддаг 90 өнцгөөр 30м зайг хамгаалах/	ш	25	5.0 / 2	2.08 /	52.13 /			
40-320-04	Гараар удирдах галын дохиоллын гар мэдээлэгч /телефон утасны холбогчтой/	ш	13	5.0 / 2	.44 /	5.75 /			
40-360-04	90 дб чадалтай тугшуурийн дуут дохио гэрэл хосолсон	ш	13	4.0 / 2	2.08 /	27.07 /			
40-480-07	Тогтмол хүчдэлийн тэжээлийн блок, нөөц батерейн хамт	ш	1	3.7 / 2	.83 /	.83 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 8 судастай утас тавих 1*2*2,0мм	100м	50	2.1 / 2	12.57 /	628.45 /			
39-110-25	Сүлжээний карт байрлуулах рс-485	шир	1	6.0 / 2	1.43 / .06	1.43 / .06			
40-600-08	Оролт гаралтын модуль суурилуулах	1шир-хэг	25	5.5 / 2	9.99 / .09	249.75 / 2.13			
40-220-06	Хувиргагч /модуль/ 10Г	ш	1	4.0 / 2	4.78 /	4.78 /			
40-560-07	Дотор зориулалтын шилэн кабель 3м	100м	0.03	2.1 / 2	12.57 /	.38 /			
40-410-06	Дүрс бичлэгийн төхөөрөмж, ажиглалт ээлжлэн явуулах компьютер, программ угсрах	ком	1	5.0 / 2	25.02 /	25.02 /			
40-220-06	Сүлжээний сэлгэгч свич	ш	1	4.0 / 2	4.78 /	4.78 /			

Нийт Хүн/цаг: 1314.11607 / 2.185

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-410-06	Дүрс бичлэгийн төхөөрөмж, НВР 24 цаг угсрах	ш	1	5.0 / 2	25.02 /	25.02 /			
40-410-06	Зориулалтын программ ханагамж иж бүрэн компьютер угсрах	ш	1	5.0 / 2	25.02 /	25.02 /			
40-500-09	Гадна ажиллах хяналтын камерын иж бүрдэл угсрах	ш	10	4.0 / 2	.6 /	5.97 /			
40-500-09	Дотор ажиллах хяналтын камерын иж бүрдэл угсрах	ш	5	4.0 / 2	.6 /	2.98 /			
40-220-06	Сүлжээний сэлгэгч свич /захиалагч/	ш	2	4.0 / 2	4.78 /	9.57 /			
40-220-06	Сүлжээний сэлгэгч свич	ш	1	4.0 / 2	4.78 /	4.78 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 4 судастай утас тавих UTP CAT.6 0.5мм	100м	12	2.1 / 2	12.57 /	150.83 /			
40-220-06	Хувиргагч /модуль/ 10Г	ш	3	4.0 / 2	4.78 /	14.35 /			
40-560-07	Дотор зориулалтын шилэн кабель 3м	100м	0.035	2.1 / 2	12.57 /	.44 /			

Нийт Хүн/цаг: 238.960915 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-410-06	Зарлан мэдээлэх удирдлагын станц угсрах	ш	1	5.0 / 2	25.02 /	25.02 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 8 судастай утас тавих 1*2*2,5мм	100м	13	2.1 / 2	12.57 /	163.4 /			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-360-05	Хананд угсардаг чанга яригч угсрах спикер 15W	ш	59	4.0 / 2	3.12 /	184.2 /		
40-360-05	Таазанд угсардаг чанга яригч угсрах спикер 15W	ш	13	4.0 / 2	3.12 /	40.59 /		
40-250-05	Удирлагын микрофон	ш	1	3.0 / 2	.47 /	.47 /		
40-220-06	Сүлжээний сэлгэгч свич /захиалагч/	ш	1	4.0 / 2	4.78 /	4.78 /		
40-220-06	Хувиргагч /модуль/ 10Г	ш	1	4.0 / 2	4.78 /	4.78 /		
40-560-07	Дотор зориулалтын шилэн кабель 3м	100м	3	2.1 / 2	12.57 /	37.71 /		

Нийт Хүн/цаг: 460.947 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-220-04	Холбооны техееремжуудийн тоноглох тавиур /Rack42 / суурилуулж холбох	ш	1	4.0 / 2	6.25 /	6.25 /			
40-220-04	Холбооны техееремжуудийн тоноглох тавиур /Rack16/ суурилуулж холбох	ш	1	4.0 / 2	6.25 /	6.25 /			
38-470-04	Холбоо дохиоллын самбар 1000*800*200h	ширхэг	5	3.4 / 2	3.65 / .00	18.25 / .01			
38-280-10	16мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх	1 м хоолой	6600	2.6 / 2	.18 / .02	1201.2 / 112.2			
38-280-10	20мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх	1 м хоолой	250	2.6 / 2	.18 / .02	45.5 / 4.25			
39-110-16	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч UPS 4kVa	шир	1	6.0 / 2	1.43 / .84	1.43 / .84			
38-330-12	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай, уян/ угсрах ф16мм	м	1100	3.0 / 2	.12 / .00	130.9 / 1.1			
38-330-12	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай, уян/ угсрах ф20мм	м	700	3.0 / 2	.12 / .00	83.3 / .7			
20-170-04	1*1,6мм2 хүртэл зэс утас сүвлэх	м	100	2.8 / 2	.07 / .03	6.7 / 3			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-210-04	Кабелийн тавиур булан холбоос тогтоогчийн хамт 3м, 600мм угсрах	ком	34	3.5 / 2	.38 / .01	12.92 / .17			
38-210-08	Кабелийн тавиур булан холбоос тогтоогчийн хамт 3м, 400мм угсрах	ком	53	3.0 / 2	.11 / .01	5.94 / .27			

Нийт Хүн/цаг: 1518.626 / 122.54

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 3844.847315 / 124.725

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТЕЛЕФОН СҮЛЖЭЭ КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5539	Сүлжээний сэлгэгч свич	ш		1		.001	380	2		
3-5539	Сүлжээний сэлгэгч свич /захиалагч/	ш		2		.002	380	2		
	Телефоны розетка /4 ш ялтастай/	ш		15		.0077	380	2		
	Телефоны розетка/шаланд/	ш		18		.0093	380	2		
3-5539	Хувиргагч /модуль/ 10г	ш		4		.004	380	2		
1-0096	Хадаас /120-150мм/	кг		.0001			380	2		
3-5546	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж пдп-12 коре	ш		1		.003	380	2		
3-5546	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж пдп-8 коре	ш		1		.003	380	2		
	Дотор зориулалтын шилэн кабель 3м	м		7		.002	380	2		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4 судастай утас тавих utp cat.4 0.5мм	м		1850		.5365	380	2		
3-5539	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг /пэ суурьтай/ dp-20x2	ш		1		.001	380	2		

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	46-с багагүй чиглэл хянах, залгах галын дохиоллын хүлээн авах станц, бүсийн хяналтын самбар	ш		1		.0172	380	2		
	90дб чадалтай тугшуурийн дуут дохио егегч slm-ld 95	ш		13		.0447	380	2		
3-5539	Сүлжээний сэлгэгч свич	ш		1		.001	380	2		
3-6062	Сүлжээний карт	ш		1		.0146	380	2		
	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш		63		.0433	380	2		
3-1098	Тогтмол хүчдэлийн тэжээлийн блок, нөөц батерейн хамт	ш		1		.0034	380	2		
3-5539	Хувиргагч /модуль/ 10г	ш		1		.001	380	2		
1-4212	Арчих материал	кг		.01		.0000	380	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Гараар удирдах галын дохиоллын гар мэдээлэгч пр513-Зам	ш		13		.0671	380	2		
	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш		114		1.1765	380	2		
	Дөлний мэдээлэгч /хаяглагддаг 90 өнцгөөр 30м зайг хамгаалах/	ш		25		.258	380	2		
	Дүрс бичлэгийн төхөөрөмж, ажиглалт ээлжлэн явуулах компьютер, программ	ш		1		.015	380	1		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4 судастай утас тавих utp cat.4 0.5мм	м		3		.0009	380	2		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 8 судастай утас utp-8x0.5мм, cat6 0.5x4p	м		5000		1.45	380	2		
3-4401	Оролт гаралтын модуль	ш		25		.125	380	1		

АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5539	Сүлжээний сэлгэгч свич	ш		1		.001	380	2		
3-5539	Сүлжээний сэлгэгч свич /захиалагч/	ш		2		.002	380	2		
3-5539	Хувиргагч /модуль/ 10г	ш		3		.003	380	2		
	Эксцентр эрэг	ш		60		.0028	380	2		
	Дотор зориулалтын шилэн кабель	м		3.5		.001	380	2		
	Дүрс ажиглалтын дуран 4mp full hd	ш		15		.1032	380	2		
	Дүрс бичлэгийн төхөөрөмж, нвр 24 цаг	ш		1		.015	380	1		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4 судастай утас тавих utp cat.4 0.5мм	м		1200		.348	380	2		
	Зориулалтын программ хангамж иж бүрэн компьютер	ш		1		.015	380	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5539	Сүлжээний сэлгэгч свич /захиалагч/	ш		1		.001	380	2		
3-1098	Удирдлагын микрофон	ш		1		.001	380	2		
	Таазанд угсардаг чанга яригч спикер 15вт	ш		13		.0671	380	2		
3-5539	Хувиргагч /модуль/ 10г	ш		1		.001	380	2		
	Хананд угсардаг чанга яригч спикер 15вт	ш		59		.3044	380	2		
	Зарлан мэдээлэх удирдлагын станц 1000вт	ш		1		.0275	380	2		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4 судастай утас тавих utp cat.4 0.5мм	м		300		.087	380	2		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 8 судастай утас utp-8x0.5мм, cat6 0.5x4p	м		1300		.377	380	2		

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4211	Төмөр булан	ш		1660		1.66	380	2		
	Холбоо дохиоллын самбар 1000*800*200h	ш		5		.0075	380	1		
3-5546	Холбооны техееремжуудийн тоноглох тавиур /rack 22 unit/	ш		2		.006	380	2		
3-5353	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч	ш		1		.001	380	2		
2-2322	Цайрдсан ган хоолой ф16мм	м		6600		6.6	380	3		
2-2322	Цайрдсан ган хоолой ф20мм	м		250		.25	380	3		
1-0882	Электрод э-42	кг		1.74		.002	380	2		
1-0060	Эрэг боолт	кг		1164.5		1.3159	380	2		
1-4212	Арчих материал	кг		1.01		.001	380	1		
1-0129	Дюбель /тэлэгчтэй шруп/	ш		10		.0006	380	2		
3-2820	Зэс утас 1*16 мм2	м		103		.0103	380	2		
3-4049	Кабелийн тавиур булан холбоос тогтоогчийн хамт 3м	ком		53		.053	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-4049	Кабелийн хэвтээ хийц в-200мм	ш		34		.034	380	2		
3-6516	Муфт	ш		2179.9999		15.26	380	2		
2-2819	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай, уян/ ф16мм	м		1133		.1699	380	3		
2-2819	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай, уян/ ф25мм	м		721		.1081	380	3		
2-4073	Пластмассан хоолойн муфт ф25мм	ш		225.0423		.0068	380	1		
2-2675	Пластмассан булан холбоос ф16мм	ш		187.8049		.022	380	2		
2-2675	Пластмассан булан холбоос ф25мм	ш		174.1117		.0204	380	2		

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	70.42		
	Шилэн кабелийн залгааны машин fsm-50s	62.7		
2028	Автокран 5тн	7.56		
3027	Гагнуурын аппарат	3.74		
	Зөөврийн машин	137.73		
	Үйлчилгээний машин	98.31		