

Булт нунтаглалтын хэсгийн бутлагдсан хүдрийн конвейерийн галарей				ХҮСНЭГТ-1	
№	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал	нэгж өртөг /төг/	Жишиг үнэ: индексээр
ХАС	Суурь: Цутгамал шугаман төмөр бетон				
ЦБУ	Үндсэн хийц: Металл карказтай, металл дамнуруу дээвэртэй				
ДГ	Дүүргэлт: Төмөр бетон хана				
ХД	Дээвэр: Төмөр бетон хар цаасан дээвэртэй				
<b>Хэсгийн дүн:</b>					
<b>9</b>	<b>в/. Тоног төхөөрөмжийн үнэ:</b>				
<b>Холбоо</b>	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хамгаалалтын видео дуран		2		
<b>Хэсгийн дүн:</b>					
ҮТТ	Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж				
	Туузан конвейр		1		
<b>Хэсгийн дүн:</b>					
<b>Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо</b>					
1	Барилга				
2	Тоног төхөөрөмжийн үнэ				
3	Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж				
<b>НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:</b>					

**Гүйцэтгэсэн:**

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /Д.Оюун-Эрдэнэ / -ББ

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /А.Адъяа / -БА

Мэргэшсэн/төсөвчин:..... /Б.Ганчимэг / -ХАС,ЦБУ

Тэргүүлэх/төсөвчин:..... /П.Оюунгэрэл / -ХТ

**Хянасан:**

Төсвийн эксперт:

/Ү.Банди /



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1433.84	/ 2	/	/			
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	4504.43	2.0 / 2	.01 /	28.83 /			
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	339.04	2.9 / 2	4.86 /	1648.75 /			
01-330-03	Эргэн булалтын шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	4348.995	4.0 / 2	.01 /	30.88 /			
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	3696.646	/ 2	/	/			
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	652.35	1.4 / 2	2.19 /	1429.82 /			
01-190-03	15см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	4348.995	/ 2	/	/			

Нийт Хүн/цаг: 3138.2784665 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-050-06	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.67128	3.3 / 2	146.71 / 4.81	98.49 / 3.23			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Багана/	тн	17.41467	3.6 / 2	19.58 / 3	340.98 / 52.24			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-010-07	Металл хийц угсрах /Босоо элементүүд/	тн	110.53 586	3.6 / 2	19.58 / 3	2164.33 / 331.61			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Хэвтээ элементүүд/	тн	89.102 55	3.6 / 2	19.58 / 3	1744.65 / 267.31			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Боолт/	тн	0.5816 4	3.6 / 2	19.58 / 3	11.39 / 1.74			
09-010-07	Металл хийц угсрах /С дамнуруу/	тн	6.6940 2	3.6 / 2	19.58 / 3	131.07 / 20.08			
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	225	3.2 / 2	6.65 / 5.17	1497.33 / 1163.7			
09-180-04	Төмөр хийц 2 удаа будах	тн	225	4.0 / 2	4.56 / .01	1026.65 / 3.1			
06-010-24	Төмөр бетон дэр цутгах в20	м3	4.05	3.1 / 2	5.46 / .36	22.13 / 1.46			

Нийт Хүн/цаг: 7037.022040462 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**СУУРИЙН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх в10	м3	6.49	2.4 / 2	1.1 / 1.49	7.15 / 9.64			
06-010-24	Шугаман суурь төмөр бетоноор цутгах в30	м3	41.63	3.1 / 2	5.46 / .36	227.47 / 14.99			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	1.1711	2.5 / 2	17.25 / 2.45	20.2 / 2.86			
06-010-04	Төмөр бетон шал цутгах В30	м3	49.56	2.4 / 2	.76 / 1.49	37.77 / 73.65			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	3.97	2.5 / 2	17.25 / 2.45	68.46 / 9.71			
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	171.93	2.8 / 2	9.84 / .51	1692.43 / 87.68			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-10.288	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-177.42 / -25.16			
06-010-04	Суурийн баганын бетон бэлтгэл хийх в10	м3	16.44	2.4 / 2	1.1 / 1.49	18.12 / 24.43			
06-050-13	Суурийн баганын арматур	тн	4.44	2.5 / 2	17.25 / 2.45	76.57 / 10.86			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Суурийн ханын арматур	тн	6.96	2.5 / 2	17.25 / 2.45	120.03 / 17.02			
08-040-10	Ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	602.11	2.9 / 2	.49 / .01	296.42 / 4.82			

Нийт Хүн/цаг: 2387.20311043 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-110-11	Төмөр бетон хучилт цутгах В30	м3	26.37	2.9 / 2	5.44 / 1.81	143.52 / 47.62			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	5.891	2.5 / 2	17.25 / 2.45	101.59 / 14.41			
06-060-06	Төмөр бетон хана цутгах в30	м3	60.28	3.0 / 2	12.3 / 2.06	741.21 / 124.18			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.78	2.5 / 2	17.25 / 2.45	13.45 / 1.91			
12-050-08	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх	м2	742	3.0 / 2	1.31 / .01	974.47 / 4.01			
09-010-07	Металл хийц угсрах /Тээглүүр/	тн	0.0841 1	3.6 / 2	19.58 / 3	1.65 / .25			
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.0841 1	3.2 / 2	6.65 / 5.17	.56 / .44			
06-110-11	Төмөр бетон хучилт цутгах В30	м3	268.65	2.9 / 2	5.44 / 1.81	1462.1 / 485.18			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	23.251	2.5 / 2	17.25 / 2.45	400.97 / 56.87			

Нийт Хүн/цаг: 3839.514856861 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:  
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	598.26	3.0 / 2	.61 / .03	365.42 / 16.75			
15-240-05	Таазанд цагаан замаск хийх	м2	598.26	3.6 / 2	.19 /	112.77 / .42			
15-310-19	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг 100 % багсаар будах	м2	598.26	3.0 / 2	1.16 / .00	692.01 / 1.62			
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг цементэн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1034.94	3.4 / 2	1.35 / .07	1398.62 / 69.86			
15-240-07	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1034.94	3.6 / 2	.33 /	344.32 / .31			
15-310-18	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	1034.94	3.2 / 2	.91 / .00	942.31 / 3.52			

Нийт Хүн/цаг: 3855.451884 / 92.473092      Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-340-09	Чулуун хөвөнтэй сендвич хавтангаар гадна хана угсрах	м2	1076.59	3.7 / 2	1.71 / .01	1843.12 / 10.55			
15-860-05	Гадна хана XPS хавтангаар дулаалах б-100мм	м2	1110	3.0 / 2	1.69 / .04	1873.68 / 42.18			
15-010-04	Гадна хананд тортой шавардлага гараар сайн чанартай шавардах	м2	1110	3.5 / 2	1.61 / .07	1783.55 / 78.81			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-140-10	Гадна хананд гоёлын эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	1110	3.4 / 2	.77 / .01	854.03 / 5.55			
-----------	---	----	------	---------	-----------	---------------	--	--	--

Нийт Хүн/цаг: 6354.38408 / 137.090582      Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**ДЭЭВРИЙН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-060-13	Хрс хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх б-150 мм /20-22 кг/м3 нягтай/	м2	108.13	3.0 / 2	.28 / .25	30.3 / 27.47			
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх В20	м2	108.13	2.5 / 2	.1 / .07	11.14 / 7.24			
12-060-10	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	108.13	2.0 / 2	.16 / .01	17.15 / 1.19			
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх В20	м2	108.13	2.5 / 2	.1 / .07	11.14 / 7.24			

Нийт Хүн/цаг: 69.722224 / 43.14387      Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-120-04	Вакум цонх угсрах 3 давхар шиллэгээтэй	м2	144	4.0 / 2	1.3 / .13	186.74 / 18.72			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	144	3.0 / 2	.15 / .01	21.89 / 1.73			
10-180-04	Металл хавтастай гадна хаалга усрах	м2	10.32	3.4 / 2	1.24 / .37	12.76 / 3.82			
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	10.32	3.0 / 2	.43 / .01	4.48 / .07			

Нийт Хүн/цаг: 225.8616 / 24.33864

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**ШАЛНЫ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-870-05	Шалыг ероху резинэн будгаар будах б-10мм	м2	598.26	2.8 / 2	.17 / .00	104.7 / 1.2			
15-870-05	Шалыг ероху резинэн будгаар шалны хөвөө будах б-150мм	м2	39.76	2.8 / 2	.17 / .00	6.96 / .08			
11-430-04	XPS хөөсөнцөр хавтангаар шал дулаалах б-100мм	м2	598.26	3.0 / 2	.47 / .01	280.58 / 8.38			
11-030-08	Шаланад 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	598.26	3.2 / 2	.24 / .01	146.04 / 7.78			
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх В25	м2	598.26	2.5 / 2	.33 / .13	194.49 / 75.38			
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	3589.56	2.0 / 2	/ .01	/ 21.54			

Нийт Хүн/цаг: 732.767032 / 114.34718

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**Ажиллах хүчний зардал:**

**БУСАД АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-670-05	Хаяг, таних тэмдэг тавих	иж бүр	20	5.0 / 2	.72 /	14.42 / .01			
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	8.61	2.0 / 2	.04 /	.35 /			

Нийт Хүн/цаг: 14.77301 / 0.0078

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**Бүгд хүн/цаг: 27654.978304253 /**

**Бүгд цалин:**

**Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:**

**Нэмэгдэл цалин 37%:**

**Нийт цалин:**

**Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:**

**Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:**

**Ажиллах хүчний зардал:**

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Шигшсэн шороо	м3		6088.593		7306.3116	15	1		

## МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		.1661		.1661	1	1		
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		846		1.0913	380	2		
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг		.162		.0002	380	1		
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2		2.8484		.0199	20	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		32.3134		.0372	380	2		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		398.925		5.3304	380	3		
1-0879	Электрод э-42	кг		3473.8976		4.0297	380	2		
1-4564	Эрэг гайк	кг		.5816		.0007	380	1		
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3		.0105		.0068	20	1		
1-4182	Бетон зуурмаг в20	м3		4.1107		9.8658	0	1		
1-0062	Анкерын боолт	кг		671.28		.7585	380	2		
1-3943	Ацетилен	м3		122.5125		.098	380	1		
1-0733	Арматур	тн		.342		.342	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		.0171		.0171	380	1		
1-3825	Ган хийц	кг		223747.1		223.7471	380	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		.3548		.2129	20	1		

## СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		12.1144		12.1144	1	1		
1-0795	Тос	кг		448.7373		.5609	380	2		

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг		75.5951		.0756	380	1		
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2		29.2784		.2049	20	2		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		1445.064		1.6329	380	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		70.6371		.0812	380	2		
1-0060	Эрэг боолт	кг		5.1579		.0058	380	2		
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2		276.8073		9.4114	20	2		
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3		.1082		.0704	20	1		
1-4180	Бетон зуурмаг в30	м3		92.5579		222.1388	0	1		
1-4182	Бетон зуурмаг в20	м3		174.5089		418.8215	0	1		
1-4179	Бетон зуурмаг в10	м3		23.3886		56.1326	0	1		
1-0733	Арматур	тн		23.4445		23.4445	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		1.1722		1.1722	380	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		3.4971		2.0983	20	1		

## ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		85.7472		85.7472	1	1		
1-0795	Тос	кг		1124.2726		1.4053	380	2		
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2		456.0886		3.1926	20	2		
1-0729	Хучилтын төмөр эдлэл	м2		742		7.42	380	1		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		208.1728		.2394	380	2		
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		.1491		.002	380	3		
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3		2.4389		5.3655	0	1		
1-0879	Электрод э-42	кг		123.071		.1428	380	2		
1-0878	Электрод э-50	кг		351.0738		.4072	380	2		
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3		4.4253		2.8764	20	1		
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг		134.4244		.1532	380	2		
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг		2856.7		3.2281	380	2		
1-4180	Бетон зуурмаг в30	м3		333.8639		801.2735	0	1		
1-4182	Бетон зуурмаг в20	м3		26.7655		64.2373	0	1		
1-3943	Ацетилен	м3		.0458		.0000	380	1		

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0733	Арматур	тн		53.7115		53.7115	380	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		2.6856		2.6856	380	1		
1-3825	Ган хийц	кг		84.11		.0841	380	1		
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2		9.4037		.3573	20	2		
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3		.205		.1332	20	1		
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3		10.0307		6.5199	20	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		2.3557		1.4134	20	1		

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		8.2876		8.2876	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		31.9796		47.9695	10	1		
1-0135	Хар замаск	кг		2991.3		3.0511	380	2		
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2		48.1226		.0816	380	2		
1-4029	Цемент м-400	тн		5.9897		6.1095	380	1		
1-0856	Шаваас	кг		886.8276		1.0731	380	2		
1-0182	Эпоксид цавуу	кг		29.7015		.0359	380	2		
1-0212	Эмульсэн будаг	кг		524.2572		.6763	380	2		
1-4212	Арчих материал	кг		.5983		.0006	380	1		
1-0135	Замаск	кг		2787.792		3.5126	380	2		

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг		30.1445		.0301	380	1		
1-5072	Силикон	кг		5.55		.0056	380	1		
1-4271	Ус	м3		13.5864		13.5864	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		34.4655		51.6983	10	1		
1-5102	Тэлэгч олс	м		832.5		.0583	380	1		

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг		172.2544		.1946	380	2		
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2		28.86		.1254	380	2		
1-4029	Цемент м-300	тн		6.9231		7.0615	380	1		
1-0862	Шүрүп 30мм	кг		35.52		.0401	380	2		
1-5080	Булан төмөр	м		333		1.0989	380	1		
1-5100	Булангийн хамгаалалт төмөр /заслалын/	м		1265.4		.2531	380	1		
1-4212	Арчих материал	кг		.111		.0001	380	1		
1-0211	Гоёлын эмульсэн будаг	кг		419.58		.5413	380	2		
1-5008	Гадна ханын сендвич хавтан	м2		1119.6536		1.9336	380	1		
1-5006	Гадна булан	у/м		363.8874		1.6411	380	1		
1-5007	Дотор булан	у/м		363.8874		1.6411	380	1		
1-5015	Зам төмөр	у/м		248.6923			380	2		
1-5101	Заслалын тор	м2		1110		.1221	380	1		
1-5122	Плсатмассан хадаас	ш		4489.176		.2245	380	1		
1-5127	Хрс хавтан б-100мм	м3		111		2.775	380	1		

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0051	Хар тос	кг		86.504		.0908	380	2		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		173.008		.1955	380	2		
1-4182	Бетон зуурмаг в20	м3		11.0293		26.4702	0	1		
1-4282	Хрс хавтан /20-22 кг/м3 нягтай/	м3		16.2195		.4866	380	2		

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		.6429		.0007	380	2		
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг		38.58		.0467	380	3		
1-3825	Вакум цонх 3 давхар шилтэй	м2		146.88		4.4064	380	1		

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4325	Металл хаалга /гадна /	м2		10.32		.405	10	2		
--------	------------------------	----	--	-------	--	------	----	---	--	--

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-5002	Суурь түрхлэг	кг		319.01		.402	380	2		
2-5001	Резинэн будаг /ероху/	кг		472.1348		.6091	380	2		
1-4271	Ус	м3		20.9391		20.9391	1	1		
1-4542	Уулын элс	м3		7.1791		10.7687	10	1		
1-4237	Түлээ	м3		.4786		.3111	10	1		
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		1734.954		1.9605	380	2		
1-0358	Хар тосон шаваас	кг		454.6776		.5138	380	2		
1-0094	Хадаас	кг		23.9304		.0275	380	2		
1-4178	Бетон зуурмаг в25	м3		30.5113		73.227	0	1		
1-4212	Арчих материал	кг		1.7948		.0018	380	1		
1-5050	Хрс хавтан	м3		59.826		.058	380	1		

## БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5202	Хаяг	ш		20		.001	380	1		
1-0863	Шуруп	кг		.24		.0003	380	2		
1-5203	Номер	ш		20		.001	380	1		

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

## НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	30.67		
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	38.45		
3122	Хийн гагнуурын аппарат	84.86		
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	17.95		
9008	Цахилгаан сойз	3.71		
	Шурупдэгч машин	14		
10010	Эксковатор 6.3м3	23.66		
1006	Эксковатор 0.15м3	2.07		
9024	Буун цацагч	67.5		
1017	Бульдозер	28.06		
7021	Бетон зуурмагийн насос	212.03		
	Авто машин	1.18		
2028	Автокран 5тн	230.8		
	Автомашин	118.85		
	Автамошин	.03		
3027	Гагнуурын аппарат	385.99		
9022	Гадаргуугийн доргиур	235.73		
9023	Гүний доргиур	233.5		
9021	Доргиур	29.91		
6007	Нүх өрөмддөг суурь машин	15.08		
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	412.28		
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	149.77		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	250	3.6 / 2	.52 / .01	128.88 / 2.95			
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	202	3.6 / 2	.53 / .02	107.91 / 4.32			
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	135	3.6 / 2	.53 / .02	72.12 / 2.89			
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	2	3.7 / 2	.58 / .03	1.17 / .06			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф25мм	м2	14.29	3.8 / 2	.51 / .01	7.27 / .14			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф32мм	м2	20.3	3.8 / 2	.51 / .01	10.33 / .2			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф40мм	м2	16.96	3.8 / 2	.51 / .01	8.63 / .16			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф50мм	м2	0.31	3.8 / 2	.51 / .01	.16 / .00			
24-110-07	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	51.86	2.7 / 2	.44 /	22.76 / .02			
24-100-10	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	51.86	3.0 / 2	.33 / .02	16.94 / .87			
18-160-05	100мм голчтой регистр ган регитр угсрах 4м ,5 эгнээ Q=4.7кВт	м	280	3.5 / 2	4.63 / .56	1297.52 / 156.32			
18-160-05	100мм голчтой регистр ган регитр угсрах 4м ,4 эгнээ Q=3.8кВт	м	48	3.5 / 2	4.63 / .56	222.43 / 26.8			
18-092-04	Тохируулах хаалт угсрах ф25мм	ш	17	3.7 / 2	1.76 / .00	29.99 / .05			
18-210-04	Таслах хаалт Ф25 байрлуулах	ш	17	4.6 / 2	.79 / .00	13.43 / .08			
18-140-07	Хий авагч тавих Ф20	ш	17	3.7 / 2	.18 / .01	3.01 / .09			
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт Ф40мм	ш	4	3.6 / 2	1.56 / .04	6.24 / .16			
18-210-04	Ус Юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	8	4.6 / 2	.79 / .00	6.32 / .04			
18-210-06	Таслах хаалт Ф32мм	ш	6	4.7 / 2	.94 / .01	5.61 / .05			
19-150-04	315мм голчтой дерлөктөр угсрах	ш	7	3.0 / 2	5.55 / .12	38.86 / .87			
19-010-04	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой Ф315мм	м2	10.39	3.5 / 2	2.3 / .06	23.92 / .65			
24-160-04	Хоолойн дулаалга хийх	м2	1.38	3.5 / 2	3.42 / .02	4.72 / .02			

Нийт Хүн/цаг: 2028.212118 / 196.731958      Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## Ажиллах хүчний зардал:

## ХАЛААЛТ ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН ХУВААРИЛАГЧ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-080-09	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	1.4	3.4 / 2	1.56 / .12	2.18 / .17			
24-110-07	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	0.66	2.7 / 2	.44 /	.29 /			
18-210-08	Балансын хаалт Ф25мм	ш	4	3.5 / 2	2.01 /	8.03 /			
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт Ф50мм	ш	4	3.6 / 2	1.7 / .07	6.81 / .29			
18-210-04	Ус Юүлэгч хаалт Ф25мм байрлуулах	ш	4	4.6 / 2	.79 / .00	3.16 / .02			
18-210-06	Ус Юүлэгч хаалт Ф40мм байрлуулах	ш	2	4.7 / 2	.94 / .01	1.87 / .02			
18-140-05	Манометр	ш	6	4.0 / 2	.45 / .02	2.72 / .11			
18-140-06	Термометр	ш	6	4.0 / 2	.45 / .01	2.72 / .04			

Нийт Хүн/цаг: 27.786368 / 0.648998

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 2055.998486 / 197.380956

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0100	Ус юүлэгч хаалт ф 25мм	ш		8		.0322	380	2		
1-0523	Татуурга	кг		7		.007	380	1		
2-3140	Таслах хаалт ф32мм	ш		6		.0044	380	2		
2-0100	Таслах хаалт ф25	ш		17		.0685	380	2		
2-4020	Тохируулах хаалт ф25мм	ш		17		.017	380	1		
2-0427	Хий авагч ф20	ш		17		.1488	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		78.6774		.0913	380	2		
1-0060	Эрэг боолт 6х20	кг		.8302		.0009	380	2		
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг		6.7535		.0076	380	2		
2-0102	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш		4		.0097	380	2		
	Галд тэсвэртэй эрдэс хөвөн дулаалга	м		1.4		.0023	380	2		
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м		250		.4	380	3		
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м		135		.459	380	3		
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м		202		.6868	380	3		
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м		2		.102	380	3		
2-1476	Ган яндан ф-108	м		328		3.3784	380	3		
2-1478	Ган яндан d-150	м		32.8		.1437	380	3		
2-3239	Дефлектор, ф315	ш		7		.261	380	2		
2-2942	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой ф315м	м		10.5		.1036	380	3		
	Дулаалга ф32мм	м		202		.0744	380	2		
	Дулаалга ф25мм	м		182		.0671	380	2		
	Дулаалга ф50мм	м		2		.0007	380	2		
	Дулаалга ф40мм	м		135		.0497	380	2		
2-3077	Заглушка ф150мм	ш		68		.0329	380	2		
1-0277	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	кг		5.186		.0065	380	2		
2-2908	Кронштейн	кг		5.248		.0059	380	2		
1-2661	Поддон	ш		7		.056	380	1		
3-4877	Отвод ф32мм	ш		4		.004	380	2		
3-4877	Отвод ф25мм	ш		44		.044	380	2		
3-4877	Отвод ф50мм	ш		2		.002	380	2		

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-4877	Отвод ф40мм	ш		2		.002	380	2		
1-0675	Өнгийн тууз	м2		59.639		.1897	380	2		

## ХАЛААЛТ ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН ХУВААРИЛАГЧ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0100	Ус юүлэгч хаалт ф 25мм	ш		4		.0161	380	2		
2-3140	Ус юүлэгч хаалт ф40мм	ш		2		.0015	380	2		
2-1441	Термометр-тсвб	ш		6		.0119	380	2		
1-0343	Термометрын датчик	ш		4		.005	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		.1428		.0002	380	2		
2-0100	Балансын хаалт ф25мм	ш		4		.0023	380	2		
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг		1.246		.2253	380	1		
2-0480	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш		4		.0927	380	2		
2-2095	Ган хоолой, 159х4,5	м		1.4		.0239	380	3		
2-0100	Вентиль ф 25мм	ш		6		.0242	380	2		
1-0277	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	кг		.066		.0001	380	2		
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж		6		.0313	380	2		

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан ороомог	5.79		
2028	Автокран 5тн	25.48		
13200	Автомашин	20.91		
3122	Ацетиленийн генератор	51.92		
3033	Гагнуурын аппарат	108.61		
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	3.17		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-06	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	260	3.6 / 2	.65 / .03	169 / 8.06			
16-072-07	Цайрдсан ган хоолой D=70мм голчтой угсрах	м	210	3.6 / 2	.77 / .04	162.64 / 9.24			
16-072-11	Цайрдсан ган хоолой D=159мм голчтой угсрах	м	200	4.4 / 2	1.21 / .09	242.24 / 18.04			
16-250-06	Ган отвод угсрах Ф150	ш	5	4.0 / 2	1.54 / .02	7.72 / .11			
16-110-07	Ф50мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	1	3.6 / 2	1.7 / .07	1.7 / .07			
16-110-08	Ф65мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	1	3.6 / 2	2.66 / .11	2.66 / .11			
16-110-10	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	1	3.2 / 2	6.64 / .28	6.64 / .28			
24-120-04	Хоолойн дулаалга Ф50мм	м2	40.82	3.8 / 2	.51 / .01	20.78 / .4			
24-120-04	Хоолойн дулаалга Ф65мм	м2	42.86	3.8 / 2	.51 / .01	21.82 / .42			
24-120-04	Хоолойн дулаалга Ф150мм	м2	94.2	3.8 / 2	.51 / .01	47.95 / .91			
24-110-05	Тусгаарлах гадаргууг тосон найруулсан будгаар 2 удаа будах	м2	177.88	2.7 / 2	.17 / .00	29.72 / .21			
24-100-10	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	177.88	3.0 / 2	.33 / .02	58.1 / 2.97			
16-210-04	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	670	3.9 / 2	.16 /	106.53 /			
16-150-04	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	5	3.6 / 2	3.45 / .15	17.26 / .75			

Нийт Хүн/цаг: 894.771876 / 41.571488      Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-05	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах Ф32x2.8мм	м	50	3.6 / 2	.56 / .02	28.11 / 1.2			
16-072-11	Цайрдсан ган хоолой D=159мм голчтой угсрах	м	250	4.4 / 2	1.21 / .09	302.8 / 22.55			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-210-05	Ф32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	4	4.6 / 2	.79 / .01	3.16 / .03			
16-072-05	Ф32мм уян хоолой 20м	м	60	3.6 / 2	.56 / .02	33.73 / 1.44			

Нийт Хүн/цаг: 367.791 / 25.2164

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**ТЕХНИКИЙН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-11	Цайрдсан ган хоолой D=159мм голчтой угсрах	м	140	4.4 / 2	1.21 / .09	169.57 / 12.63			
16-072-12	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф200мм	м	140	4.4 / 2	1.62 / .09	227.32 / 12.74			
16-250-06	Ган отвод угсрах Ф150	ш	16	4.0 / 2	1.54 / .02	24.72 / .36			
16-250-07	Ган отвод угсрах Ф200мм	ш	15	4.0 / 2	1.62 / .04	24.26 / .59			
16-110-10	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	1	3.2 / 2	6.64 / .28	6.64 / .28			
16-110-11	Ф200мм голчтой бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	1	3.3 / 2	8.39 / .43	8.39 / .43			

Нийт Хүн/цаг: 460.8923 / 27.0253

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**ЦЭВЭРЛЭГЭЭНЭЭС ГАРГАСАН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-072-11	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф150мм	м	270	4.4 / 2	1.21 / .09	327.02 / 24.35			
16-250-06	Ган отвод угсрах Ф150	ш	5	4.0 / 2	1.54 / .02	7.72 / .11			
16-110-10	Таслах хаалт голч d=150мм байрлуулах	ш	1	3.2 / 2	6.64 / .28	6.64 / .28			

Нийт Хүн/цаг: 341.3925 / 24.746

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

**Бүгд хүн/цаг: 2064.847676 / 118.559188**

**Бүгд цалин:**

**Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:**

**Нэмэгдэл цалин 37%:**

**Нийт цалин:**

**Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:**

**Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:**

**Ажиллах хүчний зардал:**

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш		5		.0057	380	2		
	Хоолойн дулаалга ф150мм	м		200		.0737	380	2		
	Хоолойн дулаалга ф50мм	м		260		.0958	380	2		
	Хоолойн дулаалга ф65мм	м		210		.0774	380	2		
2-0485	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		1		.1575	380	2		
2-0480	Ф50мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		1		.0232	380	2		
2-0481	Ф65мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		1		.0365	380	2		
1-0239	Цагаан эмульсэн будаг	кг		35.576		.0459	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		204		4.2432	380	3		
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м		260		1.352	380	3		
2-1463	Цайрдсан ган хоолой d=70мм	м		210		1.512	380	3		
1-0879	Электрод	кг		2.84		.0033	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		10.632		.0123	380	2		
1-0186	Будгийн цавуу	кг		1.7788		.0022	380	2		
2-1375	Галын хоолой д-50мм (шланк)	м		100		.149	380	2		
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш		10		.0053	380	2		
2-0461	Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50	ш		5		.002	380	2		
2-1434	Галын хошуу, рс ф 50мм	ш		5		.0079	380	2		
1-4377	Галын шүүгээ	ш		5		.134	10	2		
2-0038	Галын вентиль	ш		5		.0206	380	2		
2-3182	Ган отвод ф150	ш		5		.3642	380	2		
3-4877	Отвод ф50	ш		20		.02	380	2		
3-4877	Отвод ф65мм	ш		10		.01	380	2		
1-0675	Өнгийн тууз	м2		204.562		.6505	380	2		
1-0216	Өнгө хувиргагч тосон будаг	кг		4.8028		.0062	380	2		

## ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал



## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1461	Ф32мм уян хоолой	м		60		.258	380	3		
2-3136	Ф32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		4		.0015	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		255		5.304	380	3		
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 32х2.8мм	м		50		.215	380	3		
1-0879	Электрод	кг		3.55		.0041	380	2		
3-4877	Отвод ф32мм	ш		8		.008	380	2		

## ТЕХНИКИЙН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0485	Ф150мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		1		.1575	380	2		
2-0486	Ф200мм голчтой бөмбөлгөн хаалт	ш		1		.2114	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		142.8		2.9702	380	3		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 200	м		142.8		2.9702	380	3		
1-0879	Электрод	кг		7.588		.0088	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		20.512		.0238	380	2		
1-4328	Боолт, бэхэлгээ	кг		1260		1.4238	380	1		
2-3182	Ган отвод ф150	ш		16		1.1655	380	2		
2-3183	Ган отвод ф200мм	ш		15		1.6589	380	2		

## ЦЭВЭРЛЭГЭЭНЭЭС ГАРГАСАН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0485	Таслах хаалт голч d=150мм	ш		1		.1575	380	2		
2-1461	Цайрдсан хоолой ф 159х5мм	м		275.4		5.7283	380	3		
1-0879	Электрод	кг		3.834		.0044	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		2.75		.0032	380	2		
2-3182	Ган отвод ф150	ш		5		.3642	380	2		

---

---

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

**НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:**

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
60161	Автокран	144.5		
2028	Автокран 5тн	2.33		
13200	Автомашин	1.33		
3122	Ацетиленийн генератор	15.38		
3033	Гагнуурын аппарат	354.35		
2028	Кран 5тн	3.01		

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ДОТОР ЦАХИЛГААН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-520-17	Хамгаалагдсан LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 1x100Вт IP65	ш	15	2.9 / 2	1.16 / .03	17.32 / .45			
38-520-37	"Гарах" бичигтэй ханын цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 3Вт	ш	6	3.0 / 2	1.31 / .02	7.86 / .12			
20-280-07	Цэнэглэгддэг батарей бүхий ханын ослын гэрлийг суурилуулах 2x6Вт	ш	6	3.0 / 2	3.27 / .04	19.63 / .25			
38-520-40	Далд угсралтын 1 туйлт солбисон унтраалга угсрах 16А IP44	ш	3	3.0 / 2	.32 / .01	.96 / .03			
38-520-08	Газардуулагч контакттай хамгаалалгдсан хоёрлосон розетка угсрах IP65	ш	2	3.0 / 2	.56 / .02	1.12 / .04			
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	3	3.3 / 2	.47 / .14	1.4 / .42			
38-290-05	3x4мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	132	2.6 / 2	.07 /	8.98 / .09			
38-200-46	3x4 мм2 кабелийг бүтээцээр үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	93	3.4 / 2	.19 / .00	17.67 / .24			
38-200-46	3x2.5 мм2 кабелийг бүтээцээр үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	499	3.4 / 2	.19 / .00	94.81 / 1.3			
38-470-08	Засварын самбар угсрах /1401-Т3-01/ 600x500x200мм IP54	ком	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00			
38-220-45	2.5 мм2 хүртэл огтлолтой 4 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2	5.0 / 2	.29 / .00	.58 / .01			
38-220-54	4-6 мм2 хүртэл огтлолтой 7 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	4	5.0 / 2	.46 / .01	1.86 / .02			
38-250-04	2.5мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6	4.0 / 2	.11 /	.64 /			
38-250-04	4мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6	4.0 / 2	.11 /	.64 /			
38-280-21	22мм хүртэл голчтой ган хоолойг багана, төмөр бүтээцэд төдүүлээр бэхэлж угсрах	1 м хоолой	132	2.6 / 2	.21 / .03	27.46 / 4.12			
38-350-13	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хананд буудаж бэхлэх	м	336	3.4 / 2	.26 / .01	87.36 / 2.05			
38-210-09	Кабелийн төмөр тавиурыг 400x100x3000мм	ш	52	4.0 / 2	.23 / .01	11.8 / .26			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

төмөр бүтээцийн хамт бэхлэх								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Нийт Хүн/цаг: 303.7418 / 9.399

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**Бүгд хүн/цаг: 303.7418 / 9.399**

**Бүгд цалин:**

**Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:**

**Нэмэгдэл цалин 37%:**

**Нийт цалин:**

**Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:**

**Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:**

**Ажиллах хүчний зардал:**

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ДОТОР ЦАХИЛГААН

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6361	"гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарейтэй гэрэлтүүлэгч 3вт	ком		6		.03	380	3		
3-6514	Утас салбарлах хайрцаг	ш		3		.0009	380	2		
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг		1.8217		.0022	380	2		
3-4119	Төгсгөвч 4мм2	ш		6		.0042	380	2		
3-4119	Төгсгөвч 2.5мм2	ш		6		.0042	380	2		
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг		6.72		.0077	380	2		
3-6354	Хамгаалагдсан таазны led гэрэлтүүлэгч 1x100вт Ip65	ком		15		.045	380	3		
3-6361	Цэнэглэгддэг батарей бүхий ханын ослын гэрэлтүүлэгч 2x6вт	ком		6		.03	380	3		
1-2561	Шат /гэрэл солих тавцан/	ш		1		.01	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		10.08		.0117	380	2		
1-0421	Бууны сум	ш		692		.1419	380	2		
1-0517	Бэхлэх хомут ф22 /ган хоолойн хэрэгсэл/	ш		66		.0075	380	2		
1-4212	Арчих материал	кг		4.1		.0042	380	1		
1-0744	Газардуулгын шин 25x4 /цайрдсан/	м		336		.2722	380	1		
3-5465	Газардуулагч контакттай хамгаалагдсан хоёрлосон розетка Ip65	ш		2		.001	380	2		
2-2322	Ган хоолой ф22мм	м		132		.2218	380	3		
3-5119	Далд угсралтын 1 туйлт солбисон унтраалга 16а Ip44	ш		3		.0015	380	2		
3-3769	Засварын самбар /1401-тз-01/ 600x500x200мм Ip54	ком		1		.05	380	2		
3-4049	Кабелийн тавиурын таг 400x100x3000мм	ш		52		.26	380	2		
3-4049	Кабелийн төмөр тавиур 400x100x3000 төмөр бүтээцийн хамт	ш		52		.364	380	2		
3-2977	Кабель си/xlpe/pVc 3x2.5 мм2	м		499		.1073	380	2		
3-2977	Кабель си/xlpe/pVc 3x4 мм2	м		225		.0621	380	2		

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	13.58		
11004	Цахилгаан өрөм	1.14		
2028	Автокран 5тн	9.06		
2029	Автокран 6.3тн	5.92		
	Автомашин	.01		
3033	Гагнуурын аппарат	16.8		

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-320-06	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	64	5.0 / 2	2.08 /	133.44 /			
40-320-04	Гараар удирдах галын дохиоллын гар мэдээлэгч /телефон утасны холбогчтой/	ш	5	5.0 / 2	.44 /	2.21 /			
40-360-04	90 дб чадалтай тугшуурийн дуут дохио гэрэл хосолсон	ш	5	4.0 / 2	2.08 /	10.41 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 8 судастай утас тавих 1*2*2,0мм	100м	6	2.1 / 2	12.57 /	75.41 /			

Нийт Хүн/цаг: 221.474 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

## АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-410-06	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хамгаалалтын видео дуран угсрах/гадна зориулалтын/	ш	2	5.0 / 2	25.02 /	50.03 /			
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 4 судастай утас тавих UTP CAT.6 0.5мм	100м	1.5	2.1 / 2	12.57 /	18.85 /			

Нийт Хүн/цаг: 68.8875 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**БУСАД АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-280-10	16мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх	1 м хоолой	520	2.6 / 2	.18 / .02	94.64 / 8.84			
38-210-08	Кабелийн тавиур булан холбоос тогтоогчийн хамт 3м, 200мм угсрах	ком	74	3.0 / 2	.11 / .01	8.29 / .37			

Нийт Хүн/цаг: 102.928 / 9.21

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал:**

**Бүгд хүн/цаг: 393.2895 / 9.21**

**Бүгд цалин:**

**Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:**

**Нэмэгдэл цалин 37%:**

**Нийт цалин:**

**Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:**

**Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:**

**Ажиллах хүчний зардал:**

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	90дб чадалтай тугшуурийн дуут дохио егегч slm-lid 95	ш		5		.0172	380	2		
	Гараар удирдах галын дохиоллын гар мэдээлэгч пр513-Зам	ш		5		.0258	380	2		
	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш		64		.6605	380	2		
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 8 судастай утас utp-8x0.5мм, cat6 0.5x4p	м		600		.174	380	2		

## АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хамгаалалтын видео дуран	ш		2		.03	380	1	216.56	
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4 судастай утас тавих utp cat.4 0.5мм	м		150		.0435	380	2	280.66	

## БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4211	Төмөр булан	ш		130		.13	380	2		
2-2322	Цайрдсан ган хоолой ф16мм	м		520		.52	380	3		
1-0882	Электрод э-42	кг		1.48		.0017	380	2		
1-0060	Эрэг боолт	кг		88.4		.0999	380	2		
3-4049	Кабелийн тавиур булан холбоос тогтоогчийн хамт 3м	ком		74		.074	380	2		
3-6516	Муфт	ш		174.9998		1.225	380	2		

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

**НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:**

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	5.64		
2028	Автокран 5тн	.52		
	Үйлчилгээний машин	14.46		