

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ХҮНИЙ БЕТОН ЗАМЫН АЖИЛ-455М2 Б-60ММ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	455
2	Явган хүний бетон замын суурийг хайрганы хольцоор хийх	1м3	45.5
3	Явган хүний бетон талбай цутгах в15 б-60мм	м3	27.3
4	Явган замын хашлага суулгах хөрсөнд гараар ухах	м3	15.87
5	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	705
АСФАЛЬТАН ЗАМ ХИЙХ АЖИЛ -1846М2 Б-200ММ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авто зогсоолын бэлтгэсэн суурийг 5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	1846
2	Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийг хайрга дайргаар дэвсэх б-30см	1м3	553.8
3	Авто зогсоолын бэлтгэсэн суурийг 5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	1846
4	Цементэнтээр бэхжүүлсэн суурь б-400мм	1м3	738.4
5	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/ б-70-100мм	1м3	184.6
6	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	156
БЕТОН ЗАМ ХИЙХ АЖИЛ -2122М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зам бэлтгэсэн суурийг 5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	2122
2	Цементэнтээр бэхжүүлсэн суурь б-200мм	1м3	424.4
3	Элсэн дэвсгэр хийх б-100мм	м3	212.2
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх б-100мм	1м3	212.2
5	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	178
БЕТОН ЗАМ ХИЙХ АЖИЛ -454.43М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зам бэлтгэсэн суурийг 5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	454.43
2	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх б-100мм	1м3	45.443
3	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	705.37
ЭКО ХАВТАН ТАЛБАЙН АЖИЛ-7800М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эко хавтангийн суурийг 5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	7800
2	Эко хавтан суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	780
3	Далангийн эко хавтан хийх	1м2	7800
САЙЖРУУЛСАН ЗАМ ХИЙХ АЖИЛ -1967М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн доод үеийг хайрга ба дайрган нягтруулах б-200мм	м2	1967
2	Бутлагдсан хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-200мм	м3	393.4
3	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	393.4
НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ МОД ТАРИХ-349Ш			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мод суулгах нүхийг гар аргаар байгалийн хөрсийг ухах	м3	43.63
2	Бут суулгах нүхийг гар аргаар ухаж 50% хүртэл ургамлын хөрс нэмэх	м3	21.81
3	Үндэс, шороотой мод бут сөөгийг 0.8х0.8х0.5 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах	ш	349
ӨНДӨРЖИЛТИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хасагдах шорооны талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	10996
2	Барилгын хасагдсан шороог хаях	м3	30667