

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн болон газардуулгын шуудуу механизмаар ухах	м3	280.09
2	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	8.66
3	Шуудууг механизмаар түрж булах	м3	171.81
4	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	30.32
5	Шонгийн нүхийг механизмаар ухах	м3	60.68
6	Шонгийн нүхийг гараар засаж ухах	м3	4.57
7	Шонгийн нүхийг механизмаар түрж булах	м3	38.83
8	Шонгийн нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	6.85
9	Илүү шороог механизмаар автосамосвалд ачих	м3	106.19
10	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 12м	ш	60
11	1 фазын автоматыг угсрах, гүйдэл 10а	ш	60
12	Кабелийн холболтын хайрцаг угсрах	ширхэг	80
13	Прожекторыг суурилуулах, прожекторын чадал 400вт	ш	5
14	Хавтгай төмөр угсрах 400х400х12	тонн	1.206
15	Төмөр бүтээцийг будах	тонн	1.206
16	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь угсрах	ш	60
17	Явган замын талбайн гэрэлтүүлгийн шон угсрах	ш	20
18	Явган замын гэрэлтүүлгийн бетон суурь угсрах	ш	20
19	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах	иж бүрэн	1
20	Удирдлагын самбарын бетон суурь угсрах	ш	1
21	Кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих 3х25+1х16мм ²	м	1125
22	Кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих 3х35+1х25мм ²	м	250
23	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	1375
24	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	1375
25	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1.375
26	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах. Ф80мм	км	0.02
27	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. Ф50 мм ²	метр	130
28	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	153
29	Гэрэлтүүлгийн шонд газардуулга хийх	1 тулгу- ур	80
30	PE 1х35мм ² газардуулгын кабелийг шуудуунд сунгах	м	1495
31	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	35
32	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	8
33	Асфальтбетон замыг сэтлэх	м3	0.8
34	Асфальтбетон хучилтыг буцааж засах	м2	4