

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-060-05	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч Ф76х3.5мм	км	0.05	3.9 / 2	599.88 / 36.04	29.99 / 1.8			
23-060-08	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч Ф133х4.0мм	км	0.392	3.9 / 2	774.2 / 53.73	303.49 / 21.06			
23-060-09	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 159х4.5мм	км	0.484	3.9 / 2	809.69 / 68.51	391.89 / 33.16			
24-120-04	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф76х3.5мм	м2	11.93	3.8 / 2	.51 / .01	6.07 / .12			
24-120-04	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф133х4.0мм	м2	163.7	3.8 / 2	.51 / .01	83.32 / 1.59			
24-120-04	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф159х4.5мм	м2	241.64	3.8 / 2	.51 / .01	122.99 / 2.34			
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	417.27	2.7 / 2	.44 /	183.1 / .13			
24-100-10	Дулаалгын гадуур хамгаалалтын ороолт ороох	м2	417.27	3.0 / 2	.33 / .02	136.28 / 6.97			
16-091-06	Сильфонин компенсатор угсрах ф125мм	ш	8	4.4 / 2	5.36 / .02	42.85 / .18			
16-091-06	Сильфонин компенсатор угсрах ф150мм	ш	6	4.4 / 2	5.36 / .02	32.14 / .13			
16-110-10	Ган хаалт голч d=150мм байрлуулах	ш	6	3.2 / 2	6.64 / .28	39.86 / 1.67			
16-110-09	Ган хаалт голч d=125мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.87 / .15	5.74 / .3			
16-110-06	Ус юүлэгч хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08			
16-110-07	Ус юүлэгч хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.7 / .07	6.81 / .29			
18-090-09	Хий авагч Ф20мм тавих	ш	8	3.6 / 2	2.7 / .05	21.59 / .41			

Нийт Хүн/цаг: 1409.2427642 / 70.218109 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгдэл:
Ажиллах хүчний зардал:

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	695.17 5	2.0 / 2	.01 /	4.66 /			
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	52.325	2.9 / 2	4.86 /	254.46 /			
01-270-12	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж хаях	м3	327.04	2.0 / 2	.01 /	2.26 /			
01-400-05	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	420.46	/ 2	/	/			

Нийт Хүн/цаг: 261.3707235 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгдэл:

Ажиллах хүчний зардал:

НЭВТРЭХ БЕТОН СУВАГ АЖИЛ 2000X2000

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	12.84	2.4 / 2	1.1 / 1.49	14.15 / 19.08			
06-010-04	Сувгийн төмөр бетон шал цутгах В20	м3	27.78	2.9 / 2	5.44 / 1.81	151.19 / 50.17			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	2.8	2.5 / 2	17.25 / 2.45	48.29 / 6.85			
06-060-06	Төмөр бетон хана цутгах в20	м3	63.65	3.0 / 2	12.3 / 2.06	782.65 / 131.12			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	11.99	2.5 / 2	17.25 / 2.45	206.77 / 29.33			
06-110-11	Төмөр бетон хучилт цутгах В20	м3	41.83	2.9 / 2	5.44 / 1.81	227.66 / 75.54			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	2.1456 8	2.5 / 2	17.25 / 2.45	37 / 5.25			
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	20.74	3.1 / 2	17.08 / 1.32	354.31 / 27.38			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	3.09	2.5 / 2	17.25 / 2.45	53.29 / 7.56			
06-070-07	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	8.8	2.9 / 2	16.17 / 2.12	142.33 / 18.66			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	4	2.5 / 2	17.25 / 2.45	68.98 / 9.78			
06-110-11	Төмөр бетон таг цутгах В20	м3	1.71	2.9 / 2	5.44 / 1.81	9.31 / 3.09			
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.5342 3	2.5 / 2	17.25 / 2.45	9.21 / 1.31			

Нийт Хүн/цаг: 2105.125080923 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ХОЛИХ НАСОСНЫ УЗЕЛЬ-1 144.2КВТ, 6.2М3/Ц

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-170-04	Дулааны тоолуур G=8.06м3/ц	ш	1	3.8 / 2	10.36 / 1.01	10.36 / 1.01			
16-110-07	Дотор агаарын температурын датчик ESMT-10	ком	1	3.6 / 2	1.7 / .07	1.7 / .07			
16-110-07	Гадна агаарын температурын датчик ESMT-10	ком	1	3.6 / 2	1.7 / .07	1.7 / .07			
18-210-09	Даралт мэдрэгч хаалтын хамт	ш	2	3.5 / 2	2.64 /	5.28 /			
18-210-09	Даралтын зөрүү барих хаалт Ф32мм	ш	1	3.5 / 2	2.64 /	2.64 /			
18-210-09	Температур тохируулах хаалт Ф32мм	ш	1	3.5 / 2	2.64 /	2.64 /			
18-060-04	Холих насос G=6.2тн/ц H=15м Ф32мм	ш	1	3.5 / 2	18.4 / .59	18.4 / .59			
16-110-07	Үл буцах хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.7 / .07	1.7 / .07			
18-090-05	Хог шүүгч Ф76мм тавих	ш	2	3.6 / 2	6.3 / .55	12.6 / 1.1			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-110-08	Ган хаалт голч d=76мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	2.66 / .11	10.65 / .43		
18-140-05	Манометр	ш	6	4.0 / 2	.45 / .02	2.72 / .11		
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	ш	3	4.0 / 2	.45 / .01	1.36 / .02		
20-270-04	Удирдлагын самбар ECL-200	ком	1	3.6 / 2	3.71 / .02	3.71 / .02		
16-080-05	Ган яндан хоолойн голч d=76мм угсрах	м	10	3.6 / 2	1.16 / .04	11.59 / .41		
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф76мм	м2	2.39	3.8 / 2	.51 / .01	1.22 / .02		
16-250-04	Ган шилжвэр Ф76/Ф40мм	ш	1	4.0 / 2	1.35 / .01	1.35 / .01		
16-250-04	Ган шилжвэр Ф76/Ф32мм	ш	3	4.0 / 2	1.35 / .01	4.05 / .03		

Нийт Хүн/цаг: 93.66221 / 3.983483

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ХОЛИХ НАСОСНЫ УЗЕЛЬ-2 136.4КВТ, 5.9М3/Ц

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-170-04	Дулааны тоолуур G=7.7м3/ц	ш	1	3.8 / 2	10.36 / 1.01	10.36 / 1.01			
16-110-07	Дотор агаарын температурын датчик ESMT-10	ком	1	3.6 / 2	1.7 / .07	1.7 / .07			
16-110-07	Гадна агаарын температурын датчик ESMT-10	ком	1	3.6 / 2	1.7 / .07	1.7 / .07			
18-210-09	Даралт мэдрэгч хаалтын хамт	ш	2	3.5 / 2	2.64 /	5.28 /			
18-210-09	Даралтын зөрүү барих хаалт Ф32мм	ш	1	3.5 / 2	2.64 /	2.64 /			
18-210-09	Температур тохируулах хаалт Ф32мм	ш	1	3.5 / 2	2.64 /	2.64 /			
18-060-04	Холих насос G=5.9тн/ц H=15м Ф32мм	ш	1	3.5 / 2	18.4 / .59	18.4 / .59			
16-110-07	Үл буцах хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.7 / .07	1.7 / .07			
18-090-05	Хог шүүгч Ф76мм тавих	ш	2	3.6 / 2	6.3 / .55	12.6 / 1.1			
16-110-08	Ган хаалт голч d=76мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	2.66 / .11	10.65 / .43			
18-140-05	Манометр	ш	6	4.0 / 2	.45 / .02	2.72 / .11			
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	ш	3	4.0 / 2	.45 / .01	1.36 / .02			
20-270-04	Удирдлагын самбар ECL-200	ком	1	3.6 / 2	3.71 / .02	3.71 / .02			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-080-05	Ган яндан хоолойн голч d=76мм угсрах	м	10	3.6 / 2	1.16 / .04	11.59 / .41		
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф76мм	м2	2.39	3.8 / 2	.51 / .01	1.22 / .02		
16-250-04	Ган шилжвэр Ф76/Ф40мм	ш	1	4.0 / 2	1.35 / .01	1.35 / .01		
16-250-04	Ган шилжвэр Ф76/Ф32мм	ш	3	4.0 / 2	1.35 / .01	4.05 / .03		

Нийт Хүн/цаг: 93.66221 / 3.983483

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ХОЛИХ НАСОСНЫ УЗЕЛЬ-3 441.8КВТ, 19МЗ/Ц

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-170-04	Дулааны тоолуур G=24.7м3/ц Ф76	ш	1	3.8 / 2	10.36 / 1.01	10.36 / 1.01			
16-110-07	Дотор агаарын температурын датчик ESMT-10	ком	1	3.6 / 2	1.7 / .07	1.7 / .07			
16-110-07	Гадна агаарын температурын датчик ESMT-10	ком	1	3.6 / 2	1.7 / .07	1.7 / .07			
18-210-09	Даралт мэдрэгч хаалтын хамт	ш	1	3.5 / 2	2.64 /	2.64 /			
18-210-10	Даралтын зөрүү барих хаалт Ф50мм	ш	1	3.5 / 2	3.32 /	3.32 /			
18-210-10	Температур тохируулах хаалт Ф50мм	ш	1	3.5 / 2	3.32 /	3.32 /			
18-060-04	Холих насос G=19тн/ц H=30м Ф76мм	ш	1	3.5 / 2	18.4 / .59	18.4 / .59			
16-110-09	Үл буцах хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	2.87 / .15	2.87 / .15			
18-090-06	Хог шүүгч Ф133мм тавих	ш	2	3.4 / 2	9.67 / .88	19.34 / 1.77			
16-110-09	Ган хаалт голч d=133мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	2.87 / .15	11.47 / .6			
18-140-05	Манометр	ш	6	4.0 / 2	.45 / .02	2.72 / .11			
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	ш	3	4.0 / 2	.45 / .01	1.36 / .02			
20-270-04	Удирдлагын самбар ECL-210	ком	1	3.6 / 2	3.71 / .02	3.71 / .02			
16-080-05	Ган яндан хоолойн голч d=76мм угсрах	м	10	3.6 / 2	1.16 / .04	11.59 / .41			
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф65мм	м2	2.39	3.8 / 2	.51 / .01	1.22 / .02			
16-250-04	Ган шилжвэр Ф133/76мм	ш	1	4.0 / 2	1.35 / .01	1.35 / .01			
16-250-04	Ган шилжвэр Ф133/50мм	ш	3	4.0 / 2	1.35 / .01	4.05 / .03			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 101.11651 / 4.899483 *Үндсэн цалин:*

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 4064.179498623 /

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Сильфони компенсатор угсрах ф150мм	ш		6		.042	380	2		
	Сильфони компенсатор угсрах ф125мм	ш		8		.056	380	2		
2-0480	Ус юүлэгч хаалт голч d=50мм	ш		4		.0927	380	2		
2-0102	Ус юүлэгч хаалт голч d=40мм	ш		2		.0172	380	2		
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг		41.727		.0526	380	2		
	Тусгаарлах лент	м		23.1		.0023	380	2		
2-0427	Хий авагч ф20мм	ш		8		.07	380	2		
1-0675	Хамгаалалтын ороолт	м2		479.8605		1.526	380	2		
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур ф159х4.5мм	кг		79.86		1.6132	380	1		
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур ф133х4.0мм	кг		565.6		11.4251	380	1		
2-2889	Чиглүүлэх тулгуур	кг		565.6		12.9104	380	1		
1-0879	Электрод	кг		5.04		.0058	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		94.184		.1093	380	2		
1-2660	Бетон дэр оп-2	ш		22		9.9	20	1		
1-2660	Бетон дэр оп-1	ш		30		.6	20	1		
2-0482	Ган хаалт голч d=125мм	ш		2		.0995	380	2		
2-0485	Ган хаалт голч d=150мм	ш		6		.945	380	2		
2-3179	Ган чиг өөрчлөгч ф159х4.5	ш		26		.5694	380	2		
2-3177	Ган чиг өөрчлөгч ф133х4.0	ш		14		.2643	380	2		
2-3174	Ган чиг өөрчлөгч ф76х3.5мм	ш		8		.031	380	2		
2-2408	Ган яндан д-76х3.5	м		50.45		.2553	380	3		
2-2443	Ган яндан д-133х4.0	м		393.96		3.7584	380	3		
2-3179	Ган яндан, 150х4,5	ш		485.936		10.6425	380	3		
2-2884	Гулгах тулгуур апэ1383.0-04	кг		210		.2373	380	1		
2-2885	Гулгах тулгуур апэ1383.0-05	кг		280		1.582	380	1		
2-2889	Гулсах тулгуур гт17.10-159	кг		344.3		6.0888	380	1		
2-2881	Гулсах тулгуур гт17.10-76	кг		241.8		1.9586	380	1		
1-1015	Полиуретан дулаалга ф159х4.5мм	м		484		.5711	380	3		
1-1015	Полиуретан дулаалга ф133х4.0мм	м		392		.4626	380	3		
1-1015	Полиуретан дулаалга ф76х3.5мм	м		50		.059	380	3		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

НЭВТРЭХ БЕТОН СУВАГ АЖИЛ 2000Х2000

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		29.1961		29.1961	1	1		
1-0795	Тос	кг		487.9975		.61	380	2		
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг		19.9104		.0199	380	1		
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2		116.4516		.8152	20	2		
1-3967	Хэв хашмалын бамбай /тусгай/	м2		117.116		2.3423	20	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		195.5638		.2249	380	2		
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3		.942		2.0723	0	1		
1-0879	Электрод э-42	кг		197.7252		.2294	380	2		
1-0878	Электрод э-50	кг		51.8126		.0601	380	2		
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3		.6531		.4245	20	1		
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг		141.9395		.1618	380	2		
1-4180	Бетон зуурмаг в20	м3		167.6525		402.366	0	1		
1-4179	Бетон зуурмаг в10	м3		13.0968		31.4323	0	1		
1-0733	Арматур	тн		38.1702		38.1702	147	1		
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		1.9085		1.9085	147	1		
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2		15.8536		.6024	20	2		
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3		.2164		.1407	20	1		
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3		1.4804		.9622	20	1		
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		4.2405		2.5443	20	1		

ХОЛИХ НАСОСНЫ УЗЕЛЬ-1 144.2КВТ, 6.2М3/Ц

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3807	Удирдлагын самбар	ком		1		.03	380	2		
2-1441	Термометр-тсвб	ш		3		.006	380	2		
1-0343	Термометрын датчик	ш		2		.0025	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0100	Температур тохируулах хаалт ф32мм	Ш		1		.0017	380	2		
2-0467	Хог шүүгч ф76мм	Ш		2		.1656	380	2		
2-1163	Холих насос g=6.2тн/ц h=15м ф32мм	КОМ		1		.0024	380	2		
2-3024	Фланц 76мм	Ш		4		.0192	380	2		
2-3041	Фланц ф-50	Ш		2		.0062	380	2		
1-0879	Электрод э-42	КГ		3.088		.0036	380	2		
1-4560	Эрэг боолт м 14x65мм, м 16x60	КГ		2.6		.0029	380	1		
1-4552	Эрэг боолт, м 10x65 16x40 16x70	КГ		1.2		.0014	380	1		
2-0481	Гадна агаарын температурын датчик esmt-10	Ш		1		.0365	380	2		
2-2015	Ган хоолой 76мм	М		10		.0626	380	3		
2-3176	Ган шилжвэр ф76/ф40мм	Ш		1		.0133	380	2		
2-3176	Ган шилжвэр ф76/ф32мм	Ш		3		.0399	380	2		
2-0481	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=76мм	Ш		4		.1462	380	2		
2-0100	Вентиль ф 25мм	Ш		6		.0242	380	2		
2-0481	Дотор агаарын температурын датчик esmt-10	Ш		1		.0365	380	2		
2-0100	Даралт мэдрэгч	Ш		2		.0034	380	2		
2-0100	Даралтын зөрүү барих хаалт ф32мм	Ш		1		.0017	380	2		
3-4178	Датчикийн холболтын кабель 2x1	М		20		.08	380	2		
	Дулаалга ф76мм	М		10		.0037	380	2		
2-1437	Дулааны тоолуур g=8.06м3/ц ф40мм	Ш		1		.0037	380	2		
2-2896	Жийргэвч ф 50 мм	Ш		2		.0001	380	2		
2-2897	Жийргэвч ф 76мм	Ш		4		.0001	380	2		
2-1155	Манометр, обм 1-160	ИЖ		6		.0313	380	2		
2-0480	Үл буцах хаалт голч d=50мм	Ш		1		.0232	380	2		
2-0100	ТсV автомат хаалт ф32	Ш		2		.0013	380	2		

ХОЛИХ НАСОСНЫ УЗЕЛЬ-2 136.4КВТ, 5.9М3/Ц

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3807	Удирдлагын самбар	КОМ		1		.03	380	2		
2-1441	Термометр-тсвб	Ш		3		.006	380	2		
1-0343	Термометрын датчик	Ш		2		.0025	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0100	Температур тохируулах хаалт ф32мм	Ш		1		.0017	380	2	
2-0467	Хог шүүгч ф76мм	Ш		2		.1656	380	2	
2-1163	Холих насос g=5.9тн/ц h=15м ф32мм	КОМ		1		.0024	380	2	
2-3024	Фланц 76мм	Ш		4		.0192	380	2	
2-3041	Фланц ф-50	Ш		2		.0062	380	2	
1-0879	Электрод э-42	КГ		3.088		.0036	380	2	
1-4560	Эрэг боолт м 14x65мм, м 16x60	КГ		2.6		.0029	380	1	
1-4552	Эрэг боолт, м 10x65 16x40 16x70	КГ		1.2		.0014	380	1	
2-0481	Гадна агаарын температурын датчик esmt-10	Ш		1		.0365	380	2	
2-2015	Ган хоолой 76мм	М		10		.0626	380	3	
2-3176	Ган шилжвэр ф76/ф40мм	Ш		1		.0133	380	2	
2-3176	Ган шилжвэр ф76/ф32мм	Ш		3		.0399	380	2	
2-0481	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=76мм	Ш		4		.1462	380	2	
2-0100	Вентиль ф 25мм	Ш		6		.0242	380	2	
2-0481	Дотор агаарын температурын датчик esmt-10	Ш		1		.0365	380	2	
2-0100	Даралт мэдрэгч	Ш		2		.0034	380	2	
2-0100	Даралтын зөрүү барих хаалт ф32мм	Ш		1		.0017	380	2	
3-4178	Датчикийн холболтын кабель 2x1	М		20		.08	380	2	
	Дулаалга ф76мм	М		10		.0037	380	2	
2-1437	Дулааны тоолуур g=7.7м3/ц ф40мм	Ш		1		.0037	380	2	
2-2896	Жийргэвч ф 50 мм	Ш		2		.0001	380	2	
2-2897	Жийргэвч ф 76мм	Ш		4		.0001	380	2	
2-1155	Манометр, обм 1-160	ИЖ		6		.0313	380	2	
2-0480	Үл буцах хаалт голч d=50мм	Ш		1		.0232	380	2	
2-0100	ТсV автомат хаалт ф32	Ш		2		.0013	380	2	

ХОЛИХ НАСОСНЫ УЗЕЛЬ-3 441.8КВТ, 19М3/Ц

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3807	Удирдлагын самбар	КОМ		1		.03	380	2		
2-1441	Термометр-тсвб	Ш		3		.006	380	2		
1-0343	Термометрын датчик	Ш		2		.0025	380	2		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0100	Температур тохируулах хаалт ф50мм	ш		1		.0032	380	2		
2-0468	Хог шүүгч ф133мм	ш		2		.4776	380	2		
2-1163	Холих насос g=19тн/ц h=30м ф76мм	ш		1		.0024	380	2		
2-3044	Фланц ф-100	ш		2		.0114	380	2		
2-3026	Фланц 133мм	ш		4		.032	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		4.524		.0052	380	2		
1-4560	Эрэг боолт м 14x65мм, м 16x60	кг		4.82		.0054	380	1		
1-4552	Эрэг боолт, м 10x65 16x40 16x70	кг		2.66		.003	380	1		
2-0481	Гадна агаарын температурын датчик esmt-10	ш		1		.0365	380	2		
2-2015	Ган хоолой 76мм	м		10		.0626	380	3		
2-0482	Ган хаалт голч d=133мм	ш		4		.1991	380	2		
2-3176	Ган шилжвэр ф133/76мм	ш		1		.0133	380	2		
2-3176	Ган шилжвэр ф133/50мм	ш		3		.0399	380	2		
2-0100	Вентиль ф 25мм	ш		6		.0242	380	2		
2-0481	Дотор агаарын температурын датчик esmt-10	ш		1		.0365	380	2		
2-0100	Даралт мэдрэгч	ш		1		.0017	380	2		
2-0100	Даралтын зөрүү барих хаалт ф50мм	ш		1		.0032	380	2		
3-4178	Датчикийн холболтын кабель 2x1	м		20		.08	380	2		
	Дулаалга ф65мм	м		10		.0037	380	2		
2-1437	Дулааны тоолуур g=24.7м3/ц ф76мм	ш		1		.0037	380	2		
2-2900	Жийргэвч 125 мм	ш		.124			380	2		
2-2898	Жийргэвч 100 мм	ш		2		.0001	380	2		
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж		6		.0313	380	2		
2-0482	Үл буцах хаалт голч d=100мм	ш		1		.0498	380	2		
2-0100	ТсV автомат хаалт	ш		1		.0007	380	2		

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	12.57		
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	132.43		
1017	Бульдозер	1.99		
7021	Бетон зуурмагийн насос	38.59		
2028	Автокран 5тн	19.06		
2027	Автокран 3тн	57.9		
13200	Автомашин	12.1		
3122	Ацетиленийн генератор	9.99		
3033	Гагнуурын аппарат	63.97		
9022	Гадаргуугийн доргиур	69.28		
9023	Гүний доргиур	19.09		
2028	Кран 5тн	.01		
3043	Компрессор	18.27		
5030	Насос	36.66		
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	35.8		
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	1.27		