

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-010-04	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 12 кор	1км	1.25	2.4 / 2	181.35 /	226.69 /			
30-070-01	Агаарын шилэн кабель татах 12кор	км (1трос)	0.35	3.7 / 2	31.97 / .63	11.19 / .22			
40-600-08	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах fdf-24	1шир-хэг	1	5.5 / 2	9.99 / .09	9.99 / .09			
40-600-07	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах fdf-12	1шир-хэг	3	5.5 / 2	5.5 / .09	16.5 / .26			
40-370-05	Шилэн кабелийн SFP хувиргуур угсрах	ш	8	5.0 / 2	1.04 /	8.34 /			
40-010-04	Жампер кабель 3м урттай /SM/	1км	0.03	2.4 / 2	181.35 /	5.44 /			
40-610-04	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	3	6.0 / 2	.98 / .11	2.94 / .32			
40-610-05	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	3	6.0 / 2	.66 /	1.98 /			
38-200-46	JF 50x2x0.5мм кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	650	3.4 / 2	.19 / .00	123.5 / 1.69			
38-200-46	JF 10x2x0.5мм кабелийг бүтээцэд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	15	3.4 / 2	.19 / .00	2.85 / .04			
40-150-06	Олон хосын кабелийн салаа муфть хийх	ш	1	3.5 / 2	10.44 /	10.44 /			
40-200-06	Төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах 50x2	ш	1	3.0 / 2	25.22 /	25.22 /			
38-280-11	32мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх	1 м хоолой	30	2.6 / 2	.25 / .02	7.5 / .72			

Нийт Хүн/цаг: 452.57834 / 3.32485

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 452.57834 / 3.32485

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2360	Сувагчлалын шилэн кабель ss-sm-12core	км		.35		.0003	380	2		
3-2360	Сувагчлалын шилэн кабель sm-12core	км		1.25		.0013	380	2		
3-7039	Салаа муфть	ш		1		.0344	380	2		
1-0710	Спирт 96%	кг		.8		.001	380	2		
3-4207	Реслан-том /37.0*1.0см/	ш		6		.0008	380	2		
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг		.0001			380	2		
1-0060	Тэлэгчтэй анкер боолт 12x100мм	ш		6		.0068	380	2		
1-0111	Техникийн вазелин	кг		.025		.0000	380	2		
	Төмөр гуурс /гильз/	ш		60		.0822	380	2		
3-7000	Төгсгөлийн төхөөрөмж 50x2	ш		1		.3	380	2		
3-4211	Төдүүл ф32	ш		21		.021	380	2		
	Хувиргуур sfr	ш		8		.0138	380	2		
3-4301	Флаш диск	ш		.66		.0001	380	2		
1-0371	Цэвэрлэгээний даавуу	м2		2.88		.0009	380	2		
	Цэвэрлэгээний нимгэн цаас	1 боодо л /10ш/		4		.0045	380	2		
3-4401	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж /fdf-12/	ш		3		.015	380	1		
3-4401	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж /fdf-24/	ш		1		.005	380	1		
3-7293	Болт, эрэг даравч. ф=6мм /м6*12мм/	ш		16		.0181	380	2		
	Бичгийн цаас а4 /80г/	ш		18		.0088	380	2		
2-2324	Ган хоолой ф32мм	м		30		.0927	380	3		
3-2360	Жампер кабель 3м урттай sm duplex	ш		10		.03	380	2		
3-2360	Кабель jf-50x2x0.5 мм	м		650		.65	380	2		
3-2360	Кабель jf-10x2x0.5 мм	м		15		.009	380	2		
	Принтерийн хор	ш		.66		.0004	380	1		

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13003	Сунгах тэрэг	.23		
13002	Угсралтын агергат	7.01		
4008	Трактор 96/130	1.9		
	Хэмжүүрийн машин otdr	.39		
	Шилэн кабелийн залгааны машин fsm-50s	6.68		
2146	Шаттай машин	.67		
2028	Автокран 5тн	6.87		
2029	Автокран 6.3тн	6.65		
	Зөөврийн машин	17.9		
	Машин	1.33		
	Үйлчилгээний машин	13.78		