

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт алин	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-030-04	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой Ф57х3.5мм	км	0.06	3.8 / 2	559.31 / 20.79	33.56 / 1.25			
23-030-05	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой Ф76х3.5мм	км	0.06	3.8 / 2	570.41 / 24.88	34.22 / 1.49			
16-110-07	Ус буулгагч хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.7 / .07	3.41 / .14			
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй хавтангаар бүрэх Ф50мм	м2	10.74	3.8 / 2	.51 / .01	5.47 / .1			
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй хавтангаар бүрэх Ф65мм	м2	14.32	3.8 / 2	.51 / .01	7.29 / .14			
24-110-07	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	25.06	2.7 / 2	.44 /	11 / .01			
24-100-10	Дулаалгын гадуур хамгаалалтын ороолт ороох	м2	25.06	3.0 / 2	.33 / .02	8.18 / .42			

Нийт Хүн/цаг: 103.12714 / 3.553302

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ГАДНА БОХИРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-220-03	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	4440.44	2.0 / 2	.01 /	38.63 /			
01-060-02	Гараар ухах	м3	137.33	2.8 / 2	3.15 /	431.94 /			
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	41.3	2.5 / 2	1.54 / 1.41	63.81 / 58.23			
21-031-06	Ширмэн хоолой угсрах Ф100мм	км	0.006	3.4 / 2	601.56 / 33.98	3.61 / .2			
21-031-08	Ширмэн хоолой угсрах Ф150мм	км	0.215	3.4 / 2	728.98 / 56.51	156.73 / 12.15			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

22-110-07	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	7	3.0 / 2	39 / 17.3	272.97 / 121.1			
10-180-08	Дулаалгатай модон таг угсрах	ш	7	3.2 / 2	1.28 / .37	8.94 / 2.59			
21-050-09	Гэр хоолой Ф350 угсрах	км	0.03	4.0 / 2	918.39 / 7.95	27.55 / .24			
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй дулаалгаар дулаалах ф100мм	м2	1.88	3.8 / 2	.51 / .01	.96 / .02			
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй дулаалгаар дулаалах ф150мм	м2	101.27	3.8 / 2	.51 / .01	51.55 / .98			
24-110-08	Ус чийг тусгаарлагч Ф100-150мм	м2	103.62	2.6 / 2	.63 / .02	65.07 / 1.64			
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	666.85	1.3 / 2	1.84 /	1224 /			
22-240-04	Дулаалгатай яндан хоолойг шигшсэн шороогоор хучиж дулаалах	м3	90.83	1.3 / 2	3.6 / .67	327.44 / 60.86			
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	3778.8	/ 2	/	/			

Нийт Хүн/цаг: 2673.2086328 / 258.009526 Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 2776.3357728 / 261.562828 Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0480	Ус буулгагч хаалт голч d=50мм	ш		2		.0464	380	2		
1-0277	Хар лак	кг		2.506		.0032	380	2		
1-0675	Хамгаалалтын ороолт	м2		28.819		.0916	380	2		
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг		1.044		.071	380	1		
2-4205	Цайрдсан ган хоолой ф57х3.5мм	м		60.72		.2429	380	3		
2-2411	Цайрдсан ган яндан ф76х3.5мм	м		60.66		.3797	380	3		
2-3173	Цайрдсан ган отвод ф57х3.5мм	ш		4		.0151	380	2		
2-3174	Цайрдсан ган отвод ф65мм	ш		4		.0155	380	2		
1-0879	Электрод э-42	кг		2.948		.0034	380	2		
2-2880	Гулгах тулгуур ф-50мм	кг		17.4		.0197	380	1		
2-2881	Гулсах тулгуур д-70	кг		17.4		.0174	380	1		
1-1015	Пенополиуретан дулаалга ф50	м		60		.0708	380	3		
1-1015	Пенополиуретан дулаалга ф76	м		60		.0708	380	3		

ГАДНА БОХИРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-2996	Худгийн хүзүүвч ко-7	ш		7		2.1	20	2		
1-2973	Худгийн цагираг кс-10-900 ултай	ш		2		1.5	20	2		
1-2973	Худгийн цагираг кс-10-600	ш		2		.8	20	2		
1-2979	Худгийн цагираг кс-15-600	ш		6		4.2	20	2		
1-2975	Худгийн цагираг кс-15-900	ш		12		12.6	20	2		
1-2975	Худгийн цагираг кс-15-900 ултай	ш		5		7.5	20	2		
1-2971	Худгийн цагираг кс-7-400	ш		5		.9	20	2		
1-2971	Худгийн цагираг кс-7-600	ш		2		.5	20	2		
1-2970	Худгийн цагираг кс-7-300	ш		2		.24	20	2		
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		.2345		.0003	380	2		
1-0762	Цуйдан бариул	ш		7.56		.0009	380	2		
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3		.098		.2352	0	1		

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Шигшсэн шороо	м3	90.83		108.996	20	1		
1-0051	Шингэн праймер	кг	248.688		.2611	380	2		
2-1954	Ширмэн яндан ф150 мм	м	215		3.7195	380	3		
2-1952	Ширмэн яндан ф100 мм	м	6		.0747	380	3		
1-4196	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:2	м3	.798		1.7556	0	1		
1-0879	Электрод э-42	кг	4.17		.0048	380	2		
2-3012	Бохир усны ширмэн худгийн таг	ш	7		1.463	380	2		
1-3824	Бэхэлгээний төмөр	кг	210		49.833	380	1		
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	9.06		21.744	0	1		
1-4543	Голын элс	м3	43.75		72.1875	20	1		
2-2135	Ган хоолой, 377х9	м	30		2.442	380	3		
1-0744	Гишгүүр төмөр	кг	76.5		5.7834	380	1		
1-4323	Дулаалгатай модон таг	ш	7		.3108	20	2		
	Пенополиуретан хагас дугуй дулаалга ф150мм	м	215		.0792	380	2		
	Пенополиуретан хагас дугуй дулаалга ф100мм	м	6		.0022	380	2		
	Foll лент	м	227.2695		.0157	380	2		

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	21.58		
2113	Хоолой угсрагч машин 500мм	3.05		
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	13.48		
1002	Эксоватор 0.8м3	99.2		
2028	Автокран 5тн	18.15		
2027	Автокран 3тн	5.64		
	Автомашин	12.68		
3122	Ацетиленийн генератор	.63		
3033	Гагнуурын аппарат	.75		
9022	Гадаргуугийн доргиур	.07		
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	24.89		
6004	Гар пресс	10.55		
9022	Доргиулагч	33.53		
3043	Компрессор	4.5		
5030	Насос	3.9		