

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой Ф57х3.5мм	км	0.06
2	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой Ф76х3.5мм	км	0.06
3	Ус буулгагч хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
4	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй хавтангаар бүрэх Ф50мм	м2	10.74
5	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй хавтангаар бүрэх Ф65мм	м2	14.32
6	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	25.06
7	Дулаалгын гадуур хамгаалалтын ороолт ороох	м2	25.06
ГАДНА БОХИРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	4440.44
2	Гараар ухах	м3	137.33
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	41.3
4	Ширмэн хоолой угсрах Ф100мм	км	0.006
5	Ширмэн хоолой угсрах Ф150мм	км	0.215
6	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	7
7	Дулаалгатай модон таг угсрах	ш	7
8	Гэр хоолой Ф350 угсрах	км	0.03
9	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй дулаалгаар дулаалах ф100мм	м2	1.88
10	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй дулаалгаар дулаалах ф150мм	м2	101.27
11	Ус чийг тусгаарлагч Ф100-150мм	м2	103.62
12	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	666.85
13	Дулаалгатай яндан хоолойг шигшсэн шороогоор хучиж дулаалах	м3	90.83
14	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	3778.8