

БАТЛАВ. "БАГАНУУР" ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Д.ТҮВШИНЖАРГАЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024.11.07

Багануур

Хөрс тээвэрлэлтийн оператор компанид тавигдах шаардлага

ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ	
1.1 Захиалагч байгууллагын нэр, хаяг	"Багануур" ХК Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг 3-р хороо, (Үйлдвэрийн район)
1.2 Төсөл хэрэгжих талбай	"Багануур" ХК-ийн Ил уурхай Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг
1.3 Ажлын нэр	"Багануур" ХК-ийн Ил уурхайн уулын 1, 2-р хэсэгт хөрс тээвэрлэлтийн ажил гүйцэтгэх.
1.4 Ажил гүйцэтгэх үндэслэл	"Багануур" ХК-ны нүүрс олборлолт нэмэгдсэнтэй холбогдуулан хөрс хуулалтын ажлыг нэмэгдүүлэх, Уулын 1, 2-р хэсэгт 2а давхаргын нүүрс нээхэд шаардлагатай хөрс хуулалтын ажлыг гүйцэтгэх.
1.5 Ажлын зорилго	"Багануур" ХК-ийн хөрс хуулалтын ажлын төлөвлөгөөг биелүүлэх. Авахад бэлэн нүүрсний нөөц нэмэгдүүлэх.
1.6 Ажил гүйцэтгэх үе шат, цар хүрээ	Багануур" ХК-ийн Ил уурхайн уулын 1, 2-р хэсэгт хөрсний тээвэрлэлт хийх ажил нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ. <ul style="list-style-type: none">"Багануур" ХК-ны Ил уурхайд ашиглагдаж буй үндсэн техникүүд болох экскаватор ЭКГ-10и, ЭКГ-8и экскаваторуудаас ачилт хийлгэх,Хөрс тээвэрлэлтийн ажлын хэмжээ 1,500.0 мян.м³Уурхайгаас хөрсний овоолго хүртэл тээвэрлэхХөрс тээвэрлэлтийн талын дундаж зай 2.8 км, замын өгсүүр, уруу нь 7 градусын налуутай байна.Доголын өндөр 12 метр ажлын талбайн өргөн 50 метр байх бөгөөд өрөмдлөг, тэсэлгээний ажлыг захиалагч тал хариуцна.Хөрс ачилт, ул талбай цэвэрлэгээ, овоолгод хийгдэх бульдозерын ажил, грейдерийн ажил гэсэн ажлуудыг захиалагч тал хариуцна.
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА	
2.1 Чадвар	Уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулсан дадлага туршлагатай байна. Өөрийн эзэмшлийн, технологийн паспортын дагуу ажиллах тээврийн хэрэгсэлтэй байх. Мөн тэдгээрийн

	<p>найдвартай ажиллагааг хангах, сэлбэг хэрэгсэл, засвар үйлчилгээ хийх хүн хүч, техникийн нөөцтэй байх. Мөн түрээсийн техник байж болно.</p>
2.2 Техникийн шаардлага	<ul style="list-style-type: none"> • Хөрс тээвэрлэх автосамосвалын тэвшний эзлэхүүн 30.0 м3-ээс багагүй 60-90 тонны даацтай өөрөө буулгагч уул уурхайн зориулалтын автосамосвал байх, • Сард 500 мян.м3 –ээс дээш хөрс тээвэрлэх, • Тээврийн хэрэгсэл нь хөрс ачилт, буулгалтын үеийн цохилт, нуралтаас жолоочийн бүхээгийг хамгаалсан тусгай тоноглол, хийцлэлтэй байх, • Хасах -40 °С-ийн температурт тэвшинд шороо наалдуулахгүй байх зорилгоор хөдөлгүүрээс гарсан утааг дамжуулж халаах сувагтай байх, • Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг гүйцэтгэгч компани өөрсдөө хариуцах ба техникийн гэмтэл, саатлыг шуурхай арилгах, засварлах шуурхай үйлчилгээний засварын багтай байх, • Гүйцэтгэгч нь 12 цагаар 2 ээлжээр тасралтгүй 24 цаг ажиллах техник, хүн хүчний бүрэн боломжтой байх. Ээлжийн зохион байгуулалтыг хөдөлмөрийн хуульд нийцүүлэн Багануур ХК-д мөрдөж байгаа ээлжийн график, цагийг мөрдөж ажиллана. • Нэг автосамосвал 3-аас доошгүй оператор жолоочтой байх,
2.3 Арга аргачлал	<p>Гүйцэтгэгч нь “Багануур” ХК-ийн Ерөнхий инженерийн баталсан Ил уурхайн технологийн паспортын дагуу хөрс тээвэрлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэх.</p>
2.4 Бусад	<p>Ажлыг гүйцэтгэх санхүүгийн чадамжтай байх.</p> <p>Татвар болон бусад төрлийн өр төлбөргүй байх.</p> <p>Ээлжийн мастеруудтай байна. Мастераар Уул уурхайн мэргэжлээр их дээд сургууль төгссөн, 20 нас хүрсэн ажлын туршлагатай хүнийг ажиллуулна. Мастериуд нь хөрс тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг байнгын удирдлагаар хангах, тогтмол мэдээлэл өгч ажлын уялдааг хангах ажиллах нөхцөл боломжоор хангагдсан байх.</p> <p>Автосамосвалын жолоочоор “М” ангиллын жолооны үнэмлэхтэй, сертификаттай 20 нас хүрсэн ажлын туршлагатай, холбогдох сургалтад хамрагдсан хүнийг ажиллуулна.</p> <p>Гэрээт ажил гүйцэтгэгч нь доорх даатгалуудад нийт ажилчдаа хамруулсан байх.</p> <ol style="list-style-type: none"> а) Гэнэтийн ослын даатгал б) Тээврийн хэрэгслийн даатгал в) Жолоочийн хариуцлагын даатгал

	<p>d) Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал</p> <p>Ажлын талбайд ажил гүйцэтгэгч ажилтан нь хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, тусгай хувцас, хэрэгслээр бүрэн хангасан байх.</p> <p>Техникийн шаардлага, арга аргачлалуудад дээрхээс бусад тохиолдолд олон улсад болон Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөж буй стандарт, норм, дүрэм холбогдох хууль журмын дагуу гүйцэтгэх.</p>
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ТАЙЛАН	
<p>3.1 Ажлын хяналт, шалгалт</p>	<p>Гэрээт ажил гүйцэтгэлд захиалагч талаас хүлээн зөвшөөрч баталсан календарьчилсан төлөвлөгөө, холбогдох гэрээ болон техникийн дагуу гүйцэтгэж буй тухай захиалагч талаас томилсон мэргэжилтэн шууд хяналт тавьж ажиллана.</p> <p>Захиалагч нь шаардлагатай үед хэдийд ч гүйцэтгэгчийн тээвэрлэлтийн ажилтай танилцах эрхтэй ба ажлын гүйцэтгэлтэй холбоотойгоор нэмэлт мэдээ мэдээлэл гаргуулж авах эрхтэй.</p> <p>Гүйцэтгэгч нь захиалагчийн төлөөлөгч мэргэжилтнүүдэд хяналт шалгалт явуулах боломжийг саадгүй гаргаж өгөх үүрэгтэй</p> <p>Бусад тохиолдолд ажил гүйцэтгэх гэрээнд тусгагдсаны дагуу мэдээ, мэдээллүүдийг нууцлах ба зөвхөн захиалагч талын энэхүү гэрээ, техникийн даалгаварт заагдсан төлөөлөгч мэргэжилтнүүдийн зөвшөөрлөөр бусад этгээдэд үзүүлэх, өгөх, танилцуулах ёстой. Хяналт, шалгалтын ажлыг “Багануур” ХК-н хариуцна.</p>
<p>3.2 Тайлан материал хүлээлгэн өгөх, ажил дүгнэх</p>	<p>Гэрээт ажлын гүйцэтгэлд захиалагч талаас хүлээн зөвшөөрч баталсан календарьчилсан төлөвлөгөө, холбогдох гэрээ болон техникийн даалгаврын дагуу хяналтыг тавина.</p> <p>Захиалагч нь шаардлагатай үед хэдийд ч гүйцэтгэгчийн ажилтай танилцах эрхтэй ба ажлын гүйцэтгэлтэй холбоотойгоор нэмэлт мэдээлэл гаргуулж авах эрхтэй.</p> <p>Захиалагч талаас гүйцэтгэгч талын ажлын гүйцэтгэлд “Багануур” ХК-ийн Технологийн бодлогын хэлтэс шууд хяналт тавьж ажиллана.</p> <p>Гүйцэтгэгч тал гүйцэтгэсэн ажлын тайланг ээлж бүрийн дараа Захиалагч талын Ээлжийн дарга, уурхайн төв диспетчерт тайлагнана.</p>
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА	
<p>4.1 Ажил эхлэх</p>	<p>Ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу</p>

4.2 Хугацаа	Гүйцэтгэгч нь ажлыг 3 сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэх. Гүйцэтгэгч нь ажлыг гүйцэтгэх календарьчилсан төлөвлөгөөг урьдчилсан байдлаар бэлтгэж захиалагчид танилцуулан батлуулсны дараагаар ажлыг эхлүүлнэ.
АЖИЛ ДҮГНЭХ	
5.1 Ажлын гүйцэтгэл дүгнэх	<ul style="list-style-type: none"> • Хөрсний эзлэхүүн жинг 2.0 тн/м³-р тооцно. • Хөрс хуулалт хийх үеийн сийрэгжилтийг коэффициентийг тооцохгүй. • Мөргөцгийг өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын өмнөх байдлаар хэмжих ба тэсэлгээний дараах сийрэгжилтийг тооцохгүй. • Ажлын гүйцэтгэлийг маркшейдерийн хэмжилтээр баталгаажуулна.

Боловсруулсан: Төлөвлөгч инженер

Хянасан: ТехноБХ-ийн дарга

XXXX-ийн дарга

Танилцсан: ҮТЭД захирал

Г.Төмөрбаатар

Ч.Наранбат

Д.Хишигдэмбэрэл

М.Мөнхжаргал