

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ХАЛАААЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=25мм голчтой халаалтын яндан угсрах	м	40
2	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-40мм	м	80
4	D=32мм голчтой халаалтын яндан угсрах	м	80
5	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
6	Цахилгаан гагнаастай ган яндангаар бэлдэж угсрах Ф42х3.0 мм	м	46
7	Цахилгаан ганаастай ган яндангаар бэлдэж угсрах Ф76"3.5	м	12
8	Радиотор угсрах М140 /20 ш /	экм	285.96
9	2 тохиргоот кран d=25мм байрлуулах	ш	40
10	2 тохиргооткран d=32мм байрлуулах	ш	40
11	Хаах нээх хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм	ш	2
12	Хаах нээх хаалт тавих. хаалтны голч d = 40мм	ш	4
13	Хаах нээх хаалт тавих. хаалтны голч d = 25мм	ш	25
14	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	2
15	Ус ю?лэх кран тавих Ф50	ш	4
16	Ус ю?лэх кран тавих Ф25	ш	10
17	Шахаж шалгах яндан хоолой	м	120
18	Яндан хоолой дулааалах	м2	24
19	Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	24
20	Радиатор 50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	221
ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүхийг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3.2
СУУРЬ, ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	4
2	Царууц гулдмай хана өрөх	м3	10.24
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200мм зузаан дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	5
2	Хийцийг арматурчлах	тн	0.41
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	9
4	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	5.89
5	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	9.6
6	Хавтгай дээврийг 4 ?е хар цаасаар хийх	м2	9.6
7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	15
ЯНДАНГИЙН СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Яндангийн суурь татлагын н?х гараар ухах	м3	4
2	Яндангийн бетон суурь цутгах	м3	8
3	Яндангийн бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.7
4	Яндангийн татлаганы бетон суурь цутгах	м3	12
5	Зуухны яндан угсрах голч d=350мм	м	10
ХАЛААЛТЫН ТОГООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын тогоог суурилуулах НРЖ 45	ш	1
2	С?лжээний насос суурилуулах	ш	2
3	Тэлэлтийн сав тавих	ш	1
4	Аваарын клапан голч d=25мм байрлуулах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	18
6	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	18
7	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	1
8	Бомболгон хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
9	Бомболгон хаалт голч d=15-25мм байрлуулах	ш	2
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	10
11	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	18
12	?л буцах клапан голч d=32мм байрлуулах	ш	1
13	?л буцах клапан голч 40мм байрлуулах	ш	2
14	?л буцах клапан голч d=50мм байрлуулах	ш	2
15	Хийн кран тавих	ш	1
16	Гурвалсан кранттай монометр	ш	5
17	Төмөр гэртэй термометр	ш	4
18	Халаатын системд тосол хийх	л	450

ЦАХИЛГГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын хувиарлах ер?нхий самбар тавих	ширхэг	1
2	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг угсрах	ш	2
3	Хананд ил авих хамгаалагдсан соронзон залгуур	ширхэг	1
4	Хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ш	2
5	Кабель салаалах хайрцагийг бүтээцэнд угсрах	ширхэг	1
6	Утас далд угсрах	м	20